

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事
工事地名	自) 奈良県橿原市小槻町地先 至) 奈良県橿原市曽我町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	273日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	29,164,436		
仮設横断歩道橋工	式	1	27,850,436		
作業土工	式	1	362,301	; 床掘り、埋戻し、積込、運搬、整地含む	
置換工	式	1	1,339,200	置換	310 m3
				再生クラッシュラン RC-40 ; 掘削、運搬含む	
場所打杭工	式	1	16,705,400	H鋼杭 PA-3	4 本
				H300 設計杭径424mm 杭長(設計長)14.0m 掘削 長13.5m ; H形鋼(支給品)、溶接、根固め、杭周部 に付く材料含む	
				H鋼杭 PB-2	4 本
				H250 設計杭径354mm 杭長(設計長)13.0m 掘削 長12.4m ; H形鋼(支給品)、溶接、根固め、杭周部 に付く材料含む	
				H鋼杭 PB-3	4 本
				H200 設計杭径283mm 杭長(設計長)13.0m 掘削 長12.3m ; H形鋼(支給品)、溶接、根固め、杭周部 に付く材料含む	
				H鋼杭 PB-4	4 本
				H200 設計杭径283mm 杭長(設計長)13.0m 掘削 長12.5m ; H形鋼(支給品)、溶接、根固め、杭周部 に付く材料含む	
				H鋼杭 PB-5	4 本
				H200 設計杭径283mm 杭長(設計長)12.0m 掘削 長12.2m ; H形鋼(支給品)、溶接、根固め、杭周部 に付く材料含む	
				H鋼杭 PD-2	4 本
				H250 設計杭径354mm 杭長(設計長)13.5m 掘削 長12.9m ; H形鋼(支給品)、溶接、根固め、杭周部 に付く材料含む	
				H鋼杭 PD-3	4 本
				H200 設計杭径283mm 杭長(設計長)13.5m 掘削	

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
H鋼杭工	式	1	1, 803, 120	長12. 8m ; H形鋼(支給品)、溶接、根固め、杭周部土 ルル含む やぐら設置撤去	1	式
				H鋼杭 PA-2 H300 H鋼長さ(杭長) 14. 0m H鋼平均打込長 13. 0m ; H形鋼(支給品)、鋼材費、継施工費含む	4	本
				H鋼杭 PA-4 H250 H鋼長さ(杭長) 14. 0m H鋼平均打込長 13. 0m ; H形鋼(支給品)、鋼材費、継施工費含む	4	本
				H鋼杭 PE-2 H250 H鋼長さ(杭長)13. 5m H鋼平均打込長12. 5m ; 鋼材費、継施工費含む	4	本
				H鋼杭 PE-3 H200 H鋼長さ(杭長)13. 5m H鋼平均打込長12. 5m ; 鋼材費、継施工費含む	4	本
スロープ部橋脚工	式	1	4, 366, 906	橋脚(PA-1, PA-2, PA-3, PA-4) 設置 ; 鋼材費(支給品)、ボルト・ナット(支給品)含む	14. 1	t
				橋脚(PB-1, PB-2, PB-3, PBA-4, PB-5) 設置 ; 鋼材費(支給品)、ボルト・ナット(支給品)含む	11. 3	t
				橋脚(PC-1, PD-1, PD-2, PD-3) 設置 ; 鋼材費(支給品)、ボルト・ナット(支給品)含む	13. 5	t
				橋脚(PE-1, PE-2, PE-3, PF-1) 設置 ; 鋼材費、ボルト・ナット、鋼材費(支給品)、ボルト・ ナット(支給品)含む	14. 1	t
				支給品運搬 ; 積込み・荷卸し含む	1	式
橋台躯体工	式	1	1, 187, 480	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む	13	m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	11	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0. 13	t

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.26	t
				重力式擁壁 (北東角スロープ) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート、 均し型枠、コンクリート、型枠、目地板含む	6	m3
橋台躯体工	式	1	1,213,643	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む	7	m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	13	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.12	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.24	t
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				重力式擁壁 (北西角スロープ) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート、 均し型枠、コンクリート、型枠、目地板含む	4	m3
場所打擁壁工	式	1	872,386	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む	15	m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	10	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.13	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.27	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	2	m2

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,314,000	
交通管理工	式	1	1,314,000	交通誘導警備員 1 式
道路改良	式	1	7,785,790	
基盤整備工	式	1	5,885,118	
基盤整備工	式	1	5,885,118	伐根 1,598 本 集積積み 800 m2 機械施工 除根有 ; 伐採木運搬 96 m3 処分費 96 m3 根 ;
仮設工	式	1	1,900,672	
防護施設工	式	1	907,872	仮設フェンス 224 m H=1.8m 撤去・再設置 ;
交通管理工	式	1	992,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,950,226	
共通仮設費	式	1	9,358,300	
共通仮設費	式	1	3,146,300	
運搬費	式	1	1,853,500	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,234,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,212,000	

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	46,308,526	
現場管理費	式	1	19,682,000	
工事原価	式	1	109,814,905	
一般管理費等	式	1	18,285,095	
工事価格	式	1	128,100,000	

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	27,883,379	
基盤整備工	式	1	21,822,028	
基盤整備工	式	1	21,822,028	伐根 5,912 本 集積積み 3,700 m2 機械施工 除根有 ; 伐採木運搬 355 m3 処分費 355 m3 根 ;
仮設工	式	1	6,061,351	
防護施設工	式	1	2,703,351	仮設フェンス 667 m H=1.8m 撤去・再設置 ;
交通管理工	式	1	3,358,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	27,883,379	
共通仮設費	式	1	4,528,000	
共通仮設費	式	1	764,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	764,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,764,000	
純工事費	式	1	32,411,379	
現場管理費	式	1	11,413,000	
工事原価	式	1	43,824,379	