

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事
工事地名	(自) 奈良県天理市二階堂南菅田町地先 (至) 奈良県磯城郡川西町結崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	271日間	自 令和 6年 6月 3日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	91,232,717		
擁壁工	式	1	17,126,844		
作業土工	式	1	106,150	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
作業土工	式	1	106,150	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打杭工	式	1	136,320	杭頭処理	4 本
				杭径 1200mm；加工済鉄筋(支給品)含む	
				積込(コンクリート殻)	5 m3
				殻運搬	5 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				支給品運搬	1 式
				加工済鉄筋；積込、取卸し含む	
場所打杭工	式	1	136,320	杭頭処理	4 本
				杭径 1200mm；加工済鉄筋(支給品)含む	
				積込(コンクリート殻)	5 m3
				殻運搬	5 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				支給品運搬	1 式
				加工済鉄筋；積込、取卸し含む	
場所打擁壁工	式	1	8,320,952	基礎材	66 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；	
				均しコンクリート	66 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む	
				コンクリート	89 m3
				24-12-40(高炉)；	
				コンクリート	42 m3
				24-12-25(20)(高炉)；	

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	0.58	t
				SD345 D13（支給品）組立のみ；加工済鉄筋含む		
				鉄筋	4.2	t
				SD345 D16～25（支給品）組立のみ；加工済鉄筋含む		
				鉄筋	8.61	t
				SD345 D29～32（支給品）組立のみ；加工済鉄筋含む		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				水抜パイプ	2	m
				VPφ75 フィルター無；		
場所打擁壁工	式	1	8,320,952	吸出し防止材	9	m2
				t=50mm；		
				壁高欄	0.23	t
				SD345 D13（支給品）組立のみ；加工済鉄筋含む		
				壁高欄	0.21	t
				SD345 D16～25（支給品）組立のみ；加工済鉄筋含む		
				支給品運搬	1	式
				加工済鉄筋；積込、取卸し含む		
				基礎材	66	m2
				再生クラッシュ40～0 敷厚 0.2m；		
				均しコンクリート	66	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む		
				コンクリート	89	m3
				24-12-40(高炉)；		
				コンクリート	42	m3

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				24-12-25(20)(高炉)； 鉄筋 0.58 t SD345 D13（支給品）組立のみ；加工済鉄筋含 む 鉄筋 4.2 t SD345 D16～25（支給品）組立のみ；加工済鉄 筋含む 鉄筋 8.61 t SD345 D29～32（支給品）組立のみ；加工済鉄 筋含む 型枠 1 式 一般型枠； 足場 1 式 安全ネット必要； 目地板 6 m2 瀝青繊維質目地板t=20； 水抜パイプ 2 m VPφ75 フィルター無； 吸出し防止材 9 m2 t=50mm； 壁高欄 0.23 t SD345 D13（支給品）組立のみ；加工済鉄筋含 む 壁高欄 0.21 t SD345 D16～25（支給品）組立のみ；加工済鉄 筋含む 支給品運搬 1 式 加工済鉄筋；積込、取卸し含む
擁壁工	式	1	19,756,236	
作業土工	式	1	111,723	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
作業土工	式	1	111,180	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	190,716	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
既製杭工	式	1	470,792	杭頭処理	19	本
				鋼管径 800mm；鋼管杭杭頭処理溶接、杭頭鉄筋（支給品）、中詰コンクリート含む		
				支給品運搬	1	式
				加工済鉄筋、ずれ止め、ずれ止めストッパー；積込、取卸し含む		
場所打擁壁工	式	1	4,440,380	基礎材	57	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；		
				均しコンクリート	57	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む		
				コンクリート	68	m3
				24-12-40(高炉)；		
				コンクリート	12	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	1.02	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	2.63	t
				SD345 D16～25；		
場所打擁壁工	式	1	5,332,511	型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				水抜パイプ	1	m
				VPφ75 フィルター無；		
				吸出し防止材	6	m2
				t=50mm；		
				基礎材	61	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；		
				均しコンクリート	61	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む		
				コンクリート	74	m3
				24-12-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	19	m3
				鉄筋 SD345 D13；	1.28	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	3.29	t
				型枠 一般型枠；	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20；	3	m2
				水抜パイプ VPφ75 フィルター無；	1	m
				吸出し防止材 t=50mm；	6	m2
場所打擁壁工	式	1	9,098,934	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；	67	m2
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む	67	m2
				コンクリート 24-12-40(高炉)；	81	m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	46	m3
				鉄筋 SD345 D13；	2.01	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	5.26	t
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20；	4	m2
				水抜パイプ VPφ75 フィルター無；	1	m

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材 t=50mm；	7	m2
調整池工	式	1	51,225,237			
作業土工	式	1	1,549,353	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
プレキャスト擁壁工	式	1	13,573,200	プレキャスト擁壁 (T南工区) 1.0mを超え2.0m以下；基礎材、均しコンクリート、均し 型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	48	m
				プレキャスト擁壁 (U北工区) 1.0mを超え2.0m以下；基礎材、均しコンクリート、均し 型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	98	m
				嵩上げコンクリート 24-12-25(20)(高炉)；型枠含む	6	m3
				巻立てコンクリート 24-12-25(20)(高炉)；型枠、鉄筋含む	4	m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,621,540	現場打基礎コンクリート (A-1) 18-8-40(高炉) 底幅 44cm 高さ 25cm；基礎材、 コンクリート、型枠、目地板、鉄筋含む	100	m
				現場打基礎コンクリート (A-2) 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm；基礎材、 コンクリート、型枠、目地板、鉄筋含む	33	m
				大型ブロック積 控え35cm；	212	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)；	29	m3
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	117	m3
				現場打天端コンクリート (A-1)	8	m3

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地板含む 現場打天端コンクリート (A-2)	3	m3
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地板含む 足掛金物 W=303 φ19 全樹脂巻 後付用 ; 削孔、無収縮モルタル含む 調整コンクリート	52	個
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む	24	m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
コンクリート張工	式	1	6,040,718	基礎材	710	m2
				再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.1m ; 張りコンクリート	709	m2
				18-8-40(高炉) t=150mm ; 溶接金網含む 目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
地下貯水工	式	1	21,440,426	基礎材	290	m2
				再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.2m ; 底版コンクリート	71	m3
				24-12-25(20)(高炉) ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 鉄筋	1.04	t
				SD345 D13 ; 鉄筋	1.76	t
				SD345 D16〜25 ; 目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板	14	m
				CF(塩ビ製)200×5 ; 端部ブロック	40	本
				B2000×H800×L2000 ; 敷モルタル、端壁用金具含む プレキャスト端壁	6	本
				t=200mm ; 目地処理、固定用金具含む 頂版スラブ	20	枚

積算内訳書

工事名	大和御所道路結崎地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B1980×L2000 t=150 ; 端壁用金具含む インパットコンクリート 18-8-40(高炉) ; 30 m3
仮設工	式	1	3,124,400	
交通管理工	式	1	3,124,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	91,232,717	
共通仮設費	式	1	10,719,800	
共通仮設費	式	1	1,001,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	943,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,718,000	
純工事費	式	1	101,952,517	
現場管理費	式	1	32,167,000	
工事原価	式	1	134,119,517	
一般管理費等	式	1	22,120,483	
工事価格	式	1	156,240,000	