

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事
工事地名	奈良県橿原市雲梯町他(橿原維持出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	238日間	自	令和 6年 6月 8日
		至	令和 7年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	10,362,619		
植栽維持工		式	1	7,803,869		
剪定工		式	1	4,950,364	低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬含む30本 低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む30本 低木・中木剪定(夜) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む30本 低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬含む30本 低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む30本 低木・中木剪定(夜) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む30本 高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む30本 高木剪定(夜) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む30本 高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む30本 高木剪定(夜) 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む30本	

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木剪定(昼)	30	本
				夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(歩道・交通島)		
				);集積・積込・運搬・高所作業車含む		
				高木剪定(夜)	30	本
				夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(歩道・交通島)		
				);集積・積込・運搬・高所作業車含む		
				寄植剪定(昼)	1,000	m2
				低木(歩道・交通島);集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(昼)	1,000	m2
				低木(中央分離帯);集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(夜)	1,000	m2
				低木(中央分離帯);集積・積込・運搬含む		
捕植工	式	1	22,110	寄植剪定(昼)	3,000	m2
				中木(歩道・交通島);集積・積込・運搬含む		
除草工	式	1	1,025,960	寄植剪定(昼)	3,000	m2
				中木(中央分離帯);集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(夜)	1,000	m2
				中木(中央分離帯);集積・積込・運搬含む		
				補植(昼)	10	本
				中木100cm以上200cm未満;手間のみ		
				機械除草(昼)	500	m2
				肩掛式(飛石防護有り);集草含む		
				機械除草(夜)	500	m2
				肩掛式(飛石防護有り);集草含む		
				廃材運搬(昼)	500	m2
				除草 ダンプトラック 2t積 L≤11.5km;積込含む		
				廃材運搬(夜)	500	m2
				除草 ダンプトラック 2t積 L≤11.5km;積込含む		
				拔根除草(昼)	2,000	m2
				植込み地(歩道・交通島);集積・積込・運搬含む		
				拔根除草(昼)	2,000	m2
				植込み地(中央分離帯);集積・積込・運搬含む		
				拔根除草(夜)	1,000	m2
				植込み地(中央分離帯);集積・積込・運搬含む		

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場作業工	式	1	974, 485	労務員(昼)	10	日
				造園工；		
				労務員(昼)	5	時間
				造園工；		
				労務員(昼)	10	日
				普通作業員；		
				労務員(昼)	5	時間
				普通作業員；		
				作業車運転(昼)	5	日
				2t積トラック(借上)；		
				作業車運転(昼)	5	時間
				2t積トラック(借上)；		
廃材処分費	式	1	830, 950	高所作業車運転(昼)	5	日
				トラック架装リフト・フォーム型 作業床高さ12m(借上)；		
				務費含む		
				高所作業車運転(昼)	5	時間
				トラック架装リフト・フォーム型 作業床高さ12m(借上)；		
				務費含む		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(大和郡山市域)；		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(田原本町域)；		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(樫原市域)；		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(大和高田市域)；		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(川西町域)；		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(三宅町・天理市域)；		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(葛城市域)；		
				処分費	1	t
				一般廃棄物(御所市域)；		

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 一般廃棄物(五條市域) ;	1	t
				処分費 一般廃棄物(香芝市域) ;	1	t
				処分費 枝葉・草等 ;	200	m3
仮設工	式	1	2, 558, 750			
交通管理工	式	1	2, 558, 750	交通誘導警備員A(昼)	50	人日
				交通誘導警備員A(夜)	5	人日
				交通誘導警備員B(昼)	100	人日
				交通誘導警備員B(夜)	10	人日
直接工事費	式	1	10, 362, 619			
共通仮設費	式	1	2, 305, 250			
共通仮設費	式	1	431, 250			
安全費	式	1	372, 450	工事標識車運転	50	日
				2. 0t積トラック 標識装置付(借上) ; 運転手(一般)		
				は含まない		
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 874, 000			
純工事費	式	1	12, 667, 869			
現場管理費	式	1	6, 789, 000			
工事原価	式	1	19, 456, 869			
一般管理費等	式	1	3, 923, 131			

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	23,380,000	