

積算内訳書

1. 工事名

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事
工事地名	奈良県奈良市他

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	159日間	自	令和 6年 7月22日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	14,659,380		
舗装工		式	1	13,718,400		
切削オーバーレイ工		式	1	13,718,400	切削オーバーレイ (夜間・制約有り) 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ホ゜リマー改質 再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ホ゜リマー改質ASⅡ 型(20) ; 積込み、タックコート含む 2,400 m 2	
					殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) アスファルト殻(切削) ; 240 m 3	
					殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) ; 240 m 3	
区画線工		式	1	283,560		
区画線工		式	1	283,560	溶融式区画線 (夜間・制約有り) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 600 m	
構造物撤去工		式	1	15,100		
構造物取壊し工		式	1	15,100	舗装版切断 (夜間・制約有り) アスファルト舗装版 舗装厚10cm ; 16 m	
仮設工		式	1	642,320		
交通管理工		式	1	642,320	交通誘導警備員 (夜間) ; 交代要員含む 1 式	
直接工事費		式	1	14,659,380		

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,665,040	
共通仮設費	式	1	666,040	
運搬費	式	1	150,240	建設機械運搬費 1 式 ；損料含む
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	457,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,999,000	
純工事費	式	1	18,324,420	
現場管理費	式	1	7,997,000	
工事原価	式	1	191,210,403	
一般管理費等	式	1	27,119,597	
工事価格	式	1	218,330,000	

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	24,696,052		
舗装工		式	1	23,320,464		
路面切削工		式	1	5,992,704	路面切削 (夜間・制約有り) 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；積込含む	4,080 m ²
					殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) アスファルト殻(切削)；	408 m ³
					殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削)；	408 m ³
排水性舗装工		式	1	17,327,760	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り) 粗粒度AS混合物ポ リマー改質再生ASⅡ型(20) t=5c m；タックコート含む	4,080 m ²
					排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間・制約有り) ポーラスアスファルト混合物(20) t=5cm；タックコート(ゴム入 り)含む	4,080 m ²
区画線工		式	1	657,288		
区画線工		式	1	657,288	溶融式区画線 (夜間・制約有り) 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	1,020 m
構造物撤去工		式	1	15,100		
構造物取壊し工		式	1	15,100	舗装版切断 (夜間・制約有り) アスファルト舗装版 舗装厚10cm；	16 m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	703, 200		
交通管理工	式	1	703, 200	交通誘導警備員 (夜間) ；交代要員含む	1 式
直接工事費	式	1	24, 696, 052		
共通仮設費	式	1	6, 686, 800		
共通仮設費	式	1	2, 150, 800		
運搬費	式	1	162, 600	建設機械運搬費 ；損料含む	1 式
安全費	式	1	1, 675, 200	後尾警戒車(夜間)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	313, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 536, 000		
純工事費	式	1	31, 382, 852		
現場管理費	式	1	12, 498, 000		
工事原価	式	1	43, 880, 852		

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	19,088,011		
舗装工		式	1	17,963,840		
路面切削工		式	1	4,373,440	路面切削 (夜間・制約有り) 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；積込含む 殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) アスファルト殻(切削)； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削)；	3,200 m ² 320 m ³ 320 m ³
排水性舗装工		式	1	13,590,400	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り) 粗粒度AS混合物 ^ポ リマー改質再生ASⅡ型(20) t=5cm； タックコート含む 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り) ^ポ ーラスアスファルト混合物(20) t=5cm；タックコート(ゴム入り)含む	3,200 m ² 3,200 m ²
区画線工		式	1	515,520		
区画線工		式	1	515,520	溶融式区画線 (夜間・制約有り) 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	800 m
構造物撤去工		式	1	22,651		
構造物取壊し工		式	1	22,651	舗装版切断 (夜間・制約有り) アスファルト舗装版 舗装厚10cm；	24 m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	586,000		
交通管理工	式	1	586,000	交通誘導警備員 (夜間) ；交代要員含む	1 式
直接工事費	式	1	19,088,011		
共通仮設費	式	1	5,513,100		
共通仮設費	式	1	1,818,100		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 ；損料含む	1 式
安全費	式	1	1,400,500	後尾警戒車(夜間)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	255,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,695,000		
純工事費	式	1	24,601,111		
現場管理費	式	1	10,207,000		
工事原価	式	1	34,808,111		

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	4,456,562		
舗装工		式	1	4,086,144		
切削オーバーレイ工		式	1	4,086,144	切削オーバーレイ (夜間・制約有り) 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ホ°リマー改質 再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ホ°リマー改質ASⅡ 型(20) ; 積込み、タックコート含む	720 m ²
					殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) アスファルト殻(切削) ;	72 m ³
					殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) ;	72 m ³
区画線工		式	1	85,068		
区画線工		式	1	85,068	溶融式区画線 (夜間・制約有り) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	180 m
構造物撤去工		式	1	7,550		
構造物取壊し工		式	1	7,550	舗装版切断 (夜間・制約有り) アスファルト舗装版 舗装厚10cm ;	8 m
仮設工		式	1	277,800		
交通管理工		式	1	277,800	交通誘導警備員 (夜間) ; 交代要員含む	1 式
直接工事費		式	1	4,456,562		

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,371,600	
共通仮設費	式	1	273,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 ； 損料含む 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,098,000	
純工事費	式	1	5,828,162	
現場管理費	式	1	2,997,000	
工事原価	式	1	8,825,162	

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	27,807,907		
舗装工	式	1	26,265,407		
切削オーバーレイ工	式	1	26,265,407	切削オーバーレイ (夜間・制約有り) 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ポリマー改質 再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ポリマー改質ASⅡ 型(20) ; 積込み、タックコート含む 4,690 m ²	
				殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) アスファルト殻(切削) ; 469 m ³	
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) ; 469 m ³	
区画線工	式	1	586,024		
区画線工	式	1	586,024	溶融式区画線 (夜間・制約有り) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 1,240 m	
構造物撤去工	式	1	18,876		
構造物取壊し工	式	1	18,876	舗装版切断 (夜間・制約有り) アスファルト舗装版 舗装厚10cm ; 20 m	
仮設工	式	1	937,600		
交通管理工	式	1	937,600	交通誘導警備員 (夜間) ; 交代要員含む 1 式	
直接工事費	式	1	27,807,907		

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,949,600	
共通仮設費	式	1	969,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 ； 損料含む 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	775,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,980,000	
純工事費	式	1	33,757,507	
現場管理費	式	1	13,268,000	
工事原価	式	1	47,025,507	

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17,456,751		
舗装工		式	1	16,494,600		
切削オーバーレイ工		式	1	16,494,600	切削オーバーレイ (夜間・制約有り) 7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ホ°リマー改質 再生ASⅡ型(20) 密粒度AS混合物ホ°リマー改質ASⅡ 型(20) ; 積込み、タックコート含む 殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) ;	3,000 m 2 300 m 3 300 m 3
区画線工		式	1	236,300		
区画線工		式	1	236,300	溶融式区画線 (夜間・制約有り) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	500 m
構造物撤去工		式	1	22,651		
構造物取壊し工		式	1	22,651	舗装版切断 (夜間・制約有り) アスファルト舗装版 舗装厚10cm ;	24 m
仮設工		式	1	703,200		
交通管理工		式	1	703,200	交通誘導警備員 (夜間) ; 交代要員含む	1 式
直接工事費		式	1	17,456,751		

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所舗装補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,841,600	
共通仮設費	式	1	400,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 ； 損料含む1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	238,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,441,000	
純工事費	式	1	21,298,351	
現場管理費	式	1	9,051,000	
工事原価	式	1	30,349,351	