

単 価 合 意 書

令和6年7月16日に契約した奈良国道事務所舗装補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 7月 26日

発注者 住所 奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長 伊藤 努

受注者 住所 大阪市西区靱本町1丁目11番7号

氏名 株式会社ガイアート関西支店

執行役員常務支店長 田又 誠一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路修繕						
A地区(25号 筒井)		式	1		13,316,636	
舗装工		式	1		12,461,760	
切削オーバーレイ工		式	1		12,461,760	
切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cmを超える12cm以下 粗粒度AS混合物ボリマ-改質再生AS II型(20) 密粒度AS混合物ボリマ-改質AS II型(20)	m 2	2,400	4,700	11,280,000	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m 3	240	3,216	771,840	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m 3	240	1,708	409,920	
区画線工		式	1		257,580	
区画線工		式	1		257,580	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	600	429.3	257,580	
構造物撤去工		式	1		13,720	
構造物取壊し工		式	1		13,720	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	16	857.5	13,720	
仮設工		式	1		583,576	
交通管理工		式	1		583,576	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		583,576	
直接工事費		式	1		13,316,636	
共通仮設費		式	1		3,329,975	
共通仮設費		式	1		605,148	
運搬費		式	1		136,504	
建設機械運搬費		式	1		136,504	
技術管理費		式	1		53,424	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,424	
現場環境改善費（率計上）		式	1		415,220	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,724,827	
純工事費		式	1		16,646,611	
現場管理費		式	1		7,265,904	
工事原価		式	1		173,711,770	
一般管理費等		式	1		24,658,230	

单 価 表

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路修繕						
B地区(25号 福住)		式	1		22,434,730	
舗装工		式	1		21,184,992	
路面切削工		式	1		5,444,352	
路面切削 (夜間・制約有り)	全面切削6cmを超える12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無	m 2	4,080	681.2	2,779,296	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m 3	408	4,824	1,968,192	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m 3	408	1,708	696,864	
排水性舗装工		式	1		15,740,640	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粗粒度AS混合物ボーリマ-改質再生AS II型(20) t=5cm	m 2	4,080	1,786	7,286,880	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	ボーラスアスファルト混合物(20) t=5cm	m 2	4,080	2,072	8,453,760	
区画線工		式	1		597,108	
区画線工		式	1		597,108	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	1,020	585.4	597,108	
構造物撤去工		式	1		13,720	
構造物取壊し工		式	1		13,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	16	857.5	13,720	
仮設工		式	1		638,910	
交通管理工		式	1		638,910	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		638,910	
直接工事費		式	1		22,434,730	
共通仮設費		式	1		6,075,482	
共通仮設費		式	1		1,954,169	
運搬費		式	1		147,734	
建設機械運搬費		式	1		147,734	
安全費		式	1		1,522,050	
後尾警戒車(夜間)		式	1		1,522,050	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		284,385	
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,121,313	
純工事費		式	1		28,510,212	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		11,355,417	
工事原価		式	1		39,865,629	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路修繕 C地区(25号 米谷)		式	1		17,340,045	
舗装工		式	1		16,318,720	
路面切削工		式	1		3,973,120	
路面切削 (夜間・制約有り)	全面切削6cmを超える12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無	m 2	3,200	681.2	2,179,840	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m 3	320	3,896	1,246,720	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m 3	320	1,708	546,560	
排水性舗装工		式	1		12,345,600	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粗粒度AS混合物ボーリマ-改質再生AS II型(20) t=5cm	m 2	3,200	1,786	5,715,200	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	ボーラスアスファルト混合物(20) t=5cm	m 2	3,200	2,072	6,630,400	
区画線工		式	1		468,320	
区画線工		式	1		468,320	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	800	585.4	468,320	
構造物撤去工		式	1		20,580	
構造物取壊し工		式	1		20,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	24	857.5	20,580	
仮設工		式	1		532,425	
交通管理工		式	1		532,425	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		532,425	
直接工事費		式	1		17,340,045	
共通仮設費		式	1		5,009,079	
共通仮設費		式	1		1,651,881	
運搬費		式	1		147,734	
建設機械運搬費		式	1		147,734	
安全費		式	1		1,272,460	
後尾警戒車(夜間)		式	1		1,272,460	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		231,687	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,357,198	
純工事費		式	1		22,349,124	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		9,273,863	
工事原価		式	1		31,622,987	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路修繕 D地区(165号穴虫)		式	1		4,048,346	
舗装工		式	1		3,711,816	
切削オーバーレイ工		式	1		3,711,816	
切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cmを超える12cm以下 粗粒度AS混合物ボリマ-改質再生AS II型(20) 密粒度AS混合物ボリマ-改質AS II型(20)	m 2	720	4,700	3,384,000	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m 3	72	2,845	204,840	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m 3	72	1,708	122,976	
区画線工		式	1		77,274	
区画線工		式	1		77,274	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	180	429.3	77,274	
構造物撤去工		式	1		6,860	
構造物取壊し工		式	1		6,860	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	8	857.5	6,860	
仮設工		式	1		252,396	
交通管理工		式	1		252,396	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		252,396	
直接工事費		式	1		4,048,346	
共通仮設費		式	1		1,246,204	
共通仮設費		式	1		248,585	
運搬費		式	1		176,808	
建設機械運搬費		式	1		176,808	
現場環境改善費（率計上）		式	1		71,777	
共通仮設費（率計上）		式	1		997,619	
純工事費		式	1		5,294,550	
現場管理費		式	1		2,723,010	
工事原価		式	1		8,017,560	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路修繕 E地区(165号 下田東)		式	1		25,260,799	
舗装工		式	1		23,859,437	
切削オーバーレイ工		式	1		23,859,437	
切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cmを超える12cm以下 粗粒度AS混合物ボリマ-改質再生AS II型(20) 密粒度AS混合物ボリマ-改質AS II型(20)	m 2	4,690	4,700	22,043,000	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m 3	469	2,165	1,015,385	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m 3	469	1,708	801,052	
区画線工		式	1		532,332	
区画線工		式	1		532,332	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,240	429.3	532,332	
構造物撤去工		式	1		17,150	
構造物取壊し工		式	1		17,150	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	20	857.5	17,150	
仮設工		式	1		851,880	
交通管理工		式	1		851,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		851,880	
直接工事費		式	1		25,260,799	
共通仮設費		式	1		5,405,678	
共通仮設費		式	1		880,956	
運搬費		式	1		176,808	
建設機械運搬費		式	1		176,808	
現場環境改善費(率計上)		式	1		704,148	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,524,722	
純工事費		式	1		30,666,477	
現場管理費		式	1		12,055,022	
工事原価		式	1		42,721,499	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路修繕 F地区(24号 曽大根)		式	1		15,857,640	
舗装工		式	1		14,983,500	
切削オーバーレイ工		式	1		14,983,500	
切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cmを超える12cm以下 粗粒度AS混合物ボリマ-改質再生AS II型(20) 密粒度AS混合物ボリマ-改質AS II型(20)	m 2	3,000	4,700	14,100,000	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m 3	300	1,237	371,100	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m 3	300	1,708	512,400	
区画線工		式	1		214,650	
区画線工		式	1		214,650	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	500	429.3	214,650	
構造物撤去工		式	1		20,580	
構造物取壊し工		式	1		20,580	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	24	857.5	20,580	
仮設工		式	1		638,910	
交通管理工		式	1		638,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		638,910	
直接工事費		式	1		15,857,640	
共通仮設費		式	1		3,490,394	
共通仮設費		式	1		363,975	
運搬費		式	1		147,734	
建設機械運搬費		式	1		147,734	
現場環境改善費(率計上)		式	1		216,241	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,126,419	
純工事費		式	1		19,348,034	
現場管理費		式	1		8,223,546	
工事原価		式	1		27,571,580	