

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道25号米谷橋橋梁補修工事
工事地名	奈良県奈良市米谷町地先

2. 工事内容

1) 事務所名 奈良国道事務所 管理第二課
2) 主工種 橋梁保全工事
3) 工期 194日間 自 令和6年 8月19日
至 令和7年 2月28日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	国道25号米谷橋橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
橋梁保全工事	式	1	50,767,632		
橋梁付属物工	式	1	21,193,700		
伸縮継手工	式	1	19,576,200	鋼製伸縮継手補修 (夜間・制約有り) 伸縮量125mm;カッター、はつり、旧ジョイント撤去、据付 、超速硬Co、鉄筋Co用棒鋼、差筋アンカー、地覆部止水 、積込、流末処理含む	17.7 m
排水施設工	式	1	1,617,500	排水管取替 VP管 径125;排水管撤去・設置、現場溶接、支持 金具含む	5 箇所
橋梁補修工	式	1	3,739,653		
桁補修工(あて板)	式	1	1,253,600	桁補修 あて板;ボルト、現場孔明、リベット撤去、トップホール、 芯出し素地調整、部材取付、桁補修材、シール材、接着剤含	8 箇所
対傾構補修	式	1	1,157,756	水抜き孔 現場孔明; 切削補修 鋼材腐食部グラインダー仕上げ;	108 本 7 m
ひび割れ補修工	式	1	176,000	低圧注入工法 エポキシ樹脂系;清掃、シール材、注入材、注入器具設 置・撤去含む	1 構造物
断面修復工	式	1	263,100	左官工法 0.1m ³ 未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処 理有;コンクリートはつり、カッターワーク、積込含む	1 構造物
表面含浸処理工	式	1	889,197	表面含浸処理 ジン系表面含浸材;簡易清掃含む	339 m ²
現場塗装工	式	1	1,441,297		
橋梁塗装工(Rc-I)	式	1	1,393,812	素地調整 小規模塗装 1種ケレン(プラスチック処理);	36 m ²

積算内訳書

工事名	国道25号米谷橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				下塗 小規模塗装 有機ジンクリッヂヘイント スプレー； 下塗 小規模塗装 弱溶剤形変性エボキシ樹脂塗料(2層)スプレー； 中塗 小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩； 上塗 小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；
橋梁塗装工(F-11)	式	1	30,794	素地調整 動力工具処理； 下塗 ミストコート 変性エボキシ樹脂塗料； 下塗 超厚膜形エボキシ樹脂塗料(2回塗り/層)； 中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩； 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩；
橋梁塗装工(F-13)	式	1	16,691	素地調整 1種ケレン(プラスチック処理)； 下塗 有機ジンクリッヂヘイント(2回塗り/層)； 下塗 変性エボキシ樹脂塗料(2層)； 中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩； 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩；
構造物撤去工	式	1	217,542	

積算内訳書

工事名	国道25号米谷橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
運搬処理工	式	1	217,542	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 (夜間) コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 (夜間) コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 排水管、リハット；積込、荷卸し含む 現場発生品運搬 (夜間) 伸縮装置；積込、荷卸し含む	0.03 4 0.03 4 1 1	m3 m3 m3 m3 式 式
仮設工	式	1	24,175,440			
足場工	式	1	23,315,760	足場 補修用吊足場；設置、撤去、損料、板張防護含む 足場 資材搬入出用ステージ；設置、撤去、損料、板張防護 含む 足場 アーチ補修用吊足場；設置、撤去、損料、板張防護 含む 足場 排水管補修用足場；設置、撤去、損料含む 足場 手摺先行型枠組足場；設置、撤去、損料含む	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
交通管理工	式	1	859,680	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	50,767,632			

積算内訳書

工事名	国道25号米谷橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費	式	1	12,461,100	
共通仮設費	式	1	3,129,100	
安全費	式	1	2,499,300	後尾警戒車 (夜間) 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	571,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,332,000	
純工事費	式	1	63,228,732	
現場管理費	式	1	33,946,000	
工事原価	式	1	97,174,732	
一般管理費等	式	1	16,705,268	
工事価格	式	1	113,880,000	