

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長殿道路 1 号橋 P 1 橋脚柱部工事
工事地名	奈良県吉野郡十津川村長殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	280日間	自 令和 6年 9月24日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長殿道路 1 号橋 P 1 橋脚柱部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	155, 329, 538			
RC橋脚工		式	1	152, 769, 278			
橋脚躯体工		式	1	152, 769, 278	コンクリート 30-12-25 (20) (高炉) ；	718	m3
					鉄筋 SD345 D16～25 ；	0. 27	t
					鉄筋 SD345 D29～32 ；ガス圧接、機械式鉄筋定着加工 費含む	182. 82	t
					鉄筋 SD345 D51 ；	7	t
					鉄筋 SD490 D51 ；機械式継手含む	282	t
					型枠 一般型枠 ；	1	式
					型枠 一般型枠（合板円形型枠） ；	1	式
					足場 安全ネット必要；設置・撤去、賃料含む	1	式
仮設工		式	1	2, 560, 260			
ヤード整備工		式	1	969, 660	路体(築堤)盛土 4. 0m以上 ；	1	式
					掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ；	1	式
					積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満 ；	1	式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1	式
					整地 残土受入れ地での処理 ；	1	式

積算内訳書

工事名	長殿道路 1 号橋 P 1 橋脚柱部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,590,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	155,329,538	
共通仮設費	式	1	15,727,800	
共通仮設費	式	1	1,530,800	
技術管理費	式	1	133,800	道路施設基本データ作成費 1 式
				モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,397,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,197,000	
純工事費	式	1	171,057,338	
現場管理費	式	1	49,208,000	
工事原価	式	1	220,265,338	
一般管理費等	式	1	33,974,662	
工事価格	式	1	254,240,000	