

積算内訳書

1. 工事名

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事
工事地名	奈良県生駒郡斑鳩町興留地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	271日間	自 令和 6年10月 3日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	103,570,567	
道路土工	式	1	2,552	
掘削工	m3	8	2,552	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
地盤改良工	式	1	277,570	
路床安定処理工	式	1	277,570	安定処理 42 m2 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.2t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 フレコン；固化材含む 安定処理 38 m2 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.6t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 フレコン；固化材含む 安定処理 20 m2 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 9.6 t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 フレコン；固化材含 む
擁壁工	式	1	7,812,959	
作業土工	式	1	391,704	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工	式	1	3,761,614	均しコンクリート 66 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む コンクリート 57 m3 24-12-25(20)(高炉)； コンクリート 10 m3 18-8-40(高炉)； 鉄筋 1.03 t SD345 D13；補強鉄筋含む 鉄筋 0.51 t SD345 D16～25； 型枠 1 式 一般型枠；

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場 安全ネット必要；	1 式
場所打擁壁工	式	1	3,659,641	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む	52 m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	48 m3
				鉄筋 SD345 D13；補強鉄筋含む	1.71 t
				鉄筋 SD345 D16～25；	0.7 t
				型枠 一般型枠；	1 式
				足場 安全ネット必要；	1 式
カルバート工	式	1	65,528,058		
作業土工	式	1	677,122	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
プレキャストカルバート工	式	1	64,850,936	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.25m；	6 m2
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 20cm；均し型枠含む	120 m2
				プレキャストボックス 3分割 B4000×H3400；ボックスカルバート、PC鋼棒、連結金具、グラウト充填材、敷モルタル含む	24.7 m
				底版コンクリート 40-12-25(普通)；コンクリート、型枠、鉄筋、目地板含む	8 m3
				底張りコンクリート 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地板、コンクリート削孔、あと施工アンカー、鉄筋含む	31 m3
				中詰土	70 m3
				地覆コンクリート 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋含む	11 m

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	5,548	
管渠工	式	1	5,548	暗渠排水管 1 m VUφ100；フィルター材(砂)含む 暗渠排水管 1 m VUφ150；フィルター材(砂)含む
防護柵工	式	1	406,800	
路側防護柵工	式	1	296,500	ガートレール 25 m 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；ガートレール材料、樹脂製支柱キャップ、充填材含む
防止柵工	式	1	110,300	転落(横断)防止柵 10 m H=1100 コンクリート建込；充填材含む
構造物撤去工	式	1	3,171,480	
防護柵撤去工	式	1	83,232	防護柵撤去(ガートレール) 51 m Gr-C-2B；
構造物取壊し工	式	1	2,325,441	コンクリート構造物取壊し 21 m ³ 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 108 m ³ 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 58 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 70 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む
運搬処理工	式	1	762,807	殻運搬 21 m ³ コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 108 m ³ コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 4 m ³ アスファルト殻； 殻処分 21 m ³ コンクリート殻(無筋)； 殻処分 108 m ³

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 4 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1 式 カートレール；積込み、荷卸し含む
仮設工	式	1	26,365,600	
土留・仮締切工	式	1	16,608,888	鋼矢板 38 枚 〈A-1〉 III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.4m 平均鋼矢板引抜長 7.4m；圧入・引抜き、油圧式杭圧入引抜機据付・解体、賃料、修理費及び損耗費、整備費含む 鋼矢板 51 枚 〈A-2〉 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 6.6m 平均鋼矢板引抜長 6.6m；圧入・引抜き、賃料、修理費及び損耗費、整備費含む 鋼矢板 12 枚 〈A-3〉 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.4m 平均鋼矢板引抜長 8.4m；圧入・引抜き、賃料、修理費及び損耗費、整備費含む 鋼矢板 32 枚 〈B-1〉 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m；圧入・引抜き、油圧式杭圧入引抜機据付・解体、賃料、修理費及び損耗費、整備費含む 鋼矢板 52 枚 〈B-2-1〉 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m；圧入・引抜き、賃料、修理費及び損耗費、整備費含む

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼矢板 〈B-2-2〉 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m ; 圧入・引抜き、油圧式 杭圧入引抜機解体、賃料、修理費及び損耗費、整 備費含	14	枚
				鋼矢板 〈B-3〉 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 4. 8m 平均鋼矢板引抜長 4.8m ; 圧入・引抜き、賃 料、修理費及び損耗費、整備費含む	34	枚
				鋼矢板 〈C-1〉 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7. 5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m ; 圧入・引抜き、油 圧式杭圧入引抜機据付・解体、賃料、修理費及び 損耗費、整備費含む	20	枚
				鋼矢板 〈C-2〉 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8. 3m 平均鋼矢板引抜長 8.3m ; 圧入・引抜き、賃 料、修理費及び損耗費、整備費含む	66	枚
				鋼矢板 〈C-3〉 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7. 8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m ; 圧入・引抜き、賃 料、修理費及び損耗費、整備費含む	31	枚
				頭部連結材 ; 切梁・腹起し設置・撤去、溝形鋼、ボルト、ナット、ワッ シャー、スクラップ 含む	4.47	t
				土木用摩擦低減材	454	m2
仮水路工	式	1	2,317,148	高密度ポリエチレン管 φ1200 ダブル構造(流用品) 据付・撤去 ; 大型土のう	1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				丸型φ110×高108cm 流用土；袋材含む 土のう 1 式
仮設防護柵工	式	1	2,217,220	62×48cm 流用土；袋材含む 置き式ガードレール(連続基礎) 1 式 Gr-C-2B(特) 白色 設置・撤去；ガードレール材料、 支柱キャップ、ガードレール連続基礎含む
運搬処理工	式	1	363,784	現場発生品運搬 1 式 高密度ポリエチレン管、置き式ガードレール；積み込み、荷 卸し含む
交通管理工	式	1	4,858,560	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	103,570,567	
共通仮設費	式	1	15,949,260	
共通仮設費	式	1	3,469,260	
運搬費	式	1	2,316,160	仮設材運搬費 1 式 ；積み込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	141,100	六価クロム溶出試験 1 式 モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,012,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,480,000	
純工事費	式	1	119,519,827	
現場管理費	式	1	40,728,000	
工事原価	式	1	160,247,827	
一般管理費等	式	1	25,842,173	

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ函渠他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	186,090,000	