

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長殿道路 1 号橋仮設構台工事
工事地名	奈良県吉野郡十津川村長殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	164日間	自 令和 6年10月 3日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長殿道路 1 号橋仮設構台工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	93,760,528		
仮設工	式	1	93,760,528		
仮橋・仮栈橋工	式	1	61,218,750	支持杭 (KP5) φ 609.6×9 平均杭長(設計長)9.6m ; 掘削、モルタル 充填、杭頭切断、スクラップ [°] 処理、現場溶接、材料費、 運搬、積込、取卸し含む	8 本
				支持杭 (KP6) φ 609.6×9 平均杭長(設計長)18.5m ; 掘削、モルタル 充填、杭頭切断、スクラップ [°] 処理、現場溶接、材料費、 運搬、積込、取卸し含む	8 本
				支持杭 (KP7) φ 609.6×9 平均杭長(設計長)28.3m ; 掘削、モルタル 充填、杭頭切断、スクラップ [°] 処理、現場溶接、材料費、 運搬、積込、取卸し含む	8 本
				足場 安全ネット必要 ; 設置、撤去含む	1 式
工事用進入路工	式	1	31,746,478	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50 ,000m3未満 ;	1 式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
				大型土のう 製作、設置、撤去 ;	1 式

積算内訳書

工事名	長殿道路 1 号橋仮設構台工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設排水管 1 式 据付、撤去 高耐圧ホリエレン管 φ 1000 ; 現場発生品運搬 1 式 高耐圧ホリエレン管 ; 積込み・荷卸し含む 廃プラスチック類運搬処分 1 式 大型土のう袋材 ; 積込み・荷卸し、産業廃棄物 税含む
交通管理工	式	1	795,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	93,760,528	
共通仮設費	式	1	13,057,000	
共通仮設費	式	1	3,281,000	
運搬費	式	1	2,351,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	930,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,776,000	
純工事費	式	1	106,817,528	
現場管理費	式	1	32,885,000	
工事原価	式	1	139,702,528	
一般管理費等	式	1	22,927,472	
工事価格	式	1	162,630,000	