

積算内訳書

1. 工事名

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事
工事地名	奈良県奈良市他

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	186日間	自	令和 6年11月26日
		至	令和 7年 5月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	27,718,066		
橋梁付属物工	式	1	642,980		
伸縮継手工	式	1	199,880	後打ちコンクリート補修 (夜間・制約有り) 3h圧縮強度240kg/cm ² ；コンクリート取壊し、積込、超 速硬コンクリート、用心鉄筋、補強鉄筋含む	4 m
管路雨水漏水対策工	式	1	443,100	管路雨水漏水対策 情報管路 φ400；床掘り、埋戻し、耐火防護撤去 ・設置、水抜き孔穿孔含む	1 箇所
橋梁補修工	式	1	1,147,500		
ひび割れ補修工	式	1	538,800	充てん工法 可とう性ポキシ樹脂；ひび割れ面のカット、清掃、プ ライマー、注入材、仕上げ含む	1 構造物
				低圧注入工法 ポキシ樹脂系；清掃、シール材、注入材、注入器具設 置・撤去含む	1 構造物
水切り工	式	1	608,700	水切り 100×120×5 FRP製；削孔、積込、運搬処分、アンカー 、ナット、ワッシャー含む	30 m
現場塗装工	式	1	17,540,557		
水洗い工	式	1	204,525	水洗い	1,350 m ²
橋梁塗装工	式	1	17,336,032	素地調整	1,120 m ²
				1種ケレン(ブラスト処理)；積込含む	
				下塗 有機ゾンクリッチヘ イント(1層) スプレー；	1,120 m ²
				下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー；	1,120 m ²
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	1,120 m ²

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	1,120 m ²
構造物撤去工	式	1	9,404		
運搬処理工	式	1	9,404	殻運搬 (夜間・制約有り) コンクリート殻(鉄筋)；	0.4 m ³
				殻処分 (夜間) コンクリート殻(鉄筋)；	0.4 m ³
仮設工	式	1	8,377,625		
足場工	式	1	7,739,865	足場 補修足場；設置、撤去、損料含む	1 式
				防護 板張防護；設置、撤去、損料含む	1 式
交通管理工	式	1	637,760	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間) ；交替要員含む	1 式 1 式
直接工事費	式	1	27,718,066		
共通仮設費	式	1	6,746,800		
共通仮設費	式	1	410,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	352,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,336,000		
純工事費	式	1	34,464,866		

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20,906,000	
工事原価	式	1	158,660,675	
一般管理費等	式	1	21,859,325	
工事価格	式	1	180,520,000	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,395,215		
橋梁補修工	式	1	1,366,036		
断面修復工	式	1	264,200	左官工法 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリートはつり、カッター工、積込含む	1 構造物
水切り工	式	1	52,836	水切り W25×H20 EPDMスポンジ製；接着剤含む	21 m
排水装置補修工	式	1	1,049,000	排水装置補修 無収縮モルタル SD345 D16；コンクリート削孔、コンクリートアンカー、鉄筋工、シジ切り加工費、排水管、鉄筋切断、シール材、充填材、無収縮モルタル打設含む	1 箇所
構造物撤去工	式	1	259		
運搬処理工	式	1	259	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	0.02 m ³
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	0.02 m ³
仮設工	式	1	28,920		
交通管理工	式	1	28,920	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,395,215		
共通仮設費	式	1	616,000		
共通仮設費	式	1	67,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	67,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	549,000		

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	2,011,215	
現場管理費	式	1	1,669,000	
工事原価	式	1	3,680,215	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	760,164	
橋梁補修工	式	1	730,840	
断面修復工	式	1	273,900	左官工法 1 構造物 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリートはつり、カッター工、積込含む
頂版復旧工	式	1	286,300	頂版復旧 1 箇所 無収縮モルタル SD345 D16；コンクリート削孔、接着系アンカー、鉄筋、型枠、ケレン、防錆処理含む
側壁補修工	式	1	170,640	側壁補修 4 箇所 無収縮モルタル 導水管 SUS304 φ18 L=0.2m；型枠、ケレン、防錆処理、コンクリート導水材含む
構造物撤去工	式	1	404	
運搬処理工	式	1	404	殻運搬 0.05 m ³ コンクリート殻（無筋）； 殻処分 0.05 m ³ コンクリート殻（無筋）；
仮設工	式	1	28,920	
交通管理工	式	1	28,920	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	760,164	
共通仮設費	式	1	339,000	
共通仮設費	式	1	40,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	40,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	299,000	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	1,099,164	
現場管理費	式	1	912,000	
工事原価	式	1	2,011,164	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	1, 598, 655		
橋梁補修工		式	1	1, 567, 040		
ひび割れ補修工		式	1	430, 940	充てん工法	1 構造物
					可とう性エポキシ樹脂；ひび割れ面のカット、清掃、プライマー、注入材、仕上げ含む	
					低圧注入工法	1 構造物
					エポキシ樹脂系；清掃、シール材、注入材、注入器具設置・撤去含む	
断面修復工		式	1	269, 000	左官工法	1 構造物
					ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリートはつり、カッター工、積込含む	
箱抜き部打替工		式	1	571, 400	箱抜き部打替	2 箇所
					無収縮モルタル SD345 D13；既設コン取壊し、積込、削孔、金属系アンカー設置、鉄筋、気泡コン打設、型枠、導水管設置、無収縮モルタル打設含む	
再劣化防止工		式	1	295, 700	再劣化防止	1 箇所
					無収縮モルタル SD345 D13；既設コン取壊し、積込、削孔、接着系アンカー設置、鉄筋、気泡コン打設、型枠、導水管設置、無収縮モルタル打設含む	
構造物撤去工		式	1	2, 695		
運搬処理工		式	1	2, 695	殻運搬	0. 4 m 3
					コンクリート殻（無筋）；	
					殻処分	0. 4 m 3
					コンクリート殻（無筋）；	
仮設工		式	1	28, 920		
交通管理工		式	1	28, 920	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	1, 598, 655		

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	665,000	
共通仮設費	式	1	36,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	36,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	629,000	
純工事費	式	1	2,263,655	
現場管理費	式	1	1,879,000	
工事原価	式	1	4,142,655	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	24,890,617		
橋梁付属物工	式	1	17,553,470		
伸縮継手工	式	1	17,553,470	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) 伸縮量125mm 車道用；カッター、はつり、旧ジョイント撤去、据付、超速硬コンクリート、補強鉄筋、アンカー、地覆部止水、廃材積込含む	8.9 m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) 伸縮量150mm 車道用；カッター、はつり、旧ジョイント撤去、据付、超速硬コンクリート、補強鉄筋、アンカー、地覆部止水、廃材積込含む	8.9 m
橋梁補修工	式	1	1,235,050		
ひび割れ補修工	式	1	100,000	充てん工法 可とう性ポキシ樹脂；ひび割れ面のカット、清掃、プライマー、注入材、仕上げ含む	1 構造物
剥落防止工	式	1	1,135,050	剥落防止 特殊ビニロンクロス；下地処理、プライマー塗布、不陸調整、シート貼付、仕上げ塗装、上塗り塗布含む	21 m ²
現場塗装工	式	1	325,530		
橋梁塗装工	式	1	325,530	素地調整 1種ケレン(ブラスト処理)；	3 m ²
			素地調整 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	1 m ²	
			下塗 有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー；	4 m ²	
			下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー；	4 m ²	
			下塗り(増塗り) 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層)スプレー；	4 m ²	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	4 m ²
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	4 m ²
構造物撤去工	式	1	115,657		
運搬処理工	式	1	115,657	殻運搬 (夜間・制約有り) コンクリート殻(鉄筋)；	3 m ³
				殻処分 (夜間) コンクリート殻(鉄筋)；	3 m ³
				現場発生品運搬 伸縮装置；積込、取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	5,660,910		
足場工	式	1	4,606,110	足場 補修足場；設置、撤去、損料含む	1 式
				防護 板張・シート張防護；設置、撤去、損料含む	1 式
				昇降設備 ；設置、撤去、損料含む	1 式
交通管理工	式	1	1,054,800	交通誘導警備員 (夜間) ；交替要員含む	1 式
直接工事費	式	1	24,890,617		
共通仮設費	式	1	8,682,900		
共通仮設費	式	1	2,771,900		
安全費	式	1	2,448,900	後尾警戒車 (夜間)	1 式

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	323,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,911,000	
純工事費	式	1	33,573,517	
現場管理費	式	1	20,469,000	
工事原価	式	1	54,042,517	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	4,277,120		
橋梁付属物工	式	1	3,691,120		
伸縮継手工	式	1	3,691,120	鋼・コゑム製伸縮装置補修 (P14)(夜間・制約有り) 部分補修 車道用；ウレタンフォーム交換、Uナット・ワッシャー交換、防錆処理含む	8 m
				鋼・コゑム製伸縮装置補修 (P18)(夜間・制約有り) 部分補修 車道用；ウレタンフォーム交換、Uナット・ワッシャー交換、防錆処理、樹脂コンクリート含む	7.8 m
仮設工	式	1	586,000		
交通管理工	式	1	586,000	交通誘導警備員 (夜間) ；交替要員含む	1 式
橋梁保全工事	式	1	6,045,379		
橋梁付属物工	式	1	4,750,660		
伸縮継手工	式	1	4,587,140	鋼・コゑム製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) 橋台部；ウレタンフォーム交換、Uナット・ワッシャー交換、防錆処理含む	8.6 m
				鋼・コゑム製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) 橋脚部；ウレタンフォーム交換、ナット・Uナット・ワッシャー交換、防錆処理、止水コゑム、シヅヤパゑラ蓋、導水管含む	10.1 m
排水施設工	式	1	163,520	排水桝蓋取替 (夜間・制約有り) 590×325 溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ；既設蓋撤去、設置、調整ボルト含む	8 枚

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁補修工	式	1	364,950		
断面修復工	式	1	310,900	左官工法 ポリマーセメントモルタル 塩分吸着材付 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有；コンクリートはつり、カッター工、積込含む	1 構造物
剥落防止工	式	1	54,050	剥落防止 特殊ビニロンクロス；下地処理、プライマー塗布、不陸調整 、シート貼付、仕上げ塗装、上塗り塗布含む	1 m ²
構造物撤去工	式	1	3,169		
運搬処理工	式	1	3,169	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	0.01 m ³
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	0.01 m ³
				現場発生品運搬 排水樹蓋；積込、取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	926,600		
足場工	式	1	106,200	高所作業車	1 式
交通管理工	式	1	820,400	交通誘導警備員 （夜間） ；交替要員含む	1 式
直接工事費	式	1	10,322,499		
共通仮設費	式	1	3,512,000		
共通仮設費	式	1	159,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	159,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,353,000		

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	13, 834, 499	
現場管理費	式	1	10, 043, 000	
工事原価	式	1	23, 877, 499	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	6,143,759		
橋梁付属物工	式	1	2,961,110		
橋梁用高欄工	式	1	2,961,110	橋梁用高欄取替 H=1000；削孔、アンカーボルト、アンカー設置、ナット、ワッシャー、 特殊ワッシャー含む	37 m
橋梁補修工	式	1	2,519,506		
橋面防水工	式	1	54,964	橋面防水 塗膜防水；下地処理含む	28 m 2
薄層カー舗装工	式	1	226,772	薄層カー舗装 RPN-501 既設面；	28 m 2
支承補修工	式	1	1,656,800	支承修復 150t以下；沓座清掃、防錆材注入、ブラスト処理、金 属溶射、樹脂コーティング含む	4 基
排水施設工	式	1	147,360	排水管設置 VP-75；ボルト孔明、エルボ、フランジ、可とう継手、取付 金具、ボルト、ナット含む	6 m
充填補修工	式	1	107,000	充填補修 ウレタンフォーム；	1 箇所
水切り工	式	1	326,610	水切り 60×50×5 FRP製；削孔、積込、運搬処分、アンカー、ナ ット、ワッシャー含む	19 m
現場塗装工	式	1	326,100		
橋梁塗装工	式	1	326,100	素地調整	5 m 2
				1種ケレン(ブラスト処理)；	
				下塗	5 m 2
				有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー；	
				下塗	5 m 2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー；	
				中塗	5 m 2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；	5 m ²
構造物撤去工	式	1	12,383		
運搬処理工	式	1	12,383	現場発生品運搬 高欄；積込、取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	324,660		
足場工	式	1	122,220	足場 補修足場；設置、撤去、損料含む 防護 板張・シート張防護；設置、撤去、損料含む	1 式 1 式
交通管理工	式	1	202,440	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	6,143,759		
共通仮設費	式	1	2,505,000		
共通仮設費	式	1	105,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	105,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,400,000		
純工事費	式	1	8,648,759		
現場管理費	式	1	6,887,000		
工事原価	式	1	15,535,759		