

積算内訳書

1. 工事名

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事
工事地名	自)奈良県生駒郡斑鳩町五百井地先 至)奈良県生駒郡斑鳩町小吉田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 工務課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事
3) 工 期	380日間 自 令和 7年 2月13日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	123,958,839	
仮設工	式	1	10,504,577	
土留・仮締切工	式	1	3,053,936	軽量鋼矢板(電線共同溝工 下り線) LSP-1型、LSP-2型；設置・撤去、水圧射撃・腹起し、賃料、鋼材費含む 1 式 軽量鋼矢板(電線共同溝工 上り線) LSP-1型、LSP-2型；設置・撤去、水圧射撃・腹起し、賃料、鋼材費含む 1 式
仮舗装工	式	1	262,548	表層(車道・路肩部) 1 式 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
仮舗装工	式	1	65,200	表層(車道・路肩部) 1 式 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
仮舗装工	式	1	263,440	表層(歩道部) 1 式 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
仮舗装工	式	1	31,603	表層(車道・路肩部) 1 式 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
交通管理工	式	1	6,480,600	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	347,250	交通誘導警備員 1 式
舗装版撤去工	式	1	915,765	
舗装版破碎工	式	1	815,808	殻運搬 12 m3 アスファルト殻； 12 m3 殻処分 260 m アスファルト殻； 260 m 舗装版切断 260 m アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 260 m

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ；	370	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；積込含む	270	m2
舗装版破碎工	式	1	99,957	殻運搬 アスファルト殻 ；	2	m3
				殻処分 アスファルト殻 ；	2	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 100mm ；	49	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；積込含む	20	m2
開削土工	式	1	19,406,380			
掘削工	式	1	6,984,000	開削掘削 土砂 ；	1	式
掘削工	式	1	126,740	開削掘削 土砂 ；	1	式
埋戻し工	式	1	12,085,080	埋戻し・締固め 流用土 土砂；埋設表示シート設置作業含む	1	式
				埋戻し・締固め 保護砂 中埋砂；埋設表示シート設置作業、水締め含む	1	式
埋戻し工	式	1	210,560	埋戻し・締固め 流用土 土砂；埋設表示シート設置作業含む	1	式
				埋戻し・締固め 保護砂 中埋砂；埋設表示シート設置作業、水締め含む	1	式
電線共同溝工	式	1	74,348,065			
管路工(管路部)	式	1	33,782,639	埋設管路 電線共同溝用通信管 直管 径 150mm ；呼び線含む	477	m
				埋設管路	238	m

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				電線共同溝用通信管 直管 径 75mm ; 呼び線 含む 埋設管路 2,536 m
				電線共同溝用通信管 直管 径 81mm ; 呼び線 含む 埋設管路 238 m
				電線共同溝用通信管 直管 径 50mm ; 呼び線 含む 埋設管路 153 m
				電線共同溝用通信管 曲管 径 150mm ; 呼び線 含む 埋設管路 139 m
				電線共同溝用通信管 曲管 径 75mm ; 呼び線 含む 埋設管路 980 m
				電線共同溝用通信管 曲管 径 81mm ; 呼び線 含む 埋設管路 139 m
				電線共同溝用通信管 曲管 径 50mm ; 呼び線 含む 埋設管路 268 m
				電線共同溝用電力管 直管 径 100mm ; 呼び線 含む 埋設管路 1,651 m
				電線共同溝用電力管 直管 径 100mm ; 呼び線 含む 埋設管路 67 m
				電線共同溝用電力系通信管 直管 径 100mm ; 呼び線含む 埋設管路 416 m
				電線共同溝用電力系通信管 直管 径 100mm ; 呼び線含む 埋設管路 67 m
				電線共同溝用電力管 直管 径 75mm ; 呼び線

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				含む 埋設管路 414 m 電線共同溝用電力管 直管 径 81mm ; 呼び線
				含む 埋設管路 182 m 電線共同溝用電力管 曲管 径 100mm ; 呼び線
				含む 埋設管路 885 m 電線共同溝用電力管 曲管 径 100mm ; 呼び線
				含む 埋設管路 46 m 電線共同溝用電力系通信管 曲管 径 100mm ; 呼び線含む
				埋設管路 233 m 電線共同溝用電力系通信管 曲管 径 100mm ; 呼び線含む
				埋設管路 46 m 電線共同溝用電力管 曲管 径 75mm ; 呼び線
				含む 埋設管路 209 m 電線共同溝用電力管 曲管 径 81mm ; 呼び線
				含む 継手管桝接続用 24 個 電線共同溝用通信管 径 150mm用 ;
				継手管桝接続用 16 個 電線共同溝用通信管 径 75mm用 ;
				継手管桝接続用 158 個 電線共同溝用通信管 径 81mm用 ;
				継手管桝接続用 16 個 電線共同溝用通信管 径 50mm用 ;
				継手管桝接続用 16 個 電線共同溝用電力管 径 100mm用 ;
				継手管桝接続用 108 個 電線共同溝用電力管 径 100mm用 ;

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				継手管桝接続用 電線共同溝用電力系通信管 径 100mm用；	4	個
				継手管桝接続用 電線共同溝用電力系通信管 径 100mm用；	28	個
				継手管桝接続用 電線共同溝用電力管 径 75mm用；	4	個
				継手管桝接続用 電線共同溝用電力管 径 81mm用；	26	個
				管枕 電線共同溝用通信管 径 150mm用；	497	個
				管枕 電線共同溝用通信管 径 75mm用；	373	個
				管枕 電線共同溝用通信管 径 50mm用；	373	個
				管枕 電線共同溝用電力管 径 100mm用；	589	個
				管枕 電線共同溝用電力管 径 75mm用；	118	個
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=600mm 2倍折込；	63	m
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=400mm 2倍折込；	1,088	m
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=300mm 2倍折込；	233	m
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=150mm 2倍折込；	244	m
				埋設管路 (連系設備部) 電線共同溝用通信管 直管 径 75mm；呼び線 含む	259	m
				埋設管路 (連系管路部) 電線共同溝用通信管 直管 径 81mm；呼び線 含む	108	m
管路工(管路部)	式	1	17,737,872			

積算内訳書

工事名		いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				埋設管路		975 m
				(連系管路部・引込部)		
				電線共同溝用通信管 直管 径 50mm ; 呼び線		
				含む		
				埋設管路		66 m
				(引込部)		
				電線共同溝用通信管 直管 径 50mm ; 呼び線		
				含む		
				埋設管路		41 m
				(連系設備部)		
				電線共同溝用通信管 曲管 径 75mm ; 呼び線		
				含む		
				埋設管路		46 m
				(連系管路部)		
				電線共同溝用通信管 曲管 径 81mm ; 呼び線		
				含む		
				埋設管路		450 m
				(連系管路部・引込部)		
				電線共同溝用通信管 曲管 径 50mm ; 呼び線		
				含む		
				埋設管路		197 m
				(連系設備部)		
				電線共同溝用樹脂管(電力用) 直管 径 100mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		140 m
				(連系管路部)		
				電線共同溝用電力管 直管 径 100mm ; 呼び線		
				含む		
				埋設管路		180 m
				(引込部)		
				電線共同溝用樹脂管(電力用) 直管 径 75mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		377 m
				(引込部)		

積算内訳書

工事名		いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				電線共同溝用電力管 直管 径 81mm ; 呼び線 含む 埋設管路	302 m
				(引込部) 電線共同溝用電力系通信管 直管 径 50mm ; 呼び線含む 埋設管路	35 m
				(引込部) 電線共同溝用電力系通信管 直管 径 50mm ; 呼び線含む 埋設管路	29 m
				(連系設備部) 電線共同溝用樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm ; 呼び線含む 埋設管路	121 m
				(連系管路部) 電線共同溝用電力管 曲管 径 100mm ; 呼び線 含む 埋設管路	22 m
				(引込部) 電線共同溝用樹脂管(電力用) 曲管 径 75mm ; 呼び線含む 埋設管路	394 m
				(引込部) 電線共同溝用電力管 曲管 径 81mm ; 呼び線 含む 埋設管路	323 m
				(引込部) 電線共同溝用電力系通信管 曲管 径 50mm ; 呼び線含む 異種管継手	4 個
				電線共同溝用通信管 径 81mm用 ; 異種管継手 電線共同溝用通信管 径 50mm用 ;	66 個

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				異種管継手	9	個
				電線共同溝用電力管 径 100mm用；		
				異種管継手	46	個
				電線共同溝用電力管 径 81mm用；		
				異種管継手	35	個
				電線共同溝用電力系通信管 径 50mm用；		
				電柱立上管	4	箇所
				電線共同溝用通信管 径 75mm；呼び線、バンド 、キャップ、異種管継手含む		
				電柱立上管	6	箇所
				電線共同溝用通信管 径 50mm；呼び線、バンド 、キャップ、異種管継手含む		
				電柱立上管	9	箇所
				電線共同溝用電力管 径 100mm用；呼び線、キャッ プ、異種管継手含む		
				電柱立上管	4	箇所
				電線共同溝用電力管 径 80mm用；呼び線、キャッ プ、異種管継手含む		
				継手管桝接続用	10	個
				電線共同溝用通信管 径 81mm用；		
				継手管桝接続用	71	個
				電線共同溝用通信管 径 50mm用；		
				継手管桝接続用	9	個
				電線共同溝用電力管 径 100mm用；		
				継手管桝接続用	47	個
				電線共同溝用電力管 径 81mm用；		
				継手管桝接続用	41	個
				電線共同溝用電力系通信管 径 50mm用；		
				FA分岐管	34	個
				電線共同溝用通信管 径 150mm×50mm用；		
				管枕	185	個
				電線共同溝用通信管 径 75mm用；		
				管枕	1,290	個
				電線共同溝用通信管 径 50mm用；		

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管枕 電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径 100mm 用；	137	個
				管枕 電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径 75mm用 ；	120	個
				管枕 電線共同溝用電力系通信管 径 50mm用；	581	個
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=600mm 2倍折込；	62	m
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=400mm 2倍折込；	348	m
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=300mm 2倍折込；	279	m
				埋設表示シート 電線共同溝用 W=150mm 2倍折込；	86	m
				埋設管路 (連系管路部) 電線共同溝用通信管 直管 径 81mm；呼び線 含む	41	m
管路工(管路部)	式	1	142,494	埋設表示シート 電線共同溝用 W=300mm 2倍折込；	25	m
管路防護工	式	1	829,560	型枠 一般型枠；	1	式
				コンクリート 18-8-25(高炉)；	5	m3
				防護板 SS400 t=16mm；	24	m2
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	21,855,500	プレキャストボックス E1桝(歩道用) 内幅 0.95m 内高 1.1m 砕石基礎 ；基礎材、敷モルタル、機器据付ブロック、接地設置、接 地部材含む	14	個
				プレキャストボックス E2桝(歩道用) 内幅 0.95m 内高 1.1m 砕石基礎	2	個

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					；基礎材、敷モルタル、機器据付ブロック、接地設置、接地部材含む		
					プレキャストボックス	4	個
					RT-1樹(歩道用) 内幅 1.2m 内高 1.5m 砕石基礎；基礎材、敷モルタル含む		
					プレキャストボックス	11	個
					RT-2樹(歩道用) 内幅 1.2m 内高 1.5m 砕石基礎；基礎材、敷モルタル含む		
					蓋	4	組
					(RT-1樹) 鋳鉄蓋 φ750型 T245kN；受枠、高さ調整ブロック含む		
					蓋	11	組
					(RT-2樹) 鋳鉄蓋 φ750型 T245kN；受枠、高さ調整ブロック含む		
付帯設備工		式	1	1,043,600			
ハンドホール工		式	1	1,043,600	ハンドホール	4	箇所
					900×900×1200；基礎材、敷モルタル、ハンドホール蓋・受枠含む		
道路土工		式	1	139,320			
掘削工		m3	120	139,320	掘削	1	式
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
舗装工		式	1	15,647,970			
アスファルト舗装工		式	1	915,234	下層路盤(車道・路肩部)	108	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
					上層路盤(車道・路肩部)	108	m2
					粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；		
					表層(車道・路肩部)	455	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ		
					ライムコート含む		

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	102,594	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む	20 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,501,401	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ; 表層 開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 30mm ;	719 m2
アスファルト舗装工	式	1	163,620	下層路盤(車道・路肩部) クラッシャー C-30 仕上り厚 250mm ; 表層(車道・路肩部) 開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	60 m2
路面切削工	式	1	124,799	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	92 m2
排水性舗装工	式	1	209,852	排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 2.4m以上 ; タックコート(ゴム入り)含む	92 m2
樹脂系玉砂利舗装工	式	1	10,734,670	表層(歩道部) 樹脂系玉砂利舗装 舗装厚10mm 1.4m以上 ;	719 m2
樹脂系玉砂利舗装工	式	1	895,800	表層(歩道部) 樹脂系玉砂利舗装 舗装厚10mm 1.4m以上 ;	60 m2

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	120,770		
区画線工	式	1	35,880	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
区画線工	式	1	84,890	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ；	6 m 63 m
構造物撤去工	式	1	1,832,392		
構造物取壊し工	式	1	1,592,163	コンクリート削孔 φ 109×171mm ； コンクリート削孔 φ 109×149mm ； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m ；積込含む 積込 コンクリート殻(無筋) ；	4 孔 132 孔 64 m 510 m2 570 m2 150 m2 0.2 m3
運搬処理工	式	1	240,229	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分	0.2 m3 53 m3 0.2 m3 53 m3

積算内訳書

工事名	いかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
直接工事費	式	1	123,958,839	
共通仮設費	式	1	23,634,776	
共通仮設費	式	1	10,049,776	
運搬費	式	1	307,976	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	8,578,800	道路施設基本データ作成費 1 工事 第三者による品質証明に係る費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,163,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,585,000	
純工事費	式	1	147,593,615	
現場管理費	式	1	54,669,000	
工事原価	式	1	202,262,615	
一般管理費等	式	1	30,427,385	
工事価格	式	1	232,690,000	