

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋南側他工事
工事地名	奈良県橿原市土橋町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	320日間	自 令和 7年 2月10日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋南側他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	41,809,224	
工場製作工	式	1	41,809,224	
横断歩道橋製作工	式	1	35,237,049	製作加工 51.1 t 鋼材各種；鋼材費、エキストラ、スクラップ、製作直接労務費、副資材費含む ボルト・ナット 888 組 H.T.B F10T M22各種；ワッシャー含む ボルト・ナット 1,024 組 H.T.B F8T M22各種；ワッシャー含む ボルト・ナット 16 組 六角ボルト M22×400（メッキ）；ワッシャー含む
工場塗装工	式	1	6,572,175	前処理 800 m2 無機ゾンクリッチプライマー（製品ブラスト）；一般外面、高力ボルト連結部、摩擦接合部 下塗 800 m2 無機ゾンクリッチプライマー 塗装回数 1回；一般外面、高力ボルト連結部、摩擦接合部 下塗 750 m2 ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗） 塗装回数 1回；一般外面 下塗 750 m2 エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；一般外面 中塗 750 m2 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回；一般外面 上塗 750 m2 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；一般外面 メッキ 0.2 t HDZT77；
間接労務費	式	1	10,455,673	

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋南側他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工場純工事費		式	1	52,264,897			
工場管理費		式	1	14,200,054			
(工場製作原価)		式	1	66,464,951			
道路改良		式	1	103,086,187			
工場製品輸送工		式	1	735,840			
輸送工		式	1	735,840	輸送	51.1	t
歩道橋本体工		式	1	101,887,627			
仮設歩道橋工 (橋脚部)		式	1	2,606,332	地組(地組ヤト) 橋脚部； 覆工板設置(地組ヤト) 覆工板 (購入品) 鋼製 補強型 締結式 1000×2000；運搬、積込み 、取卸し含む 異形覆工板 (購入品) 鋼製 補強型 締結式 1000×1050；	35.2 20 18 2	t m2 m2 m2
仮設歩道橋工 (横断部 トラス桁)		式	1	96,874,657	ベント設備 設置；損料含む 地組・架設(地組ヤト) トラス桁； トラス桁 (購入品) ；運搬、積込み、取卸し含む 覆工板設置(地組ヤト) 覆工板 (購入品) 鋼製 補強型 締結式 1000×2000；運搬、積込み 、取卸し含む 高欄設置(地組ヤト) 高欄 (購入品)	1 113 97.1 112 112 112 112	式 t t m2 m2 m m

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋南側他工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					歩道用 SP種；			
					ボルト・ナット	5,008	組	
					T.C.B S10T M22各種；ワッシャー含む			
					ボルト・ナット	264	組	
					H.T.B F8T M22各種；ワッシャー含む			
					ボルト・ナット	896	組	
					六角ボルト SS400 M22各種（メッキ）；ワッシャー含む			
					現場塗装工		式	1
					動力工具処理；高力ボルト連結部			
					下塗	110	m2	
					ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回			
					；高力ボルト連結部			
					下塗	110	m2	
					超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回；高力ボルト連結部			
					中塗	110	m2	
					ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；高力ボルト連結部			
					上塗	110	m2	
					ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；高力ボルト連結部			
					橋面工		式	1
						L-50×50×6；		
仮設工		式	1	462,720				
交通管理工		式	1	462,720	交通誘導警備員	1	式	
					交通誘導警備員B；			
直接工事費		式	1	103,086,187				
共通仮設費		式	1	7,326,800				
共通仮設費		式	1	2,328,800				

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋南側他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,432,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	838,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,998,000	
純工事費	式	1	110,412,987	
現場管理費	式	1	37,187,000	
（現場原価）	式	1	147,599,987	
工事原価	式	1	214,064,938	
一般管理費等	式	1	33,175,062	
工事価格	式	1	247,240,000	