

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋北側他工事
工事地名	奈良県橿原市土橋町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	320日間	自 令和 7年 3月17日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋北側他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	36,899,339	
工場製作工	式	1	36,899,339	
横断歩道橋製作工	式	1	30,114,560	製作加工 46.9 t 鋼材各種；鋼材費、エキストラ、スクラップ、製作直接労務費、副資材費含む ボルト・ナット 716 組 H. T. B F10T M22各種；ワッシャー含む ボルト・ナット 928 組 H. T. B F8T M22×65；ワッシャー含む ボルト・ナット 16 組 六角ボルト M22×400（メッキ）；ワッシャー含む
工場塗装工	式	1	6,784,779	前処理 810 m2 無機ゾンクリッチプライマー（製品ブラスト）；一般外面、高力ボルト連結部、摩擦接合部 下塗 810 m2 無機ゾンクリッチプライマー 塗装回数 1回；一般外面、高力ボルト連結部、摩擦接合部 下塗 790 m2 ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗） 塗装回数 1回；一般外面 下塗 790 m2 エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；一般外面 中塗 790 m2 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回；一般外面 上塗 790 m2 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；一般外面 メッキ 0.2 t HDZT77；
間接労務費	式	1	9,031,814	

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋北側他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場純工事費	式	1	45,931,153	
工場管理費	式	1	12,623,824	
(工場製作原価)	式	1	58,554,977	
道路改良	式	1	99,990,264	
工場製品輸送工	式	1	675,360	
輸送工	式	1	675,360	輸送 46.9 t
歩道橋本体工	式	1	98,881,104	
仮設歩道橋工 (橋脚部)	式	1	2,073,363	地組(地組ヤト) 32.3 t 橋脚部； 覆工板設置(地組ヤト) 20 m2 覆工板 (購入品) 20 m2 鋼製 補強型 締結式 1000×2000；運搬、積込み、取卸し含む
仮設歩道橋工 (横断部 トラス桁)	式	1	94,654,954	ベント設備 1 式 設置；損料含む 地組・架設(地組ヤト) 109.2 t トラス桁； トラス桁 (購入品) 94.6 t ；運搬、積込み、取卸し含む 覆工板設置(地組ヤト) 112 m2 覆工板 (購入品) 112 m2 鋼製 補強型 締結式 1000×2000；運搬、積込み、取卸し含む 高欄設置(地組ヤト) 112 m 高欄 (購入品) 112 m 歩道用 SP種； ホルト・ナット 4,752 組

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋北側他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				T.C.B S10T M22各種；ワッシャー含む ボルト・ナット	264 組
				H.T.B F8T M22各種；ワッシャー含む ボルト・ナット	920 組
				六角ボルト SS400 M22各種（メッキ）；ワッシャー含む	
現場塗装工	式	1	1,213,667	素地調整	91 m2
				動力工具処理；高力ボルト連結部	
				下塗	91 m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料（1層） 塗装回数 1回 ；高力ボルト連結部	
				下塗	91 m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り／層） 塗装回 数 1回；高力ボルト連結部	
				中塗	91 m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；高力ボルト 連結部	
				上塗	91 m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；高力ボルト 連結部	
橋面工	式	1	939,120	地覆用鋼材	112 m
				L-50×50×6；	
仮設工	式	1	433,800		
交通管理工	式	1	433,800	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B；	
直接工事費	式	1	99,990,264		
共通仮設費	式	1	7,154,800		
共通仮設費	式	1	2,301,800		
運搬費	式	1	1,432,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	大和御所道路土橋地区仮設歩道橋北側他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	811,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,853,000	
純工事費	式	1	107,145,064	
現場管理費	式	1	36,247,000	
（現場原価）	式	1	143,392,064	
工事原価	式	1	201,947,041	
一般管理費等	式	1	31,562,959	
工事価格	式	1	233,510,000	