

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和北道路杏地区改良工事
工事地名	奈良県奈良市杏町地先

2. 工事内容

1) 事務所名 奈良国道事務所 工務課
2) 主工種 道路改良工事
3) 工期 257日間 自 令和 7年 3月17日
至 令和 7年11月28日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	大和北道路杏地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	144,097,849		
地盤改良工	式	1	128,282,404		
作業土工	式	1	1,686,500	；床掘り、埋戻し、積込、土砂等運搬含む	
固結工	式	1	126,595,904	中層混合処理 改良深度 $5m < L \leq 8m$ 固化材使用量260kg/m ³ セメント系固化材(高有機質土用)パラ；固化材含む 中層混合処理 改良深度 $5m < L \leq 8m$ 固化材使用量250kg/m ³ セメント系固化材(高有機質土用)パラ；固化材含む	8,616 m ³ 6,808 m ³
構造物撤去工	式	1	12,807,765		
構造物取壊し工	式	1	9,231,742	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超える30cm以下； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 20cm；積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む	107 m ³ 352 m ³ 110 m 150 m 130 m ² 1,570 m ²
運搬処理工	式	1	3,576,023	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻；	107 m ³ 25 m ³ 352 m ³ 157 m ³

積算内訳書

工事名	大和北道路杏地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	132 m3 352 m3 157 m3
仮設工	式	1	3,007,680		
交通管理工	式	1	3,007,680	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	144,097,849		
共通仮設費	式	1	22,659,300		
共通仮設費	式	1	8,682,300		
運搬費	式	1	1,948,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	5,427,300	六価クロム溶出試験費 施工者と契約した第三者による品質証明費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,307,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,977,000		
純工事費	式	1	166,757,149		
現場管理費	式	1	49,173,000		
工事原価	式	1	215,930,149		
一般管理費等	式	1	32,689,851		
工事価格	式	1	248,620,000		