

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和北道路美濃庄町地区改良工事
工事地名	奈良県大和郡山市美濃庄町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 7年 3月 8日 至 令和 7年 9月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和北道路美濃庄町地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	59,303,697		
地盤改良工	式	1	57,057,800		
固結工	式	1	57,057,800	スラリー攪拌 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 11.5m 長さ(杭長) 10.8m ; 固化材含む	91 本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 11.8m 長さ(杭長) 11.1m ; 固化材含む	75 本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 10.7m 長さ(杭長) 10m ; 固化材含む	55 本
構造物撤去工	式	1	718,057		
構造物取壊し工	式	1	381,657	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	11 m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	62 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ; 積込含む	54 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m ; 積込含む	310 m2
運搬処理工	式	1	336,400	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	80 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	80 m3
仮設工	式	1	1,527,840		
交通管理工	式	1	1,527,840	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ;	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1 式

積算内訳書

工事名	大和北道路美濃庄町地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	59,303,697	
共通仮設費	式	1	12,026,300	
共通仮設費	式	1	5,758,300	
運搬費	式	1	5,107,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	644,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,268,000	
純工事費	式	1	71,329,997	
現場管理費	式	1	22,666,000	
工事原価	式	1	93,995,997	
一般管理費等	式	1	16,224,003	
工事価格	式	1	110,220,000	