積算内訳書

1. 業務名

業務名	大和北道路杏町地区他地質調査業務
履行場所	(自) 奈良県奈良市杏町地先 (至) 奈良県大和郡山市下三橋町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 計画課		
2) 履行期間	210 日間	自	令和 6年 7月 6日
		至	令和 7年 1月31日
3) 設計説明	本業務は、大和北道路における奈良県奈良市杏町地先から奈良県大和郡山市下三橋町地先の橋梁設計に必要な地質資料を得るための調査、解析等を実施する業務である。		
4) 業務内容			
機械ボーリング	一式		
サンプリング	一式		
サウンディング及び原位置試験	一式		
室内土質試験	一式		
総合解析	一式		

積算内訳書

業務名	大和北道路杏町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	31,641,404		
直接調査費	式	1	23,231,041		
機械ボーリング	式	1	10,046,709	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 122.7 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 103 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 3.3 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm 15.5 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm 22.1 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm 4.4 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 4.6 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	

積算内訳書

業務名	大和北道路杏町地区他地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				グ)	2.9	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリン		
				グ)	5	m
				粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直 下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリン		
				グ)	3.6	m
				砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方 , φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリン		
				グ)	99.7	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリン		
				グ)	72.2	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116m m 土質ボーリング(ノンコアボーリン		
				グ)	56.3	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 11 6mm		
サンプリング	式	1	751, 200	固定ピストン式シウォールサンプラー	5	本
				ロータリー式二重管サンプラー	16	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	8, 541, 050	標準貫入試験	245	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	215	回
				砂・砂質土		

積算内訳書

業務名	大和北道路杏町地区他地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				標準貫入試験	64	回
				礫混じり土砂 孔内載荷試験	46	回
				普通載荷 現場透水試験	12	回
				オーガー法		
室内土質試験	式	1	3,413,530	土粒子の密度試験	127	試料
				土の含水比試験	127	試料
				土の粒度試験	57	試料
				沈降分析 土の粒度試験	70	試料
				ふるい分析 試料0.5kg未満 土の液性限界試験	57	試料
				土の塑性限界試験	57	試料
				土の湿潤密度試験	21	試料
				土の一軸圧縮試験	5	試料
				三軸圧縮試験	16	試料
				UU試験		
総合解析	式	1	241,552	解析等調査	1	式

積算内訳書

業務名	大和北道路杏町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	213,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	24,000	検定費等	12 本
間接調査費	式	1	8,410,363		
運搬費	式	1	77,964	運搬費	1 式
準備費	式	1	598,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	761,560	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
安全費	式	1	6,313,200	環境保全(仮囲い)	1 式
				交通誘導警備員	1 式
旅費交通費	式	1	496,630	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	162,449	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	31,641,404		
間接費	式	1	19,158,596		
諸経費	式	1	19,158,596		

積算内訳書

業務名	大和北道路杏町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	50,800,000		
解析等調査	式	1	1,411,814		
直接業務費	式	1	1,411,814		
解析等調査	式	1	1,411,814	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	417,000		
共通	式	1	417,000		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,828,814		
その他原価	式	1	984,816		
一般管理費等	式	1	1,506,370		
解析等調査業務費	式	1	4,320,000		
調査業務価格	式	1	55,120,000		