

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大和北道路美濃庄町地区他地質調査業務
履行場所	(自) 奈良県大和郡山市美濃庄町地先 (至) 奈良県大和郡山市美濃庄町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 計画課		
2) 履行期間	175 日間	自	令和 6年 7月 6日
		至	令和 6年12月27日
3) 設計説明	本業務は、大和北道路における奈良県大和郡山市美濃庄町地先の橋梁設計に必要な地質資料を得るための調査、解析等を実施する業務である。		
4) 業務内容			
機械ボーリング			一式
サンプリング			一式
サウンディング及び原位置試験			一式
室内土質試験			一式
総合解析			一式

積算内訳書

業務名	大和北道路美濃庄町地区他地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,728,075			
直接調査費	式	1	8,394,778			
機械ボーリング	式	1	3,709,680	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	48.5	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	40.7	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	4.8	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	12.7	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	8.4	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	9.1	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	25.9	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	26.3	m

積算内訳書

業務名	大和北道路美濃庄町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm	14.8 m
サンプリング	式	1	154,800	ロータリー式二重管サンプラー	4 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,757,450	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 孔内載荷試験 普通載荷 現場透水試験 オーガー法	87 回 81 回 27 回 10 回 5 回
室内土質試験	式	1	1,431,840	土粒子の密度試験 土の含水比試験 土の粒度試験 沈降分析 土の粒度試験	58 試料 58 試料 35 試料 23 試料

積算内訳書

業務名	大和北道路美濃庄町地区他地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				ふるい分析 試料0.5kg未満		
				土の液性限界試験	23	試料
				土の塑性限界試験	23	試料
				土の湿潤密度試験	4	試料
				三軸圧縮試験	3	試料
				UU試験		
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	144,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5	本
間接調査費	式	1	3,333,297			
運搬費	式	1	37,720	運搬費	1	式
準備費	式	1	401,650	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	316,000	足場仮設	1	式
安全費	式	1	2,339,800	環境保全(仮囲い)	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

業務名	大和北道路美濃庄町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
旅費交通費	式	1	179,434	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	58,693	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,728,075		
間接費	式	1	7,731,925		
諸経費	式	1	7,731,925		
一般調査業務費	式	1	19,460,000		
解析等調査	式	1	1,256,496		
直接業務費	式	1	1,256,496		
解析等調査	式	1	1,256,496	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	417,000		
共通	式	1	417,000		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,673,496		
その他原価	式	1	901,177		

積算内訳書

業務名	大和北道路美濃庄町地区他地質調査業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	一般管理費等
					細別内訳
一般管理費等	式	1	1,385,327		
解析等調査業務費	式	1	3,960,000		
調査業務価格	式	1	23,420,000		