

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大和北道路地下水調査業務
履行場所	自) 奈良県奈良市歌姫町地先 至) 奈良県大和郡山市美濃庄町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 計画課		
2) 履行期間	401 日間	自 令和 6年 9月26日	至 令和 7年10月31日
3) 設計説明	本業務は、大和北道路の建設による地下水への影響等の検討に必要な基礎資料を得ることを目的とする。		
4) 業務内容	一般調査 一式 解析等調査 一式		

積算内訳書

業務名	大和北道路地下水調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	23,008,489	
直接調査費		式	1	22,526,424	
地下水調査		式	1	22,315,424	降水量調査 1 式 資料収集整理 地下水位観測（毎月） 96 回 自記水位計（水圧式）【連続観測】 地下水位観測（2～3ヶ月毎） 164 回 自記水位計（水圧式）【連続観測】 雨量観測（毎月） 12 回 雨量計【連続観測】 池水位等観測（2～3ヶ月毎） 36 回 自記水位計（水圧式）【連続観測】 システム運用費 1 式 井戸水位観測－1 32 回 自記水位計（水圧式）【連続観測】 井戸水位観測－2 728 回 触針式水位計【定期観測】 井戸水質分析－1 40 回 生活雑水用、13項目 井戸水質分析－2 12 回

積算内訳書

業務名	大和北道路地下水調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				農業用、9項目 地下水位観測	56 回
				自記水位計（水圧式）【連続観測】 ため池水位観測	4 回
				自記水位計（水圧式）【連続観測】 ため池水質分析	1 回
				ため池用、10項目 水質分析用試料採取	53 回
				データ・資料整理	1 式
電子成果品作成費	式	1	211,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	482,065		
旅費交通費	式	1	482,065	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	23,008,489		
間接費	式	1	12,881,511		
諸経費	式	1	12,881,511		
一般調査業務費	式	1	35,890,000		
解析等調査	式	1	485,760		
直接業務費	式	1	485,760		

積算内訳書

業務名	大和北道路地下水調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
報告書作成	式	1	485,760	報告書作成	1 式
共通	式	1	417,000		
共通	式	1	417,000		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	902,760		
その他原価	式	1	486,136		
一般管理費等	式	1	741,104		
解析等調査業務費	式	1	2,130,000		
調査業務価格	式	1	38,020,000		