

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 業務名  | 奈良国道事務所管内測量業務                |
| 履行場所 | 奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所管内） |

2. 業務内容

|         |                                                           |   |             |
|---------|-----------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 奈良国道事務所 計画課                                               |   |             |
| 2) 履行期間 | 日間                                                        | 自 | 令和 7年 4月18日 |
|         |                                                           | 至 | 令和 8年 3月31日 |
| 3) 設計説明 | 本業務は、奈良国道事務所管内における事業を円滑かつ速やかに執行するための測量作業を行うことを目的とする業務である。 |   |             |
| 4) 業務内容 | 基準点測量：1式<br>地形測量：1式<br>応用測量：1式<br>用地測量：1式                 |   |             |

# 積算内訳書

| 業務名      | 奈良国道事務所管内測量業務 |     |            | 業 種                                 | 測量業務           |
|----------|---------------|-----|------------|-------------------------------------|----------------|
|          |               |     |            | 項 目                                 | 基準点測量          |
| 項目・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                             |                |
| 基準点測量    | 式             | 1   | 982,720    |                                     |                |
| 基準点測量    | 式             | 1   | 982,720    |                                     |                |
| 3級基準点測量  | 式             | 1   | 261,120    | 3級基準点測量                             | 1 点            |
|          |               |     |            | 永久標識設置あり,伐採含まない<br>変化率:1.0<br>基準点設置 | 1 点            |
|          |               |     |            | 地上埋設(上面舗装)<br>変化率:1.0<br>基準点設置      | 1 点            |
|          |               |     |            | コンクリート杭設置<br>変化率:1.0                | 1 点            |
| 4級基準点測量  | 式             | 1   | 721,600    | 4級基準点測量                             | 20 点           |
|          |               |     |            | 永久標識設置なし,伐採含まない<br>変化率:1.0          |                |
| 地形測量     | 式             | 1   | 1,691,989  |                                     |                |
| 現地測量     | 式             | 1   | 1,691,989  |                                     |                |
| 現地測量     | 式             | 1   | 1,691,989  | 現地測量                                | (0.1 )1 (km2)式 |
| 応用測量     | 式             | 1   | 10,426,750 |                                     |                |
| 路線測量     | 式             | 1   | 10,426,750 |                                     |                |
| 路線測量     | 式             | 1   | 10,426,750 | 作業計画                                | 10 回・業務        |

# 積算内訳書

| 業務名      | 奈良国道事務所管内測量業務 |     |           | 業 種                   | 測量業務   |
|----------|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------|
|          |               |     |           | 項 目                   | 応用測量   |
| 項目・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳               |        |
|          |               |     |           | 変化率対象外<br>現地踏査        | 2.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0<br>中心線測量      | 2.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0<br>仮BM設置測量    | 2.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0<br>縦断測量       | 2.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0<br>横断測量       | 2.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0<br>詳細測量（縦断測量） | 0.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0<br>詳細測量（横断測量） | 0.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0<br>用地幅杭設置測量   | 2.5 km |
|          |               |     |           | 変化率：1.0               |        |
| 用地測量     | 式             | 1   | 3,705,157 |                       |        |
| 用地測量     | 式             | 1   | 3,705,157 |                       |        |
| 作業計画     | 式             | 1   | 1,248,400 | 作業計画                  | 4 回・業務 |
|          |               |     |           | 変化率対象外                |        |

# 積算内訳書

| 業務名      | 奈良国道事務所管内測量業務 |     |         | 業 種                                                                                                                                                                                                                                    | 測量業務                      |
|----------|---------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |               |     |         | 項 目                                                                                                                                                                                                                                    | 用地測量                      |
| 項目・工種・種別 |               | 単 位 | 数 量     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                    | 細 別 内 訳                   |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        | 現地踏査<br>4 回・業務<br>変化率：1.0 |
| 資料調査     | 式             | 1   | 163,327 | 公図等の転写<br>0.5 万m2<br>変化率：1.0<br>地積測量図転写<br>0.5 万m2<br>変化率：1.0<br>土地の登記記録調査<br>0.5 万m2<br>変化率：1.0<br>建物の登記記録調査<br>1 戸<br>変化率対象外<br>権利者確認調査（当初）<br>0.5 万m2<br>変化率：1.0<br>権利者確認調査（追跡）<br>1 人<br>変化率対象外<br>公図等転写連続図作成<br>0.5 万m2<br>変化率対象外 |                           |
|          |               |     |         | 復元測量<br>0.5 万m2<br>変化率：1.0<br>境界確認<br>0.5 万m2<br>変化率：1.0<br>土地境界確認書作成<br>0.5 万m2                                                                                                                                                       |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|          |               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 境界確認     | 式             | 1   | 368,280 |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

# 積算内訳書

| 業務名         | 奈良国道事務所管内測量業務 |     |         | 業 種                    | 測量業務    |
|-------------|---------------|-----|---------|------------------------|---------|
|             |               |     |         | 項 目                    | 用地測量    |
| 項目・工種・種別    | 単 位           | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                |         |
|             |               |     |         | 変化率：1.0                |         |
| 境界測量        | 式             | 1   | 457,600 | 補助基準点の設置               | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0<br>境界測量        | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0<br>用地境界仮杭設置    | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0<br>用地境界杭設置     | 5 本     |
|             |               |     |         | 変化率対象外                 |         |
| 境界点間測量      | 式             | 1   | 111,350 | 境界点間測量                 | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0                |         |
| 面積計算        | 式             | 1   | 151,000 | 面積計算                   | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0                |         |
| 用地実測図原図等の作成 | 式             | 1   | 265,250 | 用地実測図原図作成              | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0<br>用地現況測量（建物等） | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率対象外<br>用地平面図作成      | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0<br>土地調書作成      | 0.5 万m2 |
|             |               |     |         | 変化率：1.0                |         |
| 公共用地境界確定協議  | 式             | 1   | 939,950 | 公共用地管理者との打合せ           |         |

# 積算内訳書

| 業務名      | 奈良国道事務所管内測量業務 |     |            | 業 種                 | 測量業務    |
|----------|---------------|-----|------------|---------------------|---------|
|          |               |     |            | 項 目                 | 用地測量    |
| 項目・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳             |         |
|          |               |     |            | 変化率対象外<br>現況実測平面図作成 | 1 回・業務  |
|          |               |     |            | 変化率：1.0<br>横断面図作成   | 0.5 万m2 |
|          |               |     |            | 変化率：1.0<br>依頼書作成    | 0.5 km  |
|          |               |     |            | 変化率対象外<br>協議書作成     | 0.5 km  |
|          |               |     |            | 変化率対象外              | 0.5 km  |
| 共通       | 式             | 1   | 1,129,900  |                     |         |
| 共通       | 式             | 1   | 1,129,900  |                     |         |
| 打合せ等     | 式             | 1   | 1,129,900  | 打合せ                 | 1 式     |
|          |               |     |            | 中間打合せ20回            |         |
| 直接経費     | 式             | 1   | 253,622    |                     |         |
| 直接経費     | 式             | 1   | 253,622    |                     |         |
| 旅費交通費    | 式             | 1   | 90,622     | 旅費（率計上・宿泊無）         | 1 式     |
| 電子成果品作成費 | 式             | 1   | 163,000    | 電子成果品作成費            | 1 式     |
| 直接測量費    | 式             | 1   | 18,190,138 |                     |         |
| 間接測量費    | 式             | 1   | 12,869,862 |                     |         |

# 積算内訳書

|          |               |     |     |            |         |       |
|----------|---------------|-----|-----|------------|---------|-------|
| 業務名      | 奈良国道事務所管内測量業務 |     |     |            | 業 種     | 測量業務  |
|          |               |     |     |            | 項 目     | 間接測量費 |
| 項目・工種・種別 |               | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |       |
|          |               |     |     |            |         |       |
| 諸経費      |               | 式   | 1   | 12,869,862 |         |       |
| 測量業務価格   |               | 式   | 1   | 31,060,000 |         |       |
|          |               |     |     |            |         |       |