積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ７国道１６８号五條新宮道路他地質調査業務
履行場所	自）奈良県吉野郡十津川村七色　地先 至）奈良県吉野郡十津川村長殿　地先

２．業務内容

１）事務所名　　奈良国道事務所　計画課

２）履行期間　　263 日間　　自　令和　8年 3月31日
至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、国道１６８号五條新宮道路において造成盛土の設計に必要な地質資料を得ることを目的とする業務である。

４）業務内容

機械ボーリング：１式
サウンディング及び原位置試験：１式
室内土質試験：１式
地すべり調査：１式

積算内訳書

業務名	Ｒ７国道１６８号五條新宮道路他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	17,259,862	
直接調査費	式	1	12,434,286	
機械ボーリング	式	1	5,473,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 玉石混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 14 m 玉石混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ116mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,653,100	標準貫入試験 9 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 44 回 玉石混じり土砂 標準貫入試験 35 回 軟岩 現場透水試験

積算内訳書

業務名	Ｒ７国道１６８号五條新宮道路他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				7 回 ケーシング法　GL-10m以内 湧水圧試験 7 回
室内土質試験	式	1	1,685,960	土粒子の密度試験 3 試料 土の含水比試験 3 試料 土の湿潤密度試験 3 試料 土の粒度試験　ふるい分析 3 試料 試料0.5kg未満 土の液性限界試験 2 試料 土の塑性限界試験 2 試料 土の三軸圧縮試験　CU試験 3 試料 間隙水圧試験含む 土の繰り返し非排水三軸試験 3 試料 繰り返し三軸試験　砂質土 3 試料
総合解析	式	1	220,480	解析等調査 1 式
地すべり調査	式	1	1,219,246	地下水位測定 1 式
電子成果品作成費	式	1	168,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等 7 本

積算内訳書

業務名	Ｒ７国道１６８号五條新宮道路他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接調査費	式	1	4,825,576	
運搬費	式	1	2,759,580	運搬費 1 式 2.9t吊 3～3.5t積 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式
準備費	式	1	530,260	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,183,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	265,794	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	86,942	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	17,259,862	
間接費	式	1	10,980,138	
諸経費	式	1	10,980,138	

積算内訳書

業務名	Ｒ７国道１６８号五條新宮道路他地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	間接費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査業務費	式	1	28,240,000	
解析等調査	式	1	895,456	
直接業務費	式	1	895,456	
解析等調査	式	1	895,456	解析等調査 1 式
共通	式	1	457,130	
共通	式	1	457,130	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	143,330	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,352,586	
その他原価	式	1	728,367	
一般管理費等	式	1	1,119,047	
解析等調査業務費	式	1	3,200,000	
調査業務価格	式	1	31,440,000	