

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事
工事地名	奈良県奈良市他（奈良国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	32,979,471	
道路照明維持補修工	式	1	8,866,002	
補修費	式	1	6,702,420	蛍光ランプ 取替 FL-15W ; リフト車含まない 2 個 蛍光ランプ 取替 FL-20W ; リフト車含まない 7 個 蛍光ランプ 取替 FLR-40W ; リフト車含まない 19 個 蛍光ランプ 取替 FHF-32W ; リフト車含まない 4 個 蛍光ランプ 取替 FDL-18W ; リフト車含まない 2 個 蛍光ランプ 取替 FDL-27W ; リフト車含まない 1 個 高圧ナトリウムランプ 取替 NHT-110W ; 1 個 高圧ナトリウムランプ 取替 NHT-180W ; 1 個 高圧ナトリウムランプ 取替 NHT-220W ; 1 個 高圧ナトリウムランプ 取替 NHF-70W ; 1 個 高圧ナトリウムランプ 取替 NHF-110W ; 1 個 白熱ランプ 取替 耐震形100V/100W (フリンカーライトTS-100) ; リフト車 含まない 1 個 照明器具取替 LED道路照明器具 KCE100-2 (タイプb) ; 1 台 照明器具取替 (景観色) LED道路照明器具 KCE100-2 (タイプb) ; 1 台 照明器具取替 9 台

積算内訳書

工事名		R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				LED道路照明器具 KCE070-2(タイプ f) ;	
				照明器具取替	14 台
				LED道路照明器具 KCE070-2(タイプ g) ;	
				照明器具取替 (景観色)	1 台
				LED道路照明器具 KCE070-2(タイプ g) ;	
				照明器具取替	5 台
				LED道路照明器具 KCE050-2(タイプ k) ;	
				照明器具取替	2 台
				LED道路照明器具 KCE050-2(タイプ l) ;	
				遠方照明器具取替	2 台
				白色LED・5000K相当 LEDモジュール制御装置含む ;	
				リフト車含まない	
				視線誘導灯取替	12 台
				LED式 φ130程度、LED素子×5個程度 ; リフト車	
				含まない	
				結線ボックス取替	1 個
				連続用 ; リフト車含まない	
				LED照明器具用品設置	1 個
				前方カッターハブ (建電協型LED照明器具用) ;	
				LED照明器具用品設置	2 個
				後方カッターハブ (建電協型LED照明器具用) ;	
				LED歩道照明器具用品設置	1 個
				後方カッターハブ (建電協型LED照明器具用KHE030)	
				;	
				自動点滅器取替	2 個
				本体100V6A(プラグ式) ;	
				自動点滅器取替	2 個
				本体200V6A(プラグ式) ;	
				自動点滅器取替	3 個
				本体100V6A(プラグ式)ニップル式受台共 ;	
				自動点滅器取替	2 個
				本体200V6A(プラグ式)ニップル式受台共 ;	
				管理番号札 (材料のみ)	1 枚
				カバーレンズ式 ;	

積算内訳書

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管理番号札（材料のみ） ステンレスバンド付；	10	枚
				管理番号札（材料のみ） シート式；	1	枚
				グリスキャップ（材料のみ） M24用；	4	個
				グリスキャップ（景観色）（材料のみ） M24用；	4	個
補修移動費	式	1	728,932	補修移動 ライトバンのみ（昼間）；	18	回
				補修移動 ライトバン、リフト車（昼間）；	20	回
				補修移動 ライトバンのみ（夜間）；	2	回
				補修移動 ライトバン、リフト車（夜間）；	2	回
現地作業費	式	1	743,210	現地作業 2時間未満（昼間）；	11	回
				現地作業 4時間未満（昼間）；	5	回
				現地作業 8時間未満（昼間）；	2	回
				現地作業 2時間未満（夜間）；	2	回
				現地作業 4時間未満（夜間）；	1	回
				現地作業 8時間未満（夜間）；	1	回
巡回費	式	1	691,440	夜間巡回 一般部・専用部；	12	回
道路照明設備設置工（奈良維持出張所管内）	式	1	2,257,900			
道路照明設備設置費	式	1	2,257,900	道路照明柱建柱 1灯用直線ポール IS8B-C 塗装；	1	本

積算内訳書

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路照明柱建柱 1灯用直線ポール IS10B-S 塗装；	1	本
				道路照明柱建柱 1灯用直線ポール IS10B-C 塗装；	1	本
				道路照明柱建柱 1灯用直線ポール IS12B-C 塗装；	1	本
				照明器具設置 LED道路照明器具 KCE070-2(タイプf) 景観色塗装；	1	台
				照明柱基礎設置 B-8；オーガ掘削・スパイラルタクト・コンクリート・型枠・アンカーボルト・鉄筋・D種接地含む	1	基
				ブリンカーライト設置 LED式 2灯型 φ200 100/200V；	1	台
道路照明設備復旧工（奈良維持出張所管内）	式	1	1,931,200			
道路照明設備復旧費	式	1	1,931,200	照明柱設置・撤去 1灯用直線ポール IA10B-S 塗装；	1	本
				照明柱設置・撤去 1灯用直線ポール IA10B-C 塗装；	1	本
				照明器具設置・撤去 LED道路照明器具 KCE070-2(タイプf) 景観色塗装；	1	台
				ブリンカーライト設置・撤去 LED式 2灯型 φ200 100/200V；	1	台
				ブリンカーライト設置・撤去 LED式 2灯型 φ200 ソーラー蓄電池仕様；	1	台
道路照明維持補修工	式	1	14,385,557			
補修費	式	1	8,260,105	蛍光灯交換 FL-20W；リフト車含まない	3	個
				蛍光灯交換 FLR-40W；リフト車含まない	131	個
				蛍光灯交換		
				蛍光灯交換	6	個

積算内訳書

工事名		R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FHF-32W；リフト車含まない 蛍光ランプ 取替（夜間）	45 個
				FHP-45W(トンネル照明用)；リフト車含まない 高圧ナトリウムランプ 取替	1 個
				NHT-110W； 高圧ナトリウムランプ 取替	1 個
				NHT-180W； 高圧ナトリウムランプ 取替	1 個
				NHT-220W； 高圧ナトリウムランプ 取替	1 個
				NHT-270W； 高圧ナトリウムランプ 取替	1 個
				NHT-360W； 高圧ナトリウムランプ 取替（夜間）	1 個
				NHT-110W(トンネル照明用)；リフト車含まない 高圧ナトリウムランプ 取替（夜間）	1 個
				NHT-180W(トンネル照明用)；リフト車含まない 高圧ナトリウムランプ 取替（夜間）	1 個
				NHT-220W(トンネル照明用)；リフト車含まない 高圧ナトリウムランプ 取替（夜間）	2 個
				NHT-270W(トンネル照明用)；リフト車含まない 高圧ナトリウムランプ 取替（夜間）	8 個
				NHT-360W(トンネル照明用)；リフト車含まない 高圧ナトリウムランプ 取替	3 個
				NHF-70W； 高圧ナトリウムランプ 取替	1 個
				NHF-180W； 照明器具取替	2 台
				LED道路照明器具 KCE100-2(タイプ b)； 照明器具取替	11 台
				LED道路照明器具 KCE070-2(タイプ f)； 照明器具取替	8 台
				LED道路照明器具 KCE070-2(タイプ g)； 照明器具取替	10 台

積算内訳書

工事名		R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				LED道路照明器具 KCE050-2(タイプ k) ; 照明器具取替 (景観色)	2 台
				LED道路照明器具 KCE050-2(タイプ k) ; 照明器具取替	1 台
				LED道路照明器具 KCE050-2(タイプ l) ; 照明器具取替	7 台
				LED道路照明器具 KCE070-2(タイプ q) ; 照明器具取替	1 台
				LED歩道照明器具 KHE030 ; 遠方照明器具取替	1 台
				白色LED・5000K相当 LEDモジュール制御装置含む ; リフト車含まない	
				結線ボックス取替 単独用 ; リフト車含まない	1 個
				結線ボックス取替 連続用 ; リフト車含まない	1 個
				LED照明器具用品設置 前方カッターハブ (建電協型LED照明器具用) ;	1 個
				LED照明器具用品設置 後方カッターハブ (建電協型LED照明器具用) ;	8 個
				安定器取替 高圧ナトリウム灯用一般型高力率 100V70W ; リフト 車含まない	1 個
				安定器取替 高圧ナトリウム灯用一般型高力率 200V180W ; リフト 車含まない	1 個
				自動点滅器取替 本体100V6A(プラグ式) ;	5 個
				自動点滅器取替 本体200V6A(プラグ式) ;	1 個
				自動点滅器取替 本体100V6A(プラグ式)ニップル式受台共 ;	3 個
				自動点滅器取替 本体200V6A(プラグ式)ニップル式受台共 ;	3 個

積算内訳書

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自動点滅器取替	1	個
				本体200V10A(プラグ式)ニップル式受台共；		
				管理番号札（材料のみ）	1	枚
				ステンレスバンド付；		
				管理番号札（材料のみ）	2	枚
				シート式；		
				グリスキャップ（材料のみ）	3	個
				M24用；		
				グリスキャップ（景観色）（材料のみ）	4	個
				M24用；		
補修移動費	式	1	553,092	補修移動	16	回
				ライトバンのみ（昼間）；		
				補修移動	15	回
				ライトバン、リフト車（昼間）；		
				補修移動	1	回
				ライトバンのみ（夜間）；		
				補修移動	4	回
				ライトバン、リフト車（夜間）；		
現地作業費	式	1	462,260	現地作業	7	回
				2時間未満（昼間）；		
				現地作業	2	回
				4時間未満（昼間）；		
				現地作業	1	回
				8時間未満（昼間）；		
				現地作業	1	回
				2時間未満（夜間）；		
				現地作業	1	回
				4時間未満（夜間）；		
				現地作業	1	回
				8時間未満（夜間）；		
巡回費	式	1	865,200	夜間巡回	12	回
				一般部・専用部；		
				昼間巡回	1	回
				トンネル部；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
トンネル器具清掃費	式	1	4, 244, 900	照明器具清掃（夜間）	1	回
				釜窪東トンネル（照明器具317台）；		
				照明器具清掃（夜間）	1	回
				釜窪西トンネル（照明器具129台）；		
				照明器具清掃（夜間）	1	回
				畑田トンネル（照明器具210台）；		
				照明器具清掃（夜間）	1	回
				今井BOXトンネル（照明器具122台）；		
				照明器具清掃（夜間）	1	回
				巨勢山トンネル（照明器具257台）；		
				照明器具清掃（夜間）	1	回
道路照明設備設置工（樫原維持出張所管内）	式	1	2, 023, 600	朝町トンネル（照明器具124台）；		
				照明器具清掃（夜間）	1	回
				かもきみトンネル（照明器具218台）；		
				照明器具清掃（夜間）	1	回
				風の森トンネル（照明器具268台）；		
道路照明設備設置費	式	1	2, 023, 600	道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ポール IS8B-C 塗装；		
				道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ポール IS10B-C 塗装；		
				道路照明柱建柱	1	本
				1灯用直線ポール IS12B-C 塗装；		
				照明器具設置	1	台
				LED道路照明器具 KCE070-2(タイプf) 景観色塗装		
				；		
				照明器具設置	1	台
				LED道路照明器具 KCE050-2(タイプk) 景観色塗装		
				；		
				照明柱基礎設置	1	基
				B-8；オカ掘削・スハイルタクト・コンクリート・型枠・アンカーボルト・鉄筋・D種接地含む		
				ブリンカーライト設置	1	台

積算内訳書

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				LED式 2灯型 φ200 100/200V ;
道路照明設備復旧工（樫原維持出張所管内）	式	1	1,636,400	
道路照明設備復旧費	式	1	1,636,400	照明柱設置・撤去 1 本 1灯用直線ボール IS8B-S 塗装 ; 照明柱設置・撤去 1 本 1灯用直線ボール IS8B-C 塗装 ; 照明器具設置・撤去 1 台 LED道路照明器具 KCE070-2 (タイプ f) 景観色塗装 ; 照明器具設置・撤去 1 台 LED道路照明器具 KCE050-2 (タイプ k) 景観色塗装 ; プリンカーライト設置・撤去 1 台 LED式 2灯型 φ200 ソーラー蓄電池仕様 ;
仮設工	式	1	1,878,812	
交通管理工	式	1	1,878,812	交通誘導警備員 1 式 A昼間（交代要員無し） ; 交通誘導警備員 1 式 A夜間（交代要員無し） ; 交通誘導警備員 1 式 B昼間（交代要員無し） ; 交通誘導警備員 1 式 B夜間（交代要員無し） ;
直接工事費	式	1	32,979,471	
共通仮設費	式	1	5,296,752	
共通仮設費	式	1	1,207,752	
安全費	式	1	1,146,600	後尾警戒車 1 式 ; 名阪国道

積算内訳書

工事名	R 7 国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	61,152	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,089,000	
純工事費	式	1	38,276,223	
現場管理費	式	1	17,813,000	
工事原価	式	1	56,089,223	
一般管理費等	式	1	10,310,777	
工事価格	式	1	66,400,000	