

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路清掃作業
工事地名	(自) 奈良県奈良市歌姫町地先 (至) 奈良県五條市上野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	11,675,969	
道路清掃工	式	1	11,169,619	
路面清掃工	式	1	7,146,797	路面清掃(機械)(組合せ)(昼間作業) 237 k m 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式)ﾘﾌﾀ2.5m3(貸付)、散水車(4×4、6,500L)(貸付)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上)； 路面清掃(機械)(組合せ)(夜間作業) 473 k m 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式)ﾘﾌﾀ2.5m3(貸付)、散水車(4×4、6,500L)(貸付)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上)；
排水施設清掃工	式	1	2,845,805	側溝清掃(人力)(昼間作業) 5 m 側溝清掃(人力)清掃工； 側溝清掃(人力)(夜間作業) 5 m 側溝清掃(人力)清掃工； 側溝清掃作業(機械)(組合せ)(昼間作業) 470 m 0.125m2未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)； 側溝清掃作業(機械)(組合せ)(夜間作業) 1,400 m 0.125m2未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)； 側溝清掃移動(機械)(組合せ)(昼間作業) 5 k m 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)； 側溝清掃移動(機械)(組合せ)(夜間作業) 50 k m 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)； 管渠清掃作業(機械)(組合せ)(昼間作業) 5 m φ200mm～φ400mm未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)； 管渠清掃作業(機械)(組合せ)(夜間作業) 120 m φ200mm～φ400mm未満50%未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)； 管渠清掃移動(機械)(組合せ)(昼間作業) 5 k m 側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；

積算内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管渠清掃移動(機械)(組合せ)(夜間作業)	5	k m
				側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；		
				集水桝清掃作業(組合せ)(昼間作業)	5	箇所
				集水桝25cm未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；		
				集水桝清掃作業(組合せ)(夜間作業)	5	箇所
				集水桝25cm未満、側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；		
				集水桝清掃移動(組合せ)(昼間作業)	5	k m
				側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；		
				集水桝清掃移動(組合せ)(夜間作業)	5	k m
				側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車(貸付)；		
直接経費	式	1	7,017	通行料金(中型車)	10	回
				中型車(天理～郡山)、ETC料金；		
				通行料金(大型車)	10	回
				大型車(天理～郡山)、ETC料金；		
				通行料金(深夜)(中型車)	1	回
				中型車(天理～郡山)、ETC料金(深夜割引)；		
				通行料金(深夜)(大型車)	1	回
				大型車(天理～郡山)、ETC料金(深夜割引)；		
				通行料金(中型車)	1	回
				中型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金；		
				通行料金(大型車)	1	回
				大型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金；		
				通行料金(深夜)(中型車)	1	回
				中型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金(深夜割引)；		
				通行料金(深夜)(大型車)	1	回
				大型車(郡山～大和まほろば)、ETC料金(深夜割引)；		
処分費	式	1	1,170,000	処分費	90	m 3
				塵埃；		
仮設工	式	1	506,350			

積算内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	506,350	交通誘導警備員 A (昼)	5	人日
				交通誘導警備員 A (夜)	5	人日
				交通誘導警備員 B (昼)	5	人日
				交通誘導警備員 B (夜)	10	人日
直接工事費	式	1	11,675,969			
共通仮設費	式	1	3,587,250			
共通仮設費	式	1	1,257,250			
安全費	式	1	1,257,250	標識車運転(貸付)(昼間作業)路面清掃工 LED表示式、追突緩和装置付；	70	時間
				標識車運転(貸付)(夜間作業)路面清掃工 LED表示式、追突緩和装置付；	10	時間
				標識車運転(貸付)(昼間作業)排水施設清掃工 LED表示式、追突緩和装置付；	20	時間
				標識車運転(貸付)(夜間作業)排水施設清掃工 LED表示式、追突緩和装置付；	30	時間
				標識車運転(借上)(昼間作業) LED表示式、衝撃緩和装置付；	20	時間
				標識車運転(借上)(夜間作業) LED表示式、衝撃緩和装置付；	10	時間
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,330,000			
純工事費	式	1	15,263,219			
現場管理費	式	1	9,620,000			
工事原価	式	1	24,883,219			
一般管理費等	式	1	4,876,781			
工事価格	式	1	29,760,000			