

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 5 号他街路樹維持工事
工事地名	奈良県奈良市柏木町他（奈良維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	275日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	11, 201, 261			
植栽維持工		式	1	8, 844, 311			
剪定工		式	1	5, 370, 658	低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬含む	30	本
					低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む	30	本
					低木・中木剪定(夜) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む	30	本
					低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬含む	30	本
					低木・中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む	30	本
					低木・中木剪定(夜) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬含む	30	本
					高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む	30	本
					高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む	30	本
					高木剪定(夜) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む	30	本
					高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(歩道・交通島) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む	30	本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木剪定(昼)	30	本
				夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む		
				高木剪定(夜)	30	本
				夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む		
				高木剪定(昼)	30	本
				夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(歩道・交通島))；集積・積込・運搬・高所作業車含む		
				高木剪定(昼)	30	本
				夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む		
				高木剪定(夜)	30	本
				夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(中央分離帯) ；集積・積込・運搬・高所作業車含む		
				寄植剪定(昼)	1,000	m2
				低木(歩道・交通島)；集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(昼)	1,000	m2
				低木(中央分離帯)；集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(夜)	1,000	m2
				低木(中央分離帯)；集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(昼)	1,000	m2
				中木(歩道・交通島)；集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(昼)	1,000	m2
				中木(中央分離帯)；集積・積込・運搬含む		
				寄植剪定(夜)	1,000	m2
				中木(中央分離帯)；集積・積込・運搬含む		
補植工	式	1	23,520	補植(昼)	10	本
				中木樹高100cm以上200cm未満；手間のみ		
防除工	式	1	13,678	樹木防除(昼)	10	本
				高木 幹周60cm未満(歩道及び交通島)；手間のみ		
				樹木防除(昼)	10	本
				高木 幹周60cm以上120cm未満(歩道及び交通島)		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除草工	式	1	1, 442, 595	；手間のみ		
				薬剤(材料費)	1	L
				機械除草(昼)	3, 000	m2
				肩掛式(飛石防護有り)；集草含む		
				機械除草(夜)	500	m2
				肩掛式(飛石防護有り)；集草含む		
				廃材運搬(昼)	3, 000	m2
				除草 ダンプトラック 2t積 L≦14. 5km；積込含む		
				廃材運搬(夜)	500	m2
				除草 ダンプトラック 2t積 L≦14. 5km；積込含む		
				抜根除草(昼)	3, 000	m2
				植込み地(歩道・交通島)；集積・積込・運搬含む		
				抜根除草(夜)	500	m2
				植込み地(歩道・交通島)；集積・積込・運搬含む		
				抜根除草(昼)	1, 000	m2
				植込み地(中央分離帯)；集積・積込・運搬含む		
				抜根除草(夜)	500	m2
				植込み地(中央分離帯)；集積・積込・運搬含む		
現場作業工	式	1	1, 205, 160	労務員(昼)	5	日
				造園工；		
				労務員(夜)	5	日
				造園工；		
				労務員(昼)	10	時間
				造園工；		
				労務員(昼)	5	日
				普通作業員；		
				労務員(夜)	5	日
				普通作業員；		
				労務員(昼)	10	時間
				普通作業員；		
				作業車運転(昼)	5	日
				2t積トラック(借上)；		
				作業車運転(昼)	10	時間
				2t積トラック(借上)；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高所作業車運転(昼) トラック架装リフト・フーム型 作業床高さ12m(借上) ; 労務費含む	5	日
				高所作業車運転(昼) トラック架装リフト・フーム型 作業床高さ12m(借上) ; 労務費含む	10	時間
廃材処分費	式	1	788,700	処分費 一般廃棄物(奈良市域)草以外 ;	1	t
				処分費 一般廃棄物(天理市域)草以外 ;	1	t
				処分費 一般廃棄物(大和郡山市域) ;	1	t
				処分費 一般廃棄物(斑鳩町域) ;	1	t
				処分費 一般廃棄物(王寺町域) ;	1	t
				処分費 一般廃棄物(生駒市域)木質廃棄物以外 ;	1	t
				処分費 一般廃棄物(生駒市域)樹木・竹・枝葉・幹・根・草等 ;	1	t
				処分費 枝葉・草等 ;	200	m3
仮設工	式	1	2,356,950			
交通管理工	式	1	2,356,950	交通誘導警備員A(昼)	40	人日
				交通誘導警備員A(夜)	5	人日
				交通誘導警備員B(昼)	80	人日
				交通誘導警備員B(夜)	10	人日
直接工事費	式	1	11,201,261			
共通仮設費	式	1	2,126,785			

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	143, 785	
安全費	式	1	80, 610	工事標識車運転 2.0t積トラック 標識装置付(借上)；運転手(一般) は含まない
技術管理費	式	1	63, 175	道路施設基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 983, 000	
純工事費	式	1	13, 328, 046	
現場管理費	式	1	7, 129, 000	
工事原価	式	1	20, 457, 046	
一般管理費等	式	1	4, 122, 954	
工事価格	式	1	24, 580, 000	