

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業
工事地名	自) 奈良県奈良市歌姫町先 至) 奈良県橿原市曽我町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	670日間	自 令和 7年 5月31日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	119,805,912	
巡視・巡回工	式	1	5,371,600	
道路巡回工	式	1	5,371,600	巡回整備 200 時間 中小型トラック1.75t積6人乗り(持込)；土木一般世話役、普通作業員含む 巡視 400 時間 ライトバン1500cc(持込)；土木一般世話役含む
道路土工	式	1	1,329,110	
掘削工(ICT)	式	1	660,900	掘削(ICT) 1,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 積込(ルーズ) 1,000 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	174,580	法面整形(切土部)(ICT) 200 m2 硬質土、砂及び砂質土、粘性土；
作業土工	式	1	493,630	床掘り 20 m3 土砂 標準； 床掘り 20 m3 土砂 小規模； 床掘り 20 m3 土砂 現場制約あり； 埋戻し 20 m3 土砂 最小埋戻幅4m以上； 埋戻し 20 m3 土砂 小規模； 埋戻し 20 m3 土砂 現場制約あり 締固め有り； 基面整正 20 m2 補足材無し；
舗装工	式	1	27,314,400	

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	27,314,400	不陸整正	3,000	m2
				補足材無し；		
				下層路盤(車道・路肩部)	3,000	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(車道・路肩部)	3,000	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm；		
				下層路盤(歩道部)	3,000	m2
				クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	3,000	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				基層(車道・路肩部)	3,000	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4		
				m以上3.0m以下；フライムコート含む		
				表層(車道・路肩部)	3,000	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4		
				m以上3.0m以下；タックコート含む		
				表層(歩道部)	3,000	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4		
				m以上；フライムコート含む		
区画線工	式	1	11,968,000			
区画線工	式	1	11,968,000	溶融式区画線	2,000	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				白；		
				溶融式区画線	2,000	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
				白；		
				溶融式区画線	2,000	m
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				白；		
				溶融式区画線	2,000	m
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
				白；		
				溶融式区画線	2,000	m

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 融融式区画線 2,000 m 融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白； 融融式区画線 2,000 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 融融式区画線 2,000 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白； 区画線消去 2,000 m 削取り式；
排水構造物工	式	1	3,008,460	
側溝工	式	1	3,008,460	プレキャストU型側溝 100 m 幅24cm 高さ24cm 長さ60cm；基礎材、敷モルタル、目 地モルタル含む プレキャストU型側溝 100 m 手間のみ 幅24cm 高さ24cm 長さ60cm；基礎材、 敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 100 m 幅30cm 高さ30cm 長さ60cm；基礎材、敷モルタル、目 地モルタル含む プレキャストU型側溝 100 m 手間のみ 幅30cm 高さ30cm 長さ60cm；基礎材、 敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 100 枚 240用 幅33cm×厚4.5cm×長さ60cm； 畦設置 40 m H=300mm；土羽整形含む 畦設置 40 m H=500mm；土羽整形含む

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	1,799,300	
縁石工	式	1	1,799,300	歩車道境界ブロック 片面R 180/205×250×600；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 両面R 180/230×250×600；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む
防護柵工	式	1	10,914,150	
路側防護柵工	式	1	335,200	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 樹脂キャップ 無；充填材含む
防止柵工	式	1	10,578,950	金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.2m φ3.2×50 合成樹脂被覆 塗装品；充填材含む 金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.8m φ3.2×50 合成樹脂被覆 塗装品；充填材含む 金網・支柱(立入防止柵) 目隠しフェンス 柵高1.8m コンクリートブロック建込 景観色；充填材含む 転落(横断)防止柵 柵高1.1m 支柱間隔3.0m コンクリート建込 メッキ品；充填材含む 転落(横断)防止柵 手間のみ 柵高1.1m 支柱間隔3.0m コンクリート建込；充填材含む
道路付属施設工	式	1	7,590,160	
構造物工	式	1	5,651,560	基礎材 再生クワッチャン40～0 敷厚 0.1m； 基礎材 再生クワッチャン40～0 敷厚 0.15m；

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)；	20	m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)(高炉)；	20	m3
				コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉)；	20	m3
				コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)(高炉)；	20	m3
				張りコンクリート 防草コンクリート t=100 18-8-40(高炉) 機械施工； 目地材、養生含む	200	m2
				型枠 鉄筋・無筋構造物；	20	m2
				型枠 小型構造物；	20	m2
				型枠 均しコンクリート用；	20	m2
				鉄筋 SD345 D13；	2	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	2	t
道路付属物工	式	1	1,938,600	視線誘導標 片面反射体φ300 コンクリート建込(穿孔含む) 30本 以上；	30	本
				車線分離標 H650 固定式(貼付式) 30本以上；柱径φ80mm程 度 接着剤含む	30	本
				車線分離標 H800 固定式(貼付式) 30本以上；柱径φ80mm程 度 接着剤含む	30	本
擁壁工	式	1	786,200			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	786,200	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、	10	m3

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				基礎材、足場、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、養生含む
道路清掃工	式	1	179,070	
排水施設清掃工	式	1	179,070	側溝清掃(人力) 100 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 コンクリート蓋；
除草工	式	1	23,361,800	
道路除草工	式	1	23,361,800	除草 100,000 m2 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 95,000 m2 ハッドガイト式； 除草 5,000 m2 人力； 集草 200,000 m2 積込運搬 50,000 m2 2tDT 運搬距離L=6.5km以下； 積込運搬 50,000 m2 2tDT 運搬距離L=11.5km以下； 積込運搬 50,000 m2 2tDT 運搬距離L=14.5km以下； 積込運搬 50,000 m2 2tDT 運搬距離L=17.5km以下；
応急処理工	式	1	10,426,000	
応急処理事業工	式	1	10,426,000	応急作業 200 人 特殊作業員 昼間； 応急作業 200 人 普通作業員 昼間；
構造物撤去工	式	1	7,016,200	

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	93, 024	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B ;	40	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高1.1m 支柱間隔3m コンクリート建込 ビーム・パネル式 ;	40	m
構造物取壊し工	式	1	6, 923, 176	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; 積込含む	150	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 ; 積込含む	20	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	20	m
				舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 舗装版厚10cm以下 ; 積込含む	20	m2
				コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 ; 積込含む	20	m2
				コンクリート削孔 削孔径 180mm以上200mm以下 ;	20	孔
建設機械	式	1	6, 174, 550			
機械運転	式	1	2, 208, 200	トラック 2t積 ;	50	時間
				トラック(クレーン付) 2t積 2.9t吊 ;	50	時間
				トラック(クレーン付) 4t積 2.9t吊 ;	50	時間
				ダンプトラック 2t積 ;	50	時間
				ダンプトラック 4t積 ;	50	時間
				ダンプトラック 10t積 ;	50	時間
機械賃料・損料	式	1	3, 966, 350	小型バックホ 山積0.13m3 損料 ;	50	日
				バックホ	50	日

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				山積0.28m3 損料； 汚泥吸排車	50	時間
				トラック架装型 3.1t～3.5t 損料； 発動発電機	50	日
				ガソリンエンジン駆動 2kVA 損料； バックホウ	50	日
				山積0.45m3 賃料； トラッククレーン	50	日
				4.9t吊 賃料； 不整地運搬車	50	日
				クローラ型油圧ダンプ式 積載質量2.5t積 賃料； 高所作業車	50	日
				トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高 12m 賃料；		
工事材料	式	1	249,600			
工事材料	式	1	249,600	松杭	20	本
				松丸太 1.5m×12cm； 雑矢板	2	m3
				2.0m×3～4.5m×12cm； 無収縮モルタル	20	kg
				セメント系 フレミックス； 規制看板	20	枚
				550×1500； 砕石	20	m3
				再生クラッシュラン40～0；		
仮設工	式	1	2,317,312			
工事用道路工	式	1	677,532	土のう	120	袋
				流用土 仕拵・積立； 土のう	120	袋
				流用土 大型土のう 製作・設置；		
水替工	式	1	119,780	ポンプ 設置 撤去	1	箇所
				ポンプ 排水 運転	1	日

積算内訳書

工事名	R 7 大和北・いかるがパークウェイ他保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				0以上120(m3/h)未満 常時排水；
交通管理工	式	1	1,520,000	交通誘導警備員 100 人日 交通誘導警備員B 昼間 交替要員無；
直接工事費	式	1	119,805,912	
共通仮設費	式	1	7,625,180	
共通仮設費	式	1	661,180	
技術管理費	式	1	661,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,964,000	
純工事費	式	1	127,431,092	
現場管理費	式	1	42,383,000	
工事原価	式	1	169,814,092	
一般管理費等	式	1	27,145,908	
工事価格	式	1	196,960,000	