

積算内訳書

1. 工事名

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事
工事地名	奈良県奈良市米谷町

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	168日間	自	令和 7年 9月13日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	49,406,490		
橋梁付属物工	式	1	18,284,100		
伸縮継手工	式	1	18,284,100	鋼製伸縮継手補修 (夜間・制約有り) 伸縮量150mm；カッター、はつり、旧ジョイント撤去、据付、超速硬Co、鉄筋コンクリートアンカー、地覆部止水、積込、流末処理含む	17.7 m
橋梁補修工	式	1	21,855,178		
支承補修工	式	1	1,473,600	支承修復 線支承 反力150t；沓座清掃、防錆材注入、ブラスト処理、金属溶射含む	4 基
桁補修工(あて板)	式	1	4,225,800	桁補修 あて板；ボルト、現場孔明、ピンテール仕上げ、芯出し素地調整、部材取付、桁補修材、シール処理、不陸修正含 桁補強 あて板；ボルト、横構撤去・設置、現場孔明、ピンテール仕上げ、芯出し素地調整、桁補修材、部材取付含む	1 箇所 4 箇所
ひび割れ補修工	式	1	372,700	低圧注入工法 エポキシ樹脂系；清掃、シール材、注入材、注入器具設置・撤去含む	1 構造物
断面修復工	式	1	2,316,000	左官工法 0.1m3以上 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリートはつり、カッター工含む	1 構造物
剥落防止工	式	1	13,163,040	剥落防止 特殊ビニロンクロス；下地処理、プライマー塗布、不陸調整、シート貼付、仕上げ塗装、上塗り塗布含む	396 m ²
アスファルト舗装補修工	式	1	304,038	舗装継ぎ目充填 (夜間・制約有り) 注入材；	133 m

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場塗装工	式	1	349,949		
橋梁塗装工(Rc-I)	式	1	255,120	素地調整	0.3 m ²
				小規模塗装 1種ケレン(プラスチック処理)；	
				下塗	0.3 m ²
				小規模塗装 有機シンクリッチェント ハケ・ローラー；	
				下塗	0.3 m ²
				小規模塗装 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)ハケ・ローラー；	
				下塗(増塗り)	0.3 m ²
				小規模塗装 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(1層)ハケ・ローラー；	
				中塗	0.3 m ²
				小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩；	
				上塗	0.3 m ²
				小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩；	
橋梁塗装工(F-11)	式	1	94,829	素地調整	7 m ²
				動力工具処理；	
				下塗	7 m ²
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料；	
				下塗	7 m ²
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)；	
				中塗	7 m ²
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；	
				上塗	7 m ²
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；	
構造物撤去工	式	1	39,171		
運搬処理工	式	1	39,171	殻運搬	1 m ³
				コンクリート殻(無筋)；積込含む	
				殻処分	1 m ³
				コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場発生品運搬 (夜間) 伸縮装置；積込、荷卸し含む	1 式
仮設工	式	1	8,878,092		
足場工	式	1	8,074,892	足場 吊り足場；設置、撤去、損料、板張防護含む	1 式
				足場 橋脚回り吊足場；設置、撤去、損料含む	1 式
				防護 板張・シート張防護；設置、撤去、損料含む	1 式
				くさび緊結式足場 荷上げ設備含む；設置、撤去、クレーン、足場作業用 簡易リフト、賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	803,200	交通誘導警備員 (夜間) ；交代要員含む	1 式
直接工事費	式	1	49,406,490		
共通仮設費	式	1	11,762,180		
共通仮設費	式	1	2,895,180		
安全費	式	1	2,292,000	後尾警戒車 (夜間) ；電光表示板賃料・基本料、発煙筒含む	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	540,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,867,000		
純工事費	式	1	61,168,670		

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,251,646		
橋梁補修工	式	1	749,120		
ひび割れ補修工	式	1	112,900	充てん工法 可とう性ポキシ樹脂；ひび割れ面のカット、清掃、プライマー、充てん材、仕上げ含む	1 構造物
コンクリート増厚工	式	1	636,220	コンクリート増厚 24-12-25(20) t=250；チップング、コンクリート削孔、鉄筋、注入材、型枠、コンクリート含む	13 m ²
仮設工	式	1	502,526		
土留・仮締切工	式	1	380,926	土のう 仕拵・積立・撤去；積込、運搬、整地含む 締切排水工 ポンプ設置・撤去；設置、撤去、運転含む 足場工 枠組足場；設置、撤去、賃料含む	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	121,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,251,646		
共通仮設費	式	1	517,000		
共通仮設費	式	1	29,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	29,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	488,000		
純工事費	式	1	1,768,646		
現場管理費	式	1	1,440,000		

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,387,257		
橋梁補修工	式	1	1,252,340		
排水管閉塞工	式	1	1,024,600	型枠充填断面修復 ；撤去清掃、コンクリート削孔、コンクリートアンカー、型枠、 水抜パイプ、土砂防止用フィルター、排気用・注入用 ホース含む	2 箇所
欠損部閉塞工	式	1	180,400	欠損部閉塞 ポリマーセメントモルタル；チッピング、コンクリート削孔、断面修 復用補強アンカーピン、溶接金網含む	1 箇所
腐食管閉塞工	式	1	47,340	腐食管閉塞 ポリマーセメントモルタル；	2 箇所
構造物撤去工	式	1	74,117		
腐食管撤去工	式	1	73,550	ガス切断・撤去 腐食部 φ115 鋼管厚6mm；現場内運搬含む	1 箇所
運搬処理工	式	1	567	現場発生品運搬 腐食管；	1 式
仮設工	式	1	60,800		
交通管理工	式	1	60,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,387,257		
共通仮設費	式	1	573,000		
共通仮設費	式	1	32,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	32,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	541,000		

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	1,960,257	
現場管理費	式	1	1,596,000	
工事原価	式	1	3,556,257	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	1,261,044	
橋梁補修工	式	1	1,000,600	
コンクリート増厚工	式	1	488,300	コンクリート増厚 5 m ² t=30mm ポリマーセメントモルタル；下地処理、鉄筋金網、 コンクリート削孔、コンクリートアンカー、金網取付金具含む
断面修復工	式	1	350,000	左官工法 1 構造物 0.1m ³ 未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処 理有；コンクリートはつり、カッター工含む
欠損部閉塞工	式	1	162,300	欠損部閉塞 1 箇所 ポリマーセメントモルタル；土砂撤去清掃含む
構造物撤去工	式	1	1,844	
運搬処理工	式	1	1,844	殻運搬 0.2 m ³ コンクリート殻（無筋）；積込含む 殻処分 0.2 m ³ コンクリート殻（無筋）；
仮設工	式	1	258,600	
交通管理工	式	1	258,600	交通誘導警備員 1 式 ；交代要員含む
直接工事費	式	1	1,261,044	
共通仮設費	式	1	553,000	
共通仮設費	式	1	61,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	61,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	492,000	
純工事費	式	1	1,814,044	

積算内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	2, 876, 011		
橋梁補修工	式	1	2, 310, 000		
支承取替工	式	1	2, 310, 000	支承取替	1 基
				膨張型薄型ジャッキ(FJ-80)；支承撤去、沓座モルタル補修、鋼製沓座、ジャッキアップ、ゴム支承、補強格子鉄筋含む	
構造物撤去工	式	1	2, 527		
運搬処理工	式	1	2, 527	現場発生品運搬	1 式
				支承；	
仮設工	式	1	563, 484		
足場工	式	1	426, 684	足場	1 式
				橋脚回り吊足場；設置、撤去、損料含む	
				足場	1 式
				登り栈橋；設置、撤去、損料含む	
				高所作業車	1 式
交通管理工	式	1	136, 800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	2, 876, 011		
共通仮設費	式	1	1, 054, 000		
共通仮設費	式	1	52, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	52, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 002, 000		
純工事費	式	1	3, 930, 011		

