単　価　合　意　書

令和07年01月28日に契約した大和御所道路土橋地区仮設歩道橋南側他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１２月１８日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県桜井市大字桜井５５３番地の１

氏名　株式会社中尾組　代表取締役　中尾　隆成

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		37,786,178	
工場製作工		式	1		37,786,178	
横断歩道橋製作工		式	1		33,058,249	
製作加工	鋼材各種	t	0	665,881	0	
製作加工	鋼材各種	t	48.6	669,150	32,520,690	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	0	246.1	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	592	253.3	149,953	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	1,024	317.1	324,710	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ M22×400 (ﾒｯｷ)	組	16	3,931	62,896	
工場塗装工		式	1		4,727,929	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	0	2,486	0	
前処理	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	2,100	1,079	2,265,900	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	0	1,637	0	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	0	756.9	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0	1,358	0	
下塗	鉛系･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ　塗装回数 2回	m2	2,100	1,165	2,446,500	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	772.4	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,305	0	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.2	77,645	15,529	
間接労務費		式	1		9,807,111	
工場純工事費		式	1		47,593,289	
工場管理費		式	1		12,688,838	
（工場製作原価）		式	1		60,282,127	
道路改良		式	1		133,952,544	
工場製品輸送工		式	1		687,835	
輸送工		式	1		687,835	
輸送		t	48.6	14,153	687,835	
歩道橋本体工		式	1		108,338,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設歩道橋工　(橋脚部)		式	1		3,142,073	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	橋脚部	t	32.6	19,666	641,111	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	20	4,444	88,880	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	65,683	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000 A-5塗装系仕様	m2	18	107,300	1,931,400	
異形覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×1050	m2	0	299,081	0	
異形覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×1050 A-5塗装系仕様	m2	2	240,341	480,682	
仮設歩道橋工　(横断部 ﾄﾗｽ桁)		式	1		99,671,879	
ﾍﾞﾝﾄ設備	設置	式	1		3,271,827	
地組・架設(地組ﾔｰﾄﾞ)	ﾄﾗｽ桁	t	113.2	34,095	3,859,554	
ﾄﾗｽ桁 (購入品)		t	97.1	746,475	72,482,722	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	112	4,444	497,728	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	65,683	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000 A-5塗装系仕様	m2	112	107,300	12,017,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
高欄設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m	112	6,500	728,000	
高欄 (購入品)	歩道用 SP種	m	112	47,275	5,294,800	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	5,008	239.6	1,199,916	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	0	386	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	336	377.3	126,772	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	0	214	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	752	221.8	166,793	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×55	組	4	146.9	587	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×45	組	8	142	1,136	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ SS400 各種	組	6	1,210	7,260	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×186 (ﾒｯｷ)	組	8	2,148	17,184	
現場塗装工		式	1		4,601,238	
素地調整	動力工具処理	m2	110	4,351	478,610	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0	1,004	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	0	4,764	0	
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層)　塗装回数 1回	m2	120	2,902	348,240	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,172	0	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m2	120	936.2	112,344	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,815	0	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m2	120	936.2	112,344	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m2	2,100	780.1	1,638,210	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m2	2,100	780.1	1,638,210	
防錆剤塗布	塗布型防錆剤	m2	140	1,952	273,280	
橋面工		式	1		923,440	
地覆用鋼材	L-50×50×6	m	112	8,245	923,440	
道路土工		式	1		2,558,560	
掘削工		m3	800		258,800	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		258,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体盛土工		m3	1,400		1,909,940	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		328,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,252,080	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		329,000	
路床盛土工		m3	60		389,820	
路床盛土	2.5m未満	式	1		389,820	
排水構造物工		式	1		4,880,188	
作業土工		式	1		731,134	
側溝工		式	1		1,899,538	
導水ﾌﾞﾛｯｸ	標準用 φ200	m	98	15,631	1,531,838	
導水ﾌﾞﾛｯｸ	乗入用 φ200	m	12	23,758	285,096	
導水ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ用 φ200	m	4	20,651	82,604	
管渠工		式	1		1,198,212	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) φ300	m	24	5,249	125,976	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) φ700	m	30	34,724	1,041,720	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP φ200	m	4	7,629	30,516	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,051,304	
現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	2	179,294	358,588	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	導水ﾌﾞﾛｯｸ用 縁石桝A	箇所	4	88,907	355,628	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝蓋 900×900用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 すべり止め型	組	2	168,544	337,088	
縁石工		式	1		194,235	
縁石工		式	1		194,235	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	150/190×200×600	m	23	8,445	194,235	
構造物撤去工		式	1		16,211,067	
作業土工		式	1		3,231,374	
防護柵撤去工		式	1		1,307,385	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	横断防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	7	765.9	5,361	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	11	765.9	8,424	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	34	1,011	34,374	
立入防止柵撤去	H1500 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	m	9	1,507	13,563	
立入防止柵撤去	H1800 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	m	243	1,507	366,201	
樹脂製防護柵撤去	L1500×W560×H800(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)	基	36	3,308	119,088	
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去	H800×L4000	m	398	316.9	126,126	
仮設ﾌｪﾝｽ撤去	H1800 単管下地	m	207	3,064	634,248	
構造物取壊し工		式	1		8,386,585	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	207	10,907	2,257,749	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	243	19,615	4,766,445	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	87	699.4	60,847	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,150	596.8	1,283,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ200 t=200	孔	2	9,212	18,424	
排水構造物撤去工		式	1		49,676	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	枚	91	545.9	49,676	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土のう撤去工		式	1		119,754	
土のう撤去		m2	27	4,032	108,864	
大型土のう撤去		袋	11	990	10,890	
運搬処理工		式	1		3,116,293	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	207	2,088	432,216	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	243	2,571	624,753	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	109	1,405	153,145	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	207	2,359	488,313	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	243	3,066	745,038	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	109	3,476	378,884	
現場発生品運搬		式	1		293,944	
仮設工		式	1		1,082,029	
整備工		式	1		390,000	
道路除草		式	1		390,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		237,245	
土のう積		m2	23	10,315	237,245	
交通管理工		式	1		454,784	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		454,784	
直接工事費		式	1		133,952,544	
共通仮設費		式	1		11,553,275	
共通仮設費		式	1		2,967,245	
運搬費		式	1		1,407,442	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,407,442	
技術管理費		式	1		57,791	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,791	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,502,012	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,586,030	
純工事費		式	1		145,505,819	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		47,122,574	
(現場原価)		式	1		192,628,393	
工事原価		式	1		252,910,520	
一般管理費等		式	1		38,239,480	
工事価格		式	1		291,150,000	
消費税相当額		式	1		29,115,000	
工事費計		式	1		320,265,000	