単　価　合　意　書

令和7年7月11日に契約した国道２５号名阪国道舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 7年12月17日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪市中央区久太郎町２丁目５番３０号

氏名　前田道路株式会社関西支店

執行役員支店長　佐々木　伸人

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 A地区(25号 福住)		式	1		45,743,092	
舗装工		式	1		38,341,927	
路面切削工		式	1		10,887,426	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m２	0	522.9	0	
路面切削(ICT) (夜間･制約有り)	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m２	1,320	545.9	720,588	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m２	2,120	702.2	1,488,664	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削12cmを超える 段差すりつけ撤去作業無	m２	2,650	1,228	3,254,200	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m３	235	4,474	1,051,390	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m３	573	4,027	2,307,471	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m３	807	2,559	2,065,113	
排水性舗装工		式	1		2,843,686	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	1,320	2,151	2,839,320	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	W=330	m	5	873.3	4,366	
排水性舗装A		式	1		8,376,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生AS Ⅱ型(20) t=5cm	m２	2,120	1,800	3,816,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	2,120	2,151	4,560,120	
排水性舗装B		式	1		16,234,695	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cm以下(4000m2を超え)段差すりつけ撤去作業無	m２	2,650	524.3	1,389,395	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	2,650	1,651	4,375,150	
中間層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生AS Ⅱ型(20) t=5cm	m２	2,650	1,800	4,770,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	2,650	2,151	5,700,150	
区画線工		式	1		1,427,790	
区画線工		式	1		1,427,790	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,630	627.9	1,023,477	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	440	573.3	252,252	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	110	1,006	110,660	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	2	1,341	2,682	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	31	1,249	38,719	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		35,867	
構造物取壊し工		式	1		35,867	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚5cm	m	16	896.7	14,347	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm	m	16	896.7	14,347	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm	m	8	896.7	7,173	
仮設工		式	1		5,937,508	
仮舗装工		式	1		4,388,400	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm 3.0m超	式	1		4,388,400	
交通管理工		式	1		1,549,108	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		1,549,108	
直接工事費		式	1		45,743,092	
共通仮設費		式	1		14,653,877	
共通仮設費		式	1		7,542,432	
運搬費		式	1		353,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		353,246	
安全費		式	1		4,409,766	
後尾警戒車 (夜間)		式	1		4,409,766	
技術管理費		式	1		2,280,691	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,343	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		602,479	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,457,054	
全国道路ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録(舗装)		式	1		36,403	
遠隔臨場実施費		式	1		127,412	
現場環境改善費（率計上）		式	1		498,729	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,111,445	
純工事費		式	1		60,396,969	
現場管理費		式	1		20,148,487	
工事原価		式	1		147,751,904	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		22,548,096	
工事価格		式	1		170,300,000	
消費税相当額		式	1		17,030,000	
工事費計		式	1		187,330,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 B地区(25号 興隆寺)		式	1		39,010,794	
舗装工		式	1		34,437,553	
路面切削工		式	1		5,650,950	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m２	0	522.9	0	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cmを超え12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無	m２	1,520	702.2	1,067,344	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削12cmを超える 段差すり つけ撤去作業無	m２	1,610	1,228	1,977,080	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m３	474	2,940	1,393,560	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m３	474	2,559	1,212,966	
排水性舗装工		式	0		0	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	0	2,151	0	
排水性舗装A		式	1		6,020,720	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生AS Ⅱ型(20) t=5cm	m２	1,520	1,805	2,743,600	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	1,520	2,156	3,277,120	
多機能型排水性舗装工		式	1		22,765,883	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m２	1,610	524.3	844,123	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm	m２	1,610	1,651	2,658,110	
中間層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生AS Ⅱ型(20) t=5cm	m２	1,610	1,800	2,898,000	
多機能型排水性舗装･表層(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	FFPｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m２	1,610	10,165	16,365,650	
区画線工		式	1		616,980	
区画線工		式	1		616,980	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	800	627.9	502,320	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	573.3	114,660	
構造物撤去工		式	1		14,365	
構造物取壊し工		式	1		14,365	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚5cm	m	0	896.7	0	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm	m	8	899.1	7,192	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm	m	8	896.7	7,173	
仮設工		式	1		3,941,896	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮舗装工		式	1		2,666,160	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5 cm 3.0m超	式	1		2,666,160	
交通管理工		式	1		1,275,736	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		1,275,736	
直接工事費		式	1		39,010,794	
共通仮設費		式	1		10,542,634	
共通仮設費		式	1		4,201,126	
運搬費		式	1		147,579	
建設機械運搬費		式	1		147,579	
安全費		式	1		3,611,244	
後尾警戒車 (夜間)		式	1		3,611,244	
現場環境改善費（率計上）		式	1		442,303	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,341,508	
純工事費		式	1		49,553,428	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		17,653,020	
工事原価		式	1		67,206,448	