単　価　合　意　書

令和７年３月１７日に契約した奈良国道事務所橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１２月１７日

発注者　　住所　奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪市北区中津1丁目10番2号

氏名　奈良建設株式会社　大阪支店

支店長　大賀　禎治

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 A地区:八条高架橋(下)		式	1		35,997,581	
橋梁付属物工		式	1		3,793,425	
伸縮継手工		式	1		3,310,536	
伸縮装置目地止水 (夜間･制約有り)	縦歯型 遊間40㎜	m	8	132,266	1,058,128	
伸縮装置目地止水 (夜間･制約有り)	ﾌｨﾝｶﾞｰ型 遊間100㎜	m	8	144,073	1,152,584	
壁高欄遊間目地止水 (夜間･制約有り)	遊間40㎜	箇所	2	243,042	486,084	
壁高欄遊間目地止水 (夜間･制約有り)	遊間100㎜	箇所	2	306,870	613,740	
排水施設工		式	1		54,769	
排水管取替	VP管	箇所	1	54,769	54,769	
しゃ音壁取替工		式	1		428,120	
しゃ音板・透光板 (夜間･制約有り)	しゃ音板 500×1960 H≦4m	m２	16	25,724	411,584	
しゃ音壁ﾎﾞﾙﾄ補修 (夜間･制約有り)	ﾎﾞﾙﾄ補修M22以下	本	12	1,378	16,536	
橋梁補修工		式	1		24,644,624	
支承補修工		式	1		1,295	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承ﾎﾞﾙﾄ補修	ﾎﾞﾙﾄ補修M22以下	本	1	1,295	1,295	
ひび割れ補修工		式	1		169,622	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	169,622	169,622	
断面修復工		式	1		12,867,587	
左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	132,635	132,635	
PC定着部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 差筋ｱﾝｶｰD10	箇所	45	109,761	4,939,245	
PC定着部補修 (夜間・制約有り)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 差筋ｱﾝｶｰD10	箇所	9	174,787	1,573,083	
壁高欄補修 (夜間・制約有り)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 塩分吸着材付 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 t=50mm	m2	24	259,276	6,222,624	
剥落防止工		式	1		2,279,174	
剥落防止	特殊ﾋﾞﾆﾛﾝｸﾛｽ	ｍ２	46	33,029	1,519,334	
剥落防止 (夜間・制約有り)	特殊ﾋﾞﾆﾛﾝｸﾛｽ	ｍ２	15	50,656	759,840	
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式	1		1,775,098	
炭素繊維ｼｰﾄ補強	主鉄筋方向：2層 配力鉄筋方向：2層	ｍ２	26	68,273	1,775,098	
清掃工		式	1		9,359	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水洗い		ｍ２	67	139.7	9,359	
ﾊﾟﾃ補修工		式	1		33,056	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	10,145	10,145	
ﾊﾟﾃ補修	金属補修用ﾊﾟﾃ	m2	1	22,911	22,911	
表面被覆工		式	1		382,512	
表面被覆	CC-A仕様	ｍ２	24	15,938	382,512	
橋面防水工		式	1		2,801,864	
橋面防水 (夜間･制約有り)	塗膜防水	ｍ２	929	3,016	2,801,864	
舗装打換え工		式	1		4,193,307	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 8cm	ｍ２	929	805.4	748,216	
殻運搬 (夜間･制約有り)	舗装版破砕	ｍ３	74	2,943	217,782	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	74	3,251	240,574	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 (夜間･制約有り)	密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生AsⅡ型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	ｍ２	929	1,508	1,400,932	
表層 (夜間･制約有り)	密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	ｍ２	929	1,707	1,585,803	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		131,750	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	450.6	103,638	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	58	484.7	28,112	
構造物撤去工		式	1		19,419	
運搬処理工		式	1		19,419	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	2,706	2,706	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	12,415	12,415	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	2,601	2,601	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	1,697	1,697	
仮設工		式	1		7,540,113	
足場工		式	1		2,719,733	
足場	補修足場	式	1		499,500	
防護		式	1		15,725	
昇降設備		式	1		238,522	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補修用作業車	高所作業車　標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 9.7m P7～P19	式	1		222,360	
補修用作業車	高所作業車　標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 12m P7～P19	式	1		1,035,996	
補修用作業車 (夜間･制約有り)	作業床高さ6m 積載質量200kg　P19～A2	式	1		707,630	
交通管理工		式	1		4,820,380	
交通誘導警備員		式	1		571,840	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		4,248,540	
直接工事費		式	1		35,997,581	
共通仮設費		式	1		7,832,211	
共通仮設費		式	1		487,161	
技術管理費		式	1		58,274	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,274	
現場環境改善費（率計上）		式	1		428,887	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,345,050	
純工事費		式	1		43,829,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		25,143,422	
工事原価		式	1		156,564,206	
一般管理費等		式	1		22,705,794	
工事価格		式	1		179,270,000	
消費税相当額		式	1		17,927,000	
工事費計		式	1		197,197,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 B地区:発志院45682函		式	1		2,216,723	
橋梁補修工		式	1		2,083,986	
ひび割れ補修工		式	1		173,773	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	173,773	173,773	
断面修復工		式	1		1,910,213	
左官工法	0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,910,213	1,910,213	
構造物撤去工		式	1		4,073	
運搬処理工		式	1		4,073	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	1	1,472	1,472	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	1	2,601	2,601	
仮設工		式	1		128,664	
交通管理工		式	1		128,664	
交通誘導警備員		式	1		128,664	
直接工事費		式	1		2,216,723	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		925,689	
共通仮設費		式	1		45,586	
現場環境改善費（率計上）		式	1		45,586	
共通仮設費（率計上）		式	1		880,103	
純工事費		式	1		3,142,412	
現場管理費		式	1		2,623,564	
工事原価		式	1		5,765,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 C地区:高峰橋(上)		式	1		35,975,066	
橋梁付属物工		式	1		26,210,112	
伸縮継手工		式	1		26,187,986	
鋼製伸縮装置補修 (夜間･制約有り)	伸縮量125mm 車道用	m	17.7	973,092	17,223,728	
鋼製伸縮装置補修 (夜間･制約有り)	伸縮量150mm 車道用	m	8.9	1,007,220	8,964,258	
検査路補修工		式	1		22,126	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	0.1	10,145	1,014	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置		m２	0.1	211,128	21,112	
橋梁補修工		式	1		3,006,529	
桁補修工(あて板)		式	1		1,958,726	
桁補修	あて板	箇所	4	216,939	867,756	
桁補強	あて板	箇所	2	545,485	1,090,970	
断面修復工		式	1		1,047,803	
左官工法	0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,047,803	1,047,803	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		333,971	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		272,476	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m２	7	17,783	124,481	
素地調整	4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	1	507.5	507	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ	m２	8	4,425	35,400	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ	m２	8	5,472	43,776	
下塗(増塗り)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ	m２	8	2,735	21,880	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	8	2,680	21,440	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	8	3,124	24,992	
橋梁塗装工(F-11)		式	1		61,495	
素地調整	動力工具処理	m２	5	4,083	20,415	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m２	5	942	4,710	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m２	5	4,471	22,355	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	5	1,100	5,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	5	1,703	8,515	
構造物撤去工		式	1		101,376	
運搬処理工		式	1		101,376	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	0.4	5,518	2,207	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	5	12,415	62,075	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	0.4	2,601	1,040	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	5	1,697	8,485	
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	伸縮装置	式	1		27,569	
仮設工		式	1		6,323,078	
足場工		式	1		5,190,134	
足場	補修足場	式	1		3,438,640	
足場	橋脚回り足場	式	1		340,893	
防護	板張･ｼｰﾄ張防護	式	1		194,005	
くさび緊結式足場	荷上げ設備含む	式	1		1,216,596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,132,944	
交通誘導警備員（夜間）		式	1		1,132,944	
直接工事費		式	1		35,975,066	
共通仮設費		式	1		10,342,421	
共通仮設費		式	1		3,171,345	
安全費		式	1		2,752,692	
後尾警戒車（夜間）		式	1		2,752,692	
現場環境改善費（率計上）		式	1		418,653	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,171,076	
純工事費		式	1		46,317,487	
現場管理費		式	1		25,685,812	
工事原価		式	1		72,003,299	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 弁財天橋側歩道橋(上)		式	1		4,120,862	
橋梁補修工		式	1		3,317,409	
桁補修工(あて板)		式	1		3,317,409	
桁補修	あて板	箇所	9	368,601	3,317,409	
現場塗装工		式	1		482,143	
橋梁塗装工(Rc-1)		式	1		398,408	
塗膜除去	水性系塗膜はく離剤(２回施工)	m２	18	15,248	274,464	
素地調整	２種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	18	3,532	63,576	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	11	1,100	12,100	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	11	2,013	22,143	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	11	946	10,406	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	11	1,429	15,719	
橋梁塗装工(F-11)		式	1		83,735	
素地調整	動力工具処理	m２	7	4,337	30,359	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m２	7	988	6,916	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	m２	7	4,616	32,312	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数1回	m２	7	799.2	5,594	
上塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数1回	m２	7	1,222	8,554	
仮設工		式	1		321,310	
足場工		式	1		119,430	
足場	補修足場	式	1		103,820	
防護	板張･ｼｰﾄ張防護	式	1		15,610	
交通管理工		式	1		201,880	
交通誘導警備員		式	1		201,880	
直接工事費		式	1		4,120,862	
共通仮設費		式	1		2,479,081	
共通仮設費		式	1		1,398,024	
安全費		式	1		1,343,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉛等対策環境整備費		式	1		1,343,134	
現場環境改善費（率計上）		式	1		54,890	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,081,057	
純工事費		式	1		6,599,943	
現場管理費		式	1		3,221,774	
工事原価		式	1		9,821,717	