積算内訳書

１．工事名

工事名	大和北道路西九条地区南側改良工事
工事地名	奈良県奈良市西九条町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　260日間　　自　令和 7年12月15日
　　至　令和 8年 8月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区南側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	89,061,217			
道路土工	式	1	2,643,905			
路体盛土工	m3	220	2,643,905	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
舗装工	式	1	3,097,716			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	213,164	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	28 28 28	m2 m2 m2
透水性舗装工	式	1	2,798,680	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50ｍｍ； 路盤(路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ；	488 488 488	m2 m2 m2
透水性舗装工	式	1	85,872	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50ｍｍ； 路盤(路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40ｍｍ；	12 12 12	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	66,804,233			

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区南側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	400,526	；床掘り、基面整正含む		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	66,282,200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1500×H1300；基礎材、均しｺﾝ、均しｺﾝ型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縦締め、PC鋼材、定着装置、連結金具、足掛金物含む 点検孔 φ600 T-25 浮上防止 かぎ付；調整ﾘﾝｸﾞ、調整金具、調整ﾓﾙﾀﾙ、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋含む	225 1 1	m 基 式
既設水路取付部	式	1	66,699	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=100mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； ｱﾝｶｰ差筋 SD345 D13；削孔、樹脂ｱﾝｶｰ含む	0.02 0.4 1 0.001 8 	m3 m3 式 t 本
既設水路取付部	式	1	54,808	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； ｱﾝｶｰ差筋 SD345 D13；削孔、樹脂ｱﾝｶｰ含む	0.3 1 0.004 4 	m3 式 t 本
防護柵工	式	1	1,104,624			
防止柵工	式	1	1,104,624	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m(再利用) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；	216 	m
構造物撤去工	式	1	6,419,291			

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区南側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵撤去工	式	1	381,456	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 横断防止柵(再利用)；	216	m
構造物取壊し工	式	1	4,333,390	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm 人力施工；積込含む	68 123 3 12	m3 m3 m3 m2
運搬処理工	式	1	1,704,445	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工；ｺﾝｸﾘｰﾄはつり殻含む 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；ｺﾝｸﾘｰﾄはつり殻含む	1 68 123 3 1 68 125	m3 m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	8,991,448			
土留･仮締切工	式	1	155,728	土のう 62×48cm 流用土；仕拵､積立､撤去含む 遮水ｼｰﾄ設置･撤去 厚1.0mm；	1 1	式 式
水替工	式	1	4,317,720	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；設置､撤去	1	式

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区南側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				含む		
交通管理工	式	1	4,518,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	89,061,217			
共通仮設費	式	1	12,893,180			
共通仮設費	式	1	2,135,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,072,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,758,000			
純工事費	式	1	101,954,397			
現場管理費	式	1	34,328,000			
工事原価	式	1	136,282,397			
一般管理費等	式	1	22,437,603			
工事価格	式	1	158,720,000			