単　価　合　意　書

令和７年１２月１２日に契約した大和北道路西九条地区南側改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年12月24日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本１５８９番地

氏名　株式会社森下組　代表取締役社長　森下　秀城

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		81,186,844	
道路土工		式	1		2,410,001	
路体盛土工 (夜間)		m3	220		2,410,001	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		2,171,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		208,230	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		29,931	
舗装工		式	1		2,823,332	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部(Ⅲ種))(夜間)		式	1		194,292	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	28	1,454	40,712	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下	m2	28	3,637	101,836	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	28	1,848	51,744	
透水性舗装工 (歩道部)(夜間)		式	1		2,550,776	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	488	1,587	774,456	
路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	488	1,393	679,784	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	488	2,247	1,096,536	
透水性舗装工 (復旧)(夜間)		式	1		78,264	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	12	1,587	19,044	
路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	12	1,393	16,716	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	12	3,542	42,504	
排水構造物工		式	1		60,898,931	
作業土工 (夜間)		式	1		365,121	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (夜間)		式	1		60,423,061	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1500×H1300	m	225	267,829	60,261,525	
点検孔	φ600 T-25 浮上防止 かぎ付	基	1	161,536	161,536	
既設水路取付部 (1)(夜間)		式	1		60,792	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	t=100mm	m3	0.02	53,848	1,076	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	m3	0.4	51,569	20,627	
型枠	一般型枠	式	1		28,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.001	169,923	169	
ｱﾝｶｰ差筋	SD345 D13	本	8	1,278	10,224	
既設水路取付部 (2)(夜間)		式	1		49,957	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	m3	0.3	51,569	15,470	
型枠	一般型枠	式	1		28,696	
鉄筋	SD345 D13	t	0.004	169,923	679	
ｱﾝｶｰ差筋	SD345 D13	本	4	1,278	5,112	
防護柵工		式	1		1,006,776	
防止柵工 (夜間)		式	1		1,006,776	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m(再利用) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	216	4,661	1,006,776	
構造物撤去工		式	1		5,851,364	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		347,544	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	横断防止柵(再利用)	m	216	1,609	347,544	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		3,950,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	68	27,667	1,881,356	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	123	15,059	1,852,257	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	53,848	161,544	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm 人力施工	m2	12	4,589	55,068	
運搬処理工 (夜間)		式	1		1,553,595	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	1	12,334	12,334	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工	m3	68	5,841	397,188	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	m3	123	4,738	582,774	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	m3	3	30,958	92,874	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,213	3,213	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	68	2,834	192,712	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	125	2,180	272,500	
仮設工		式	1		8,196,440	
土留･仮締切工 (夜間)		式	1		141,884	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土のう	62×48cm 流用土	式	1		132,552	
遮水ｼｰﾄ設置･撤去	厚1.0mm	式	1		9,332	
水替工 (夜間)		式	1		3,935,976	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		3,935,976	
交通管理工 (夜間)		式	1		4,118,580	
交通誘導警備員		式	1		4,118,580	
直接工事費		式	1		81,186,844	
共通仮設費		式	1		11,753,491	
共通仮設費		式	1		1,946,441	
技術管理費		式	1		57,595	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,595	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,888,846	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,807,050	
純工事費		式	1		92,940,335	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		31,293,588	
工事原価		式	1		124,233,923	
一般管理費等		式	1		20,456,077	
工事価格		式	1		144,690,000	
消費税相当額		式	1		14,469,000	
工事費計		式	1		159,159,000	