積算内訳書

１．工事名

工事名	大和北道路西九条地区北側改良工事
工事地名	奈良県奈良市西九条町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　219日間　　自　令和 7年12月15日
　　至　令和 8年 7月21日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区北側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	72,399,082			
道路土工	式	1	3,509,349			
掘削工(ICT)	m3	170	80,784	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満；	1	式
路体盛土工	m3	310	3,428,565	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
舗装工	式	1	2,781,755			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	173,232	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	48 48	m2 m2
透水性舗装工	式	1	2,544,119	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50ｍｍ； 路盤(路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ；	457 457 457	m2 m2 m2
透水性舗装工	式	1	64,404	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50ｍｍ； 路盤(路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40ｍｍ；	9 9 9	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	54,459,084			

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区北側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	367,874	；床掘り、基面整正含む		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	53,963,500	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1200×H1300；基礎材、均しｺﾝ、均しｺﾝ型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縦締め、PC鋼材、定着装置、連結金具、足掛金物含む	241	m
				点検孔 φ600 T-25 浮上防止 かぎ付；調整ﾘﾝｸﾞ、調整金具、調整ﾓﾙﾀﾙ、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋含む	1	基
既設水路取付部	式	1	100,142	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=100mm；	0.03	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)；	0.6	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
				鉄筋 SD345 D13；	0.002	t
				ｱﾝｶｰ差筋 SD345 D13；削孔、樹脂ｱﾝｶｰ含む	12	本
既設水路取付部	式	1	27,568	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)；	0.1	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
				鉄筋 SD345 D13；	0.003	t
				ｱﾝｶｰ差筋 SD345 D13；削孔、樹脂ｱﾝｶｰ含む	4	本
防護柵工	式	1	644,364			
防止柵工	式	1	644,364	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m(再利用) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；基礎材含む	126	m
構造物撤去工	式	1	3,909,282			

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区北側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵撤去工	式	1	222,516	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 横断防止柵(再利用)；	126	m
構造物取壊し工	式	1	2,650,423	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	108	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む	2	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	270	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；積込含む	48	m2
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；積込含む	460	m2
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ 人力施工；積込含む	9	m2
運搬処理工	式	1	1,036,343	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	21	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工；	0.3	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工；	108	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工；ｺﾝｸﾘｰﾄはつり殻含む	2	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	21	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；ｺﾝｸﾘｰﾄはつり殻含む	110	m3
仮設工	式	1	7,095,248			
土留･仮締切工	式	1	155,728	土のう 62×48cm 流用土；仕拵､積立､撤去含む	1	式
				遮水ｼｰﾄ設置･撤去 厚1.0mm；	1	式

積算内訳書

工事名	大和北道路西九条地区北側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
水替工	式	1	3,274,920	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、撤去 含む	1	式
交通管理工	式	1	3,664,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	72,399,082			
共通仮設費	式	1	10,733,180			
共通仮設費	式	1	1,814,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,751,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,919,000			
純工事費	式	1	83,132,262			
現場管理費	式	1	28,281,000			
工事原価	式	1	111,413,262			
一般管理費等	式	1	18,826,738			
工事価格	式	1	130,240,000			