単　価　合　意　書

令和７年１２月１２日に契約した大和北道路西九条地区北側改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年12月25日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県奈良市鳥見町一丁目１番地３

氏名　株式会社山上組　代表取締役　山上　武宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		68,650,945	
道路土工		式	1		3,327,552	
掘削工(ICT) (夜間)		m3	170		76,602	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満	式	1		76,602	
路体盛土工 (夜間)		m3	310		3,250,950	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		3,183,390	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		59,070	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,490	
舗装工		式	1		2,636,844	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部(Ⅰ種))(夜間)		式	1		164,208	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	48	1,411	67,728	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	48	2,010	96,480	
透水性舗装工 (歩道部)(夜間)		式	1		2,411,589	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	457	1,650	754,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	457	1,449	662,193	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	457	2,178	995,346	
透水性舗装工 (復旧)(夜間)		式	1		61,047	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	9	1,650	14,850	
路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	9	1,449	13,041	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	9	3,684	33,156	
排水構造物工		式	1		51,640,762	
作業土工 (夜間)		式	1		348,836	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (夜間)		式	1		51,170,834	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1200×H1300	m	241	211,744	51,030,304	
点検孔	φ600 T-25 浮上防止 かぎ付	基	1	140,530	140,530	
既設水路取付部 (1)(夜間)		式	1		94,953	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	t=100mm	m3	0.03	56,013	1,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	m3	0.6	53,642	32,185	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		44,775	
鉄筋	SD345 D13	t	0.002	176,753	353	
ｱﾝｶｰ差筋	SD345 D13	本	12	1,330	15,960	
既設水路取付部 (2)(夜間)		式	1		26,139	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	m3	0.1	53,642	5,364	
型枠	一般型枠	式	1		14,925	
鉄筋	SD345 D13	t	0.003	176,753	530	
ｱﾝｶｰ差筋	SD345 D13	本	4	1,330	5,320	
防護柵工		式	1		610,974	
防止柵工 (夜間)		式	1		610,974	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m(再利用) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	126	4,849	610,974	
構造物撤去工		式	1		3,706,799	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		210,924	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	横断防止柵(再利用)	m	126	1,674	210,924	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		2,513,217	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	108	15,665	1,691,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	56,013	112,026	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	270	935.7	252,639	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	48	814.5	39,096	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	460	814.5	374,670	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ 人力施工	m2	9	4,774	42,966	
運搬処理工 (夜間)		式	1		982,658	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	21	2,972	62,412	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	0.3	12,829	3,848	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	m3	108	4,929	532,332	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	m3	2	32,202	64,404	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	21	3,342	70,182	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	110	2,268	249,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		6,728,014	
土留･仮締切工 (夜間)		式	1		147,636	
土のう	62×48cm 流用土	式	1		137,928	
遮水ｼｰﾄ設置･撤去	厚1.0mm	式	1		9,708	
水替工 (夜間)		式	1		3,105,432	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		3,105,432	
交通管理工 (夜間)		式	1		3,474,946	
交通誘導警備員		式	1		3,474,946	
直接工事費		式	1		68,650,945	
共通仮設費		式	1		10,177,730	
共通仮設費		式	1		1,720,294	
技術管理費		式	1		59,910	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,910	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,660,384	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		8,457,436	
純工事費		式	1		78,828,675	
現場管理費		式	1		26,817,440	
工事原価		式	1		105,646,115	
一般管理費等		式	1		17,853,885	
工事価格		式	1		123,500,000	
消費税相当額		式	1		12,350,000	
工事費計		式	1		135,850,000	