積算内訳書

１．工事名

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事
工事地名	（自）奈良県生駒市高山町地先 （至）奈良県葛城市東室地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　198日間　　自　　令和 7年12月15日
　　至　　令和 8年 6月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	1,357,240			
区画線工	式	1	1,124,500			
区画線工	式	1	1,124,500	溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5 mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装有；	400 2	m 箇所
仮設工	式	1	232,740			
交通管理工	式	1	232,740	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	1,371,968			
舗装工	式	1	181,760			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	181,760	薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間・制約有り） 車道 RPN-602 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)；	20	m2
標識工	式	1	587,800			
小型標識工	式	1	587,800	標識柱 （夜間・制約有り） 単柱式 径101.6 柱長さ 4.6m 5基以上；基礎 材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む 標識板 （夜間・制約有り）	2 2	基 枚

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2.0m2未満；		
区画線工	式	1	292,088			
区画線工	式	1	292,088	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有；	2	箇所
				溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色；	36	m2
仮設工	式	1	310,320			
交通管理工	式	1	310,320	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1	式
道路修繕	式	1	1,502,659			
舗装工	式	1	298,260			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	298,260	薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） 車道 RPN-301 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)；	7	m2
				薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） 歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)；	17	m2
区画線工	式	1	894,079			
区画線工	式	1	894,079	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5	190	m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色；	3 53	箇所 m2
仮設工	式	1	310,320			
交通管理工	式	1	310,320	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	1,687,880			
舗装工	式	1	634,470			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	634,470	薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） 車道 RPN-301 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)； 薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） 歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)；	9 40	m2 m2
区画線工	式	1	665,510			
区画線工	式	1	665,510	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （夜間･制約有り）	100 1	m 箇所

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5㎜ 排水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5㎜ 排水性舗 装無； 溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 文字(横断者注意) 厚1.5㎜ 排水性 舗装無； 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り) ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色；	1 1 54 	箇所 箇所 m2
仮設工	式	1	387,900			
交通管理工	式	1	387,900	交通誘導警備員 (夜間) 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 (夜間) 交通誘導警備員B；	1 1 	式 式
道路修繕	式	1	1,893,288			
区画線工	式	1	1,350,228			
区画線工	式	1	1,350,228	溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5㎜ 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5 ㎜ 排水性舗装有； 溶融式区画線	2 220 2	m m 箇所

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(夜間･制約有り) 溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5㎜ 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5㎜ 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 文字(交差点注意) 厚1.5㎜ 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 文字(止まれ) 厚1.5㎜ 排水性舗装有； 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り) ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色；	3 1 1 90	箇所 箇所 箇所 m2
仮設工	式	1	543,060			
交通管理工	式	1	543,060	交通誘導警備員 (夜間) 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 (夜間) 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	2,828,285			
舗装工	式	1	229,050			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	229,050	薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り) 車道 RPN-301 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)； 薄層ｶﾗｰ舗装	5 6	m2 m2

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（夜間･制約有り） 歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面施工； 薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） 歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面施工；	5	m2
標識工	式	1	413,940			
小型標識工	式	1	413,940	標識柱 （夜間･制約有り） 単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上；基礎材 ､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む 標識板 （夜間･制約有り） 2.0m2未満；	2 2	基 枚
区画線工	式	1	1,254,335			
区画線工	式	1	1,254,335	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り）	170 9 9 24 25	m m m m m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；		
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	43	m
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装無；	5	箇所
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無；	4	箇所
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗 装無；	4	箇所
				溶融式防滑型区画線 （夜間･制約有り） 矢羽根(青色 ﾋﾞｰｽﾞ有)；	21	箇所
				溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色；	71	m2
				区画線消去 （夜間･制約有り） 削取り式；	126	m
仮設工	式	1	930,960			
交通管理工	式	1	930,960	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1	式

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	1,709,267			
標識工	式	1	206,970			
小型標識工	式	1	206,970	標識柱 （夜間･制約有り） 単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上；基礎材 ､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む	1	基
				標識板 （夜間･制約有り） 2.0m2未満；	1	枚
区画線工	式	1	1,036,817			
区画線工	式	1	1,036,817	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ；	4	m
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装有；	1	箇所
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗 装有；	6	箇所
				溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色；	107	m2
				区画線消去 （夜間･制約有り） ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式；	131	m
仮設工	式	1	465,480			
交通管理工	式	1	465,480	交通誘導警備員 （夜間）	1	式

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1	式
道路修繕	式	1	2,521,591			
道路土工	式	1	642,510			
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	642,510	張りｺﾝｸﾘｰﾄ （夜間・制約有り） 18-8-40(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増有；型枠、目地材含む	99	m2
標識工	式	1	293,900			
小型標識工	式	1	293,900	標識柱 （夜間・制約有り） 単柱式 径101.6 柱長さ 4.6m 5基以上；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	基
				標識板 （夜間・制約有り） 2.0m2未満；	1	枚
区画線工	式	1	576,641			
区画線工	式	1	576,641	溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	9 2 0.9	m m m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 記号(指導停止線) 幅45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 文字(速度落せ) 厚1.5mm 排水性舗装無；	140 10 2 	m 箇所 箇所
仮設工	式	1	1,008,540			
交通管理工	式	1	1,008,540	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1 	式 式
道路修繕	式	1	4,386,338			
舗装工	式	1	556,250			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	215,856	下層路盤(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	18 18 18 	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				表層（車道・路肩部） （夜間・制約有り） 再生密粒度ｱｽｺﾝ（20） 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	18	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	273,182	下層路盤（歩道部） （夜間・制約有り） ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ；	79	m2
				表層（歩道部） （夜間・制約有り） 再生細粒度ｱｽｺﾝ（13） 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	79	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	67,212	下層路盤（車道・路肩部） （夜間・制約有り） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ；	12	m2
				基層（車道・路肩部） （夜間・制約有り） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20） 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	12	m2
				表層（車道・路肩部） （夜間・制約有り） 再生密粒度ｱｽｺﾝ（20） 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	12	m2
排水構造物工	式	1	789,262			
側溝改修工	式	1	789,262	差筋（Co削孔含む） （夜間・制約有り） D13×150mm（削孔φ15×75mm）；	83	本
				ｺﾝｸﾘｰﾄ （夜間・制約有り） 18-8-25（20）（高炉）；	0.7	m3
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（夜間・制約有り） 一般型枠； ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 （夜間・制約有り） 幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25；	11	枚
縁石工	式	1	831,052			
作業土工	式	1	90,352	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
縁石工	式	1	740,700	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （夜間・制約有り） 縁石工(A) 180/230×250×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （夜間・制約有り） 縁石工(B) 180/190～230×100～250×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （夜間・制約有り） 縁石工(C) 180/190×100×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む	7 4 47	m m m
区画線工	式	1	516,267			
区画線工	式	1	516,267	溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	9 4 63	m m m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				； 溶融式区画線 （夜間・制約有り） 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5㎜ 排水性舗装有； ﾌｯﾄｻｲﾝ （夜間・制約有り） ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ 600×600； 区画線消去 （夜間・制約有り） ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式；	2 8 224 	箇所 箇所 m
道路付属施設工	式	1	82,894			
道路付属物工	式	1	82,894	視線誘導標 （夜間・制約有り） 片面反射φ300 流用品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本未満；撤去・設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む 道路鋲 （夜間・制約有り） 100×100㎜ 小型鋲 10個未満；	4 6 	本 個
構造物撤去工	式	1	291,753			
構造物取壊し工	式	1	212,892	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （夜間・制約有り） 無筋構造物 機械施工；積込み含む 舗装版切断 （夜間・制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 （夜間・制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；積込み含む 舗装版破砕 （夜間・制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；積込み含む	4 53 80 30 	m3 m m2 m2

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物撤去工	式	1	8,242	蓋版撤去 （夜間･制約有り） 縞鋼板蓋 t=9mm ;	9	枚
運搬処理工	式	1	70,619	殻運搬 （夜間･制約有り） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	4	m3
				殻運搬 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) ;	6	m3
				殻処分 （夜間） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	4	m3
				殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) ;	6	m3
				現場発生品運搬 （夜間･制約有り） 縞鋼板蓋 ; 積込み､荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	1,318,860			
交通管理工	式	1	1,318,860	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A ;	1	式
				交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B ;	1	式
道路修繕	式	1	487,848			
区画線工	式	1	255,108			
区画線工	式	1	255,108	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	120	m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 区画線消去 （夜間･制約有り） ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式；	24 40 90 	m m m
仮設工	式	1	232,740			
交通管理工	式	1	232,740	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1 	式 式
道路修繕	式	1	1,224,509			
舗装工	式	1	153,353			
排水性舗装工	式	1	153,353	下層路盤(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 基層(車道・路肩部)	5 6 7 7	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（夜間･制約有り） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
				中間層(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	7	m2
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間･制約有り） ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)；ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	7	m2
標識工	式	1	330,000			
小型標識工	式	1	330,000	標識柱 （夜間･制約有り） 単柱式 径89.1 柱長さ 5.7m 5基以上；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	基
				標識板 （夜間･制約有り） 2.0m2未満；	1	枚
区画線工	式	1	75,862			
区画線工	式	1	75,862	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	37	m
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	20	m
				区画線消去 （夜間･制約有り） 削取り式；	31	m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	44,654			
構造物取壊し工	式	1	29,912	舗装版切断 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ；積込み含む	11 7	m m2
運搬処理工	式	1	14,742	殻運搬 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)； 殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；	2 2	m3 m3
仮設工	式	1	620,640			
交通管理工	式	1	620,640	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	737,035			
区画線工	式	1	504,295			
区画線工	式	1	504,295	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	690 90	m m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 直進(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 右折(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無；	11 2	箇所 箇所
仮設工	式	1	232,740			
交通管理工	式	1	232,740	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	9,486,152			
区画線工	式	1	8,089,712			
区画線工	式	1	8,089,712	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	7,760 1,840 100 260	m m m m

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5 mm 排水性舗装無；	1,080	m
仮設工	式	1	1,396,440			
交通管理工	式	1	1,396,440	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	2,777,557			
舗装工	式	1	2,537,080			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	2,537,080	薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） 車道 RPN-302 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)； 薄層ｶﾗｰ舗装 （夜間･制約有り） 車道 RPN-302 (黄色)；	128 159	m2 m2
区画線工	式	1	7,737			
区画線工	式	1	7,737	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （夜間･制約有り） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	32	m
仮設工	式	1	232,740			
交通管理工	式	1	232,740	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間）	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				交通誘導警備員B；
道路修繕	式	1	1,363,509	
標識工	式	1	620,910	
小型標識工	式	1	620,910	標識柱　3　基 （夜間・制約有り） 単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上；基礎材 、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む 標識板　3　枚 （夜間・制約有り） 2.0m2未満；
区画線工	式	1	432,279	
区画線工	式	1	432,279	溶融式区画線　3　箇所 （夜間・制約有り） 溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5㎜ 排水性舗 装有； 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装　53　m2 （夜間・制約有り） ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色；
仮設工	式	1	310,320	
交通管理工	式	1	310,320	交通誘導警備員　1　式 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員　1　式 （夜間） 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	35,335,126	
共通仮設費	式	1	5,393,180	

積算内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,033,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	970,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,360,000	
純工事費	式	1	40,728,306	
現場管理費	式	1	18,759,000	
工事原価	式	1	59,487,306	
一般管理費等	式	1	10,852,694	
工事価格	式	1	70,340,000	