単　価　合　意　書

令和７年３月７日に契約した大和北道路杏地区改良工事（第3回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8年1月6日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１

氏名　村本道路株式会社　代表取締役　長尾　正己

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		156,483,872	
地盤改良工		式	1		130,334,246	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		9,842,150	
床掘り	土砂	式	1		487,830	
埋戻し	土砂	式	1		1,000,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,350,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,396,800	
床掘り	盛り上がり土	式	1		945,050	
撹拌ほぐし	盛り上がり土	式	1		397,630	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		264,220	
固結工		式	0		0	
中層混合処理	改良深度 5m<L≦8m 固化材使用量 260kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質土用)ﾊﾞﾗ	m3	0	7,716	0	
中層混合処理	改良深度 5m<L≦8m 固化材使用量 250kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質土用)ﾊﾞﾗ	m3	0	7,532	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
固結工(ICT)		式	1		120,492,096	
中層混合処理 (ICT)	改良深度 8m<L≦10m 固化材使用量265kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質土用)ﾊﾞﾗ	m3	12,213	7,968	97,313,184	
中層混合処理 (ICT)	改良深度 8m<L≦10m 固化材使用量265kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質土用)ﾊﾞﾗ	m3	2,909	7,968	23,178,912	
電線共同溝工		式	1		1,035,180	
掘削工		式	1		77,120	
開削掘削	土砂	式	1		77,120	
埋戻し工		式	1		47,090	
埋戻し・締固め	流用土 土砂 土砂	式	1		47,090	
管路工(管路部)		式	1		910,970	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管 直管 呼び径 75mm 径 75ｍｍ	m	96	3,356	322,176	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管 曲管 呼び径 75mm 径 75ｍｍ	m	26	6,557	170,482	
埋設管路	電線共同溝用さや管 呼び径 30mm 径 30ｍｍ	m	195	645	125,775	
管枕	電線共同溝用合成樹脂管枕　呼75用	個	20	246.8	4,936	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=400mm 2倍折込	m	24	431.4	10,353	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m	24	11,552	277,248	
構造物撤去工		式	1		16,739,160	
構造物取壊し工		式	1		10,852,211	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	99	9,722	962,478	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	364	17,354	6,316,856	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0	3,067	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	92	657.1	60,453	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ６ｃｍ	m2	130	792	102,960	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 １５ｃｍ	m2	1,230	792	974,160	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ２０ｃｍ	m2	0	1,012	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ２５ｃｍ	m2	54	1,020	55,080	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ３０ｃｍ	m2	48	1,020	48,960	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 １０ｃｍ	m2	4,160	560.4	2,331,264	
防草ｼｰﾄ撤去工		式	1		229,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草ｼｰﾄ撤去		m2	480	479	229,920	
運搬処理工		式	1		5,657,029	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	99	1,975	195,525	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	2,290	18,320	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	364	2,431	884,884	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	212	2,304	488,448	
殻運搬	アスファルト殻	m3	416	2,290	952,640	
殻運搬	防草ｼｰﾄ	m3	4	5,784	23,136	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	106	2,608	276,448	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	568	3,469	1,970,392	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	416	1,956	813,696	
殻処分	防草ｼｰﾄ	m3	4	8,385	33,540	
仮設工		式	1		8,375,286	
給水工		式	1		4,962,842	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
給水設備	設置・撤去	式	1		4,962,842	
交通管理工		式	1		3,412,444	
交通誘導警備員		式	1		3,412,444	
直接工事費		式	1		156,483,872	
共通仮設費		式	1		33,872,435	
共通仮設費		式	1		18,883,434	
運搬費		式	1		1,903,828	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,903,828	
事業損失防止施設費		式	1		7,649,160	
家屋調査費		式	0		0	
家屋調査費		式	1		7,649,160	
技術管理費		式	1		7,517,940	
施工調査費		式	1		127,874	
保守管理(ICT)		式	1		69,996	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,071,441	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,089,143	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		6,753	
施工者と契約した第三者による品質証明費		式	1		5,152,733	
営繕費		式	1		446,651	
快適ﾄｲﾚ		式	1		446,651	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,365,855	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,989,001	
純工事費		式	1		190,356,307	
現場管理費		式	1		54,150,655	
工事原価		式	1		244,506,962	
一般管理費等		式	1		35,023,038	
工事価格		式	1		279,530,000	
消費税相当額		式	1		27,953,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		307,483,000	