単　価　合　意　書

令和６年８月１９日に契約した大和北道路下三橋西地区跨道橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年1月22日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県桜井市大字桜井５５３番地の１

氏名　株式会社　中尾組

代表取締役　中尾　隆成

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		30,085,417	
道路土工		式	1		650,454	
路体盛土工		m3	30		276,234	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		168,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		101,700	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		6,414	
残土処理工		式	1		374,220	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		30,780	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		343,440	
橋台工		式	1		12,634,232	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		284,865	
既製杭工		式	1		8,636,864	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼管杭	鋼管径(杭径) 600mm 鋼管長さ(杭長) 13m	本	4	2,157,837	8,631,348	
現場取卸(鋼管杭)		t	7.4	745.5	5,516	
橋台躯体工		式	1		3,598,640	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm	m2	15	1,325	19,875	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	15	5,815	87,225	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	32	27,764	888,448	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	27	27,764	749,628	
鉄筋	SD345 D13	t	0.47	171,186	80,457	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.27	156,043	510,260	
型枠	一般型枠	式	1		999,900	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		23,325	
足場	安全ネット必要	式	1		227,400	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75	式	1		3,494	
透水材	300×50	m	6	1,438	8,628	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表面含浸工		式	1		113,863	
簡易清掃		m2	38	295.4	11,225	
表面保護	含浸材塗布 ｼﾗﾝ系	m2	38	2,701	102,638	
RC橋脚工		式	1		16,800,731	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		282,091	
既製杭工		式	1		13,378,652	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 700mm 鋼管長さ(杭長) 13m	本	6	2,228,011	13,368,066	
現場取卸(鋼管杭)		t	14.2	745.5	10,586	
橋脚躯体工		式	1		3,139,988	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm	m2	15	1,325	19,875	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	15	5,815	87,225	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	15	31,892	478,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	25	31,892	797,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.55	162,968	415,568	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.25	154,658	347,980	
型枠	一般型枠	式	1		554,490	
支保	40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	式	1		75,330	
足場	安全ネット必要	式	1		363,840	
道路改良		式	1		109,202,343	
道路土工		式	1		1,780,764	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	70		20,307	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		8,703	
掘削	耕土剥ぎ取り ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		11,604	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	340		926,263	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		55,593	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		28,964	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		165,630	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		203,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		290,220	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		33,696	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	式	1		148,640	
法面整形工		式	1		27,538	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	393.4	27,538	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		806,656	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		26,956	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		779,700	
軽量盛土工		式	1		3,887,945	
軽量盛土工 (2号)		式	1		2,048,340	
軽量盛土		m3	17	40,534	689,078	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	24-12-25(20)(高炉) 厚15cm	m2	26	9,528	247,728	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	6	7,162	42,972	
壁面材	軽量壁面材 厚 50mm	m2	9	52,445	472,005	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	13	45,889	596,557	
2号剛性防護柵基礎工		式	1		1,839,605	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	12	3,581	42,972	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	10	31,892	318,920	
鉄筋	SD345 D13	t	2.35	155,582	365,617	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.24	153,643	36,874	
型枠	一般型枠	式	1		881,730	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	0.7	4,875	3,412	
収縮目地(Vｶｯﾄ)	弾性ｼｰﾙ材 30mm×30mm	m	4	2,040	8,160	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		181,920	
排水構造物工		式	1		18,410,016	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		157,225	
側溝工		式	1		485,793	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300×H300	m	38	8,236	312,968	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	幅 250 高さ 80 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(350×155×600)	m	25	6,913	172,825	
管渠工		式	1		10,078	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ150	m	0.2	2,386	477	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300(流用品)	m	6	244.1	1,464	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ800	m	0	31,171	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	0.6	13,563	8,137	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		411,317	
現場打ち集水桝	G1-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	3	57,810	173,430	
現場打ち集水桝	G1-500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	64,375	64,375	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝穴500×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	43,378	173,512	
現場打水路工		式	1		57,590	
L型街渠	18-8-40(高炉)	m	10	5,759	57,590	
門型水路工		式	1		13,469,230	
門型水路	B2500×H2010	m	24	538,674	12,928,176	
かさ上げｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	箇所	2	24,089	48,178	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝穴900×900用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚組	組	2	246,438	492,876	
床版工		式	1		2,249,983	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅3.70m 長1.00m T-25	枚	4	281,894	1,127,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅3.70m 長1.37/1.35m T-25	枚	1	599,060	599,060	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅3.70m 長0.99/1.37m T-25	枚	1	523,347	523,347	
水路蓋設置工		式	1		1,568,800	
水路蓋(1)		箇所	1	579,841	579,841	
水路蓋(2)		箇所	1	645,875	645,875	
水路蓋(3)		箇所	1	343,084	343,084	
縁石工		式	1		60,980	
縁石工		式	1		60,980	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	10	6,098	60,980	
防護柵工		式	1		7,161,450	
路側防護柵工		式	1		4,324,246	
置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(連続基礎)	Gr-Cm-2B(特)	m	44	29,685	1,306,140	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製防護柵	H=800	m	91	33,166	3,018,106	
防止柵工		式	1		2,837,204	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
立入防止柵	H=1.5m 支柱間隔2.0m	m	47	11,652	547,644	
立入防止柵復旧	H=1.5m 支柱間隔2.0m 流用品	m	57	5,230	298,110	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	89	11,190	995,910	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	51	14,407	734,757	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　(水路蓋1)	m	5	27,304	136,520	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　(水路蓋3)	m	3	41,421	124,263	
洗車場移設工		式	1		5,139,981	
作業土工		式	1		224,020	
残土処理工		式	1		100,639	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		8,239	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		92,400	
側溝工		式	1		6,940	
敷鉄板	22×914×1829（支給品）	枚	21	330.5	6,940	
管渠工		式	1		19,199	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管 VUφ125	m	0.4	1,079	431	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU (90° ｴﾙﾎﾞ) φ125	個	2	2,292	4,584	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管 VPφ150	m	6	2,364	14,184	
L型基礎工		式	1		1,040,531	
L型基礎	24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	1,040,531	1,040,531	
洗車場桝工		式	1		1,038,712	
洗車場桝	24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	1,038,712	1,038,712	
台座工		式	1		50,516	
台座		箇所	1	50,516	50,516	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		1,268,111	
洗車場ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	24-12-25(20)(高炉) t=250	m2	71	14,516	1,030,636	
L型基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	24-12-25(20)(高炉) t=250	m2	14	16,044	224,616	
路体盛土	土砂	式	1		12,859	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		149,634	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) t=250	m2	9	16,626	149,634	
移設工		式	1		808,243	
ｸﾞﾘｽﾊﾞｷｭｰﾏｰ移設		式	1		50,516	
水道管・電源ｹｰﾌﾞﾙ移設		式	1		50,516	
防音ﾊﾟﾈﾙ (1) 移設		m	12	53,199	638,388	
防音ﾊﾟﾈﾙ (2) 移設		m	9	7,647	68,823	
ﾌｪﾝｽ撤去工		式	1		83,424	
ﾌｪﾝｽ撤去	H=1.5m 支柱間隔2.0m	m	12	6,952	83,424	
構造物取壊し工		式	1		1,010	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.1	10,105	1,010	
運搬処理工		式	1		74,946	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,194	119	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,778	277	
現場発生品運搬	ﾌｪﾝｽ	式	1		849	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	敷鉄板 22×914×1829	式	1		73,701	
掘削部復旧工		式	1		274,056	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	32	5,643	180,576	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧	24-12-25 (20) (高炉)	m2	6	15,580	93,480	
仮設乗入れ工		式	1		1,752,597	
作業土工		式	1		188,732	
仮設乗入れ工		式	1		366,358	
乗入れｹﾞｰﾄ	W=14.465m (流用品)	箇所	1	46,923	46,923	
乗入れｹﾞｰﾄ基礎		箇所	1	319,435	319,435	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入Ⅲ種)		式	1		1,086,240	
路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	186	1,036	192,696	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下	m2	186	3,207	596,502	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	186	1,597	297,042	
区画線工		式	1		18,565	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	8	790.7	6,325	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	18	680	12,240	
縁石工		式	1		14,078	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	195/205×100×600	m	19	616.1	11,705	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	180/240×100～300×600	m	1	767.1	767	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)	C種(180/210×300×600)	m	2	803.4	1,606	
路面覆工		式	1		78,624	
覆工板	B1000×L3000 t=200 支給品	m2	24	3,276	78,624	
構造物撤去工		式	1		35,060,159	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,551,796	
旧橋撤去工		式	1		24,695,583	
ﾜｲﾔｰｿｰ切断		径間	3	7,276,444	21,829,332	
鋼製高欄撤去		m	93	1,346	125,178	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋本体撤去 (P4-P5)	分割撤去	径間	0	711,800	0	
鋼橋本体撤去(P4-P5)	一括撤去	径間	1	636,688	636,688	
鋼橋本体撤去 (P5-A2)	一括撤去	径間	2	539,874	1,079,748	
床版2次破砕	無筋構造物	m3	7	12,649	88,543	
床版2次破砕	鉄筋構造物	m3	31	17,580	544,980	
支柱切断撤去		t	3	10,175	30,525	
桁材切断		t	3	14,588	43,764	
殻運搬	ﾜｲﾔｰｿｰ切断殻	m3	39	1,074	41,886	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	1,165	8,155	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	32	1,457	46,624	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	2,820	19,740	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	32	3,693	118,176	
現場発生品運搬	桁材等	式	1		82,244	
防護柵撤去工		式	1		2,058,724	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	m	1	1,257	1,257	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Gr-Cp-2E	m	3	2,803	8,409	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	m	60	801.8	48,108	
立入防止柵撤去	柵高 1.5m(撤去再利用)	m	57	2,143	122,151	
立入防止柵撤去	柵高 1.5m	m	30	469.2	14,076	
立入防止柵撤去	柵高 1.1m	m	15	469.2	7,038	
仮囲い万能塀撤去	H=2000	m	27	53,927	1,456,029	
H鋼柱撤去	H-100×100　L=2000	本	1	100,414	100,414	
ｹﾞｰﾄ撤去	H=1400	基	2	100,414	200,828	
小型水門撤去		基	1	100,414	100,414	
道路付属物撤去工		式	1		71,935	
引込柱撤去	Φ89 高さ6.3m	本	1	25,012	25,012	
ﾄﾗﾌｨｯｸｶｳﾝﾀｰ撤去		基	1	46,923	46,923	
建築物撤去工		式	1		969,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶｰﾎﾟｰﾄ上屋撤去		式	1		90,955	
鉄骨造平屋建撤去		式	1		878,385	
構造物取壊し工		式	1		4,249,781	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25	9,685	242,125	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	221	17,294	3,821,974	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	12	621.1	7,453	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	330	533.7	176,121	
鉄板撤去		m2	12	175.7	2,108	
排水構造物撤去工		式	1		5,038	
暗渠排水管撤去	撤去	式	1		5,038	
運搬処理工		式	1		1,457,962	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	1,165	5,825	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,114	42,280	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	72	1,457	104,904	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	149	2,222	331,078	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	13	2,200	28,600	
殻運搬	産業廃棄物（混載）	m3	1	5,457	5,457	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	2,820	70,500	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	221	3,693	816,153	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	13	1,952	25,376	
殻処分	産業廃棄物（混載）	m3	1	6,366	6,366	
現場発生品運搬	防護柵、転落防止柵、立入防止柵	式	1		21,423	
仮設工		式	1		35,948,451	
仮設ﾍﾞﾝﾄ架台工		式	0		0	
ﾍﾞﾝﾄ架台		式	0		0	
土留･仮締切工 (A2橋台)		式	1		9,313,201	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10m 平均鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	式	1		1,422,036	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10m 平均鋼矢板打込長 6.8m 平均鋼矢板引抜長 6.8m	式	1		849,834	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10m 平均鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	式	1		1,558,029	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 6.8m 平均鋼矢板引抜長 6.8m	式	1		2,409,526	
土木用摩擦低減材		式	1		2,915,092	
頭部連結材	溝形鋼 200×80	式	1		158,684	
土留･仮締切工 (P4橋脚)		式	1		9,606,046	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10m 平均鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	式	1		1,215,872	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10m 平均鋼矢板打込長 6.9m 平均鋼矢板引抜長 6.9m	式	1		564,712	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10m 平均鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	式	1		1,694,136	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 6.9m 平均鋼矢板引抜長 6.9m	式	1		2,970,000	
土木用摩擦低減材		式	1		3,014,848	
頭部連結材	溝形鋼 200×80	式	1		146,478	
大型土のう工		式	1		563,331	
床掘り	土砂	式	1		11,316	
埋戻し	土砂	式	1		1,701	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型土のう	耐候性 1.10×1.10	式	1		480,510	
吸出し防止材	t=10mm	式	1		69,804	
仮囲い設置・撤去工		式	1		3,096,759	
仮囲い設置・撤去	H=2.0m 土中建込み	式	1		232,298	
仮囲い設置・撤去	H=2.0m 土中建込み	式	1		159,456	
仮囲い設置・撤去	H=2.0m	式	1		684,883	
仮囲い設置	H=2.0m	式	1		2,020,122	
敷鉄板工		式	1		114,948	
敷鉄板	22×1524×3048 設置･撤去	式	1		114,948	
電気設備工		式	1		1,819,111	
電気設備		式	1		1,819,111	
水道設備工		式	1		909,555	
水道設備		式	1		909,555	
交通管理工		式	1		10,525,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		10,525,500	
築堤・護岸		式	1		756,459	
河川土工		式	1		508,461	
掘削工		m3	10		2,945	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		2,945	
盛土工		m3	100		422,436	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		58,808	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		112,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		228,030	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		23,518	
法面整形工		式	1		39,340	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	100	393.4	39,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		43,740	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		41,460	
付帯道路工		式	1		99,698	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		20,921	
防止柵工		式	1		78,777	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌｪﾝｽ基礎	m	9	5,856	52,704	
ﾌｪﾝｽ復旧	H=1.2m 支柱間隔2.0m（再利用）	m	9	2,897	26,073	
除草工		式	1		72,599	
堤防除草工		式	1		72,599	
除草	法面部	m2	1,100	11.4	12,540	
集草		m2	1,100	8.65	9,515	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込運搬		m2	1,100	33.36	36,696	
除草処分		m3	3	4,616	13,848	
構造物撤去工		式	1		75,701	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		21,185	
防護柵撤去工		式	1		19,161	
ﾌｪﾝｽ撤去	H=1.2m 支柱間隔2.0m(撤去再利用)	m	9	2,129	19,161	
構造物取壊し工		式	1		24,986	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.6	9,685	5,811	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	24	621.1	14,906	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	8	533.7	4,269	
排水構造物撤去工		式	1		5,038	
暗渠排水管撤去	撤去	式	1		5,038	
運搬処理工		式	1		5,331	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	1,165	699	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.4	2,200	880	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	2,820	1,692	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.4	1,952	780	
現場発生品運搬	ﾌｪﾝｽ	式	1		1,280	
舗装		式	1		2,675,663	
舗装工 (改良部)		式	1		1,708,086	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道)		式	1		908,194	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	332	427.8	142,029	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	332	1,574	522,568	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	1,638	32,760	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	43	3,198	137,514	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	174	421.4	73,323	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道)		式	1		560,774	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	253	757.5	191,647	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	253	1,459	369,127	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ｉ種)		式	1		109,998	
路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	42	941	39,522	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	42	1,678	70,476	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (市道かさ上げ)		式	1		129,120	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 80mm 1.4m以上3.0m以下	m2	30	2,707	81,210	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	30	1,597	47,910	
舗装工 (河川部)		式	1		967,577	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		967,577	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	463	427.8	198,071	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	463	1,662	769,506	
直接工事費		式	1		142,719,882	
共通仮設費		式	1		19,281,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		6,533,750	
運搬費		式	1		5,119,595	
建設機械運搬費		式	1		136,653	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,031,286	
仮設材運搬費		式	1		951,656	
準備費		式	1		71,933	
集草		式	1		2,158	
伐木	中低木 幹高 100cm以上200cm未満	式	1		3,749	
伐木	高木 幹週 60cm以上90cm未満	式	1		1,666	
木根等処分費		式	1		64,360	
技術管理費		式	1		88,855	
石綿含有調査試験費		式	1		34,563	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		54,292	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,253,367	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		12,747,420	
純工事費		式	1		162,001,052	
現場管理費		式	1		45,369,538	
工事原価		式	1		207,370,590	
一般管理費等		式	1		31,289,410	
工事価格		式	1		238,660,000	
消費税相当額		式	1		23,866,000	
工事費計		式	1		262,526,000	