単　価　合　意　書

令和７年３月２５日に契約した一般国道１６９号外上池原地区他整備工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年1月30日

発注者　　住所　奈良市大宮町３－５－１１

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本１５８９番地

氏名　株式会社森下組　代表取締役社長　森下　秀城

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 （上野地地区）		式	1		62,507,187	
工事用道路工		式	1		48,470,868	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	30		11,985	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		11,985	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工(ICT)		m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工(ICT)		m3	10,300		10,576,480	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		2,478,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,898,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		290,088	
積込(ﾙｰｽﾞ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		2,732,580	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		177,592	
法面整形工(ICT)		式	1		786,267	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,530	513.9	786,267	
作業土工 (ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁)		式	1		397,255	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		31,250,302	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製ﾕﾆｯﾄ	m2	528	14,829	7,829,712	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	4,145	2,155	8,932,475	
堆積土粒径処理		式	1		3,003,660	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		740,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,214,108	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		399,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		740,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,401,123	
まき出し・敷均し、締固め		式	1		3,168,000	
基盤排水層	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	式	1		1,925,560	
層厚管理材	W=1m L=50m	m2	880	289.3	254,584	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0mm	m2	443	275.3	121,957	
水平排水材	W=300mm	m	1,017	396.6	403,342	
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm	m2	433	910.2	394,116	
縦断排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 360° ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔管	m	69	5,721	394,749	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
横断排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150　240°　ｼﾝｸﾞﾙ構造　有孔管	m	31	6,866	212,846	
植生土のう	設置	m2	5	22,482	112,410	
作業土工 (排水構造物工)		式	0		0	
作業土工 (排水構造物工)		式	1		250,662	
側溝工		式	1		925,851	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-300×300	m	111	8,341	925,851	
管渠工		式	1		213,785	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	13	16,445	213,785	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		544,652	
現場打ち集水桝	B500-L500-H800　18-8-40(高炉)	箇所	4	56,481	225,924	
現場打ち集水桝	B500-L500-H900　18-8-40(高炉)	箇所	2	61,183	122,366	
蓋	縞鋼板蓋　500×500用　t=6mm　溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	6	32,727	196,362	
排水工		式	1		2,190,615	
小段排水	PU1-300×300　18-8-40　(高炉)	m	105	20,863	2,190,615	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		35,980	
擬木ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	H=850	m	20	1,799	35,980	
道路付属物撤去工		式	0		0	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	0	564.3	0	
大型土のう撤去工		式	1		1,274,526	
大型土のう撤去	既存大型土のう	袋	953	936	892,008	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		287,639	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		94,879	
構造物取壊し工		式	1		6,650	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.9	7,389	6,650	
運搬処理工		式	1		5,858	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.9	5,006	4,505	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.9	1,504	1,353	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm	m2	0	730.4	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	0	4,901	0	
かご工		式	0		0	
吊り式かごﾏｯﾄ	亜鉛ｱﾙﾐ合金めっき 120型　栗石・玉石(現地発生材)粒径10cm以上	m2	0	55,438	0	
大型かごﾏｯﾄ	亜鉛ｱﾙﾐ合金めっき 200型　栗石・玉石(現地発生材)粒径10cm以上	m2	0	55,896	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	式	0		0	
仮設工		式	1		14,036,319	
仮橋･仮桟橋工		式	1		12,377,610	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	設置 覆工板	m2	210	58,941	12,377,610	
交通管理工		式	1		1,658,709	
交通誘導警備員		式	1		1,658,709	
直接工事費		式	1		62,507,187	
共通仮設費		式	1		12,182,837	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,617,349	
技術管理費		式	1		4,944,469	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		54,944	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,048,226	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		2,640,194	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		980,856	
平板載荷試験費		式	1		220,249	
現場環境改善費（率計上）		式	1		672,880	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,565,488	
純工事費		式	1		74,690,024	
現場管理費		式	1		22,566,243	
工事原価		式	1		162,845,828	
一般管理費等		式	1		25,094,172	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		187,940,000	
消費税相当額		式	1		18,794,000	
工事費計		式	1		206,734,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (上池原地区)		式	1		24,382,525	
工事用道路工		式	1		1,131,919	
掘削工		m3	0		0	
掘削 (土砂)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削 (土砂)	土砂 片切掘削	式	0		0	
掘削工		m3	20		6,184	
掘削 (土砂)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		6,184	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	480		170,729	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		54,450	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		15,706	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		100,573	
路床盛土工		m3	470		161,304	
路床盛土	4.0m以上	式	1		161,304	
法面整形工		式	1		74,502	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	180	413.9	74,502	
置換工		式	0		0	
置換	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	0	5,266	0	
土留工		式	0		0	
埋戻し	土砂	式	0		0	
袋詰玉石	袋型根固め用袋材 2t用(長期性能型)	袋	0	21,613	0	
大型土のう工		式	1		719,200	
埋戻し	土砂	式	1		1,885	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型土のう	製作･設置	袋	85	8,439	717,315	
仮設工		式	1		23,250,606	
仮橋･仮桟橋工		式	1		22,740,234	
橋脚		t	12	350,066	4,200,792	
仮橋上部	架設	t	20.8	91,963	1,912,830	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	設置	m2	136	2,421	329,256	
仮設高欄	等辺山形鋼型 設置	m	34	7,214	245,276	
支持杭	φ609.6×12 平均杭長(設計長)10.75m	本	8	2,006,510	16,052,080	
交通管理工		式	1		510,372	
交通誘導警備員		式	1		510,372	
直接工事費		式	1		24,382,525	
共通仮設費		式	1		14,108,226	
共通仮設費		式	1		11,262,715	
運搬費		式	1		2,147,401	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,719,998	
仮設材運搬費		式	1		427,403	
準備費		式	1		8,803,605	
伐木･除根･集積積込		式	1		6,287,181	
木根等処分費		式	1		2,516,424	
現場環境改善費（率計上）		式	1		311,709	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,845,511	
純工事費		式	1		38,490,751	
現場管理費		式	1		12,317,174	
工事原価		式	1		50,807,925	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (前鬼地区)		式	1		4,346,684	
道路土工		式	1		3,334,134	
掘削工		m3	1,170		1,665,930	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	式	1		1,395,810	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		270,120	
残土処理工		式	1		1,668,204	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		35,264	
土砂等運搬	軟岩	式	1		1,092,960	
土砂等運搬	軟岩	式	1		539,980	
仮設工		式	1		1,012,550	
交通管理工		式	1		1,012,550	
交通誘導警備員		式	1		1,012,550	
直接工事費		式	1		4,346,684	
共通仮設費		式	1		6,522,724	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,811,580	
準備費		式	1		5,733,187	
伐木･除根･集積積込		式	1		4,231,588	
木根等処分費		式	1		1,501,599	
現場環境改善費（率計上）		式	1		78,393	
共通仮設費（率計上）		式	1		711,144	
純工事費		式	1		10,869,408	
現場管理費		式	1		3,912,228	
工事原価		式	1		14,781,636	