単　価　合　意　書

令和７年１月１４日に契約したいかるがパークウェイ小吉田地区他電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8 年 1月22日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１

氏名　村本道路株式会社

代表取締役　長尾　正己

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		131,746,455	
仮設工		式	1		14,879,280	
土留・仮締切工		式	1		2,610,512	
軽量鋼矢板(電線共同溝工 下り線)	LSP-1型、LSP-2型	式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝工 下り線)	LSP-1型、LSP-2型	式	1		1,268,115	
軽量鋼矢板(電線共同溝工 上り線)	LSP-1型、LSP-2型	式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝工 上り線)	LSP-1型、LSP-2型	式	1		1,342,397	
土留・仮締切工 (夜間)		式	1		752,352	
軽量鋼矢板(電線共同溝工 下り線)	LSP-1型、LSP-2型	式	1		188,088	
軽量鋼矢板(電線共同溝工 上り線)	LSP-1型、LSP-2型	式	1		564,264	
現場発生土置場整備工		式	1		2,266,482	
現場発生土置場整備		式	1		2,266,482	
仮舗装工 (町道車道部A)		式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮舗装工 (町道車道部A)(夜間)		式	1		470,934	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		470,934	
仮舗装工 (町道車道部B)(夜間)		式	1		61,500	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		61,500	
仮舗装工 (町道歩道一般部)		式	0		0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
仮舗装工(町道歩道一般部) (夜間)		式	1		336,519	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		336,519	
仮舗装工 (町道乗入部)		式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
仮舗装工 (町道乗入部)(夜間)		式	1		33,858	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		33,858	
交通管理工		式	1		3,888,526	
交通誘導警備員		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		3,590,720	
交通誘導警備員		式	1		297,806	
交通管理工 (夜間)		式	1		4,458,597	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		4,458,597	
舗装版撤去工		式	1		1,316,622	
舗装版破砕工		式	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,833	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	1,995	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50ｍｍ	m	0	642.3	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40ｍｍ	m	0	642.3	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	0	1,136	0	
舗装版破砕工 (夜間)		式	1		1,316,622	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	3,042	48,672	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	3,325	53,200	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50ｍｍ	m	310	899.2	278,752	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40ｍｍ	m	330	899.2	296,736	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ	m	43	898.2	38,622	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	320	1,877	600,640	
開削土工		式	1		20,609,670	
掘削工		式	1		4,758,000	
開削掘削	土砂	式	1		4,758,000	
掘削工 (夜間)		式	1		3,227,580	
開削掘削	土砂	式	1		3,227,580	
埋戻し工		式	1		8,760,120	
埋戻し・締固め	流用土 土砂	式	1		1,837,620	
埋戻し・締固め	保護砂 中埋砂	式	1		6,922,500	
埋戻し工 (夜間)		式	1		3,863,970	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し・締固め	流用土 土砂	式	1		2,087,130	
埋戻し・締固め	保護砂 中埋砂	式	1		1,776,840	
電線共同溝工		式	1		74,302,193	
管路工(管路部) (幹線部)		式	1		30,223,187	
埋設管路	電線共同溝用通信管 直管 径 150 mm	m	433	5,050	2,186,650	
埋設管路	電線共同溝用通信管 直管 径 75 mm	m	492	3,282	1,614,744	
埋設管路	電線共同溝用通信管 直管 径 81 mm	m	2,290	2,243	5,136,470	
埋設管路	電線共同溝用通信管 直管 径 50 mm	m	61	2,374	144,814	
埋設管路	電線共同溝用通信管 曲管 径 150 mm	m	119	13,838	1,646,722	
埋設管路	電線共同溝用通信管 曲管 径 75 mm	m	278	6,521	1,812,838	
埋設管路	電線共同溝用通信管 曲管 径 81 mm	m	792	2,243	1,776,456	
埋設管路	電線共同溝用通信管 曲管 径 50 mm	m	35	4,293	150,255	
埋設管路	電線共同溝用電力管 直管 径 100 mm	m	265	4,788	1,268,820	
埋設管路	電線共同溝用電力管 直管 径 100 mm	m	1,452	2,807	4,075,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	電線共同溝用電力系通信管 直管 径 100mm	m	67	3,599	241,133	
埋設管路	電線共同溝用電力系通信管 直管 径 100mm	m	366	2,807	1,027,362	
埋設管路	電線共同溝用電力管 直管 径 75 mm	m	67	3,599	241,133	
埋設管路	電線共同溝用電力管 直管 径 81 mm	m	364	2,243	816,452	
埋設管路	電線共同溝用電力管 曲管 径 100 mm	m	182	8,660	1,576,120	
埋設管路	電線共同溝用電力管 曲管 径 100 mm	m	853	2,807	2,394,371	
埋設管路	電線共同溝用電力系通信管 曲管 径 100mm	m	46	8,521	391,966	
埋設管路	電線共同溝用電力系通信管 曲管 径 100mm	m	225	2,807	631,575	
埋設管路	電線共同溝用電力管 曲管 径 75 mm	m	46	6,343	291,778	
埋設管路	電線共同溝用電力管 曲管 径 81 mm	m	201	2,243	450,843	
継手管桝接続用	電線共同溝用通信管 径 150mm用	個	24	3,084	74,016	
継手管桝接続用	電線共同溝用通信管 径 75mm用	個	32	2,018	64,576	
継手管桝接続用	電線共同溝用通信管 径 81mm用	個	158	2,018	318,844	
継手管桝接続用	電線共同溝用通信管 径 50mm用	個	4	1,575	6,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手管桝接続用	電線共同溝用電力管 径 100mm用	個	16	3,292	52,672	
継手管桝接続用	電線共同溝用電力管 径 100mm用	個	108	3,065	331,020	
継手管桝接続用	電線共同溝用電力系通信管 径 100mm用	個	4	2,254	9,016	
継手管桝接続用	電線共同溝用電力系通信管 径 100mm用	個	28	3,065	85,820	
継手管桝接続用	電線共同溝用電力管 径 75mm用	個	4	4,197	16,788	
継手管桝接続用	電線共同溝用電力管 径 81mm用	個	26	2,018	52,468	
管枕	電線共同溝用通信管 径 150mm用	個	494	404.6	199,872	
管枕	電線共同溝用通信管 径 75mm用	個	754	249.9	188,424	
管枕	電線共同溝用通信管 径 50mm用	個	95	242.4	23,028	
管枕	電線共同溝用電力管 径 100mm用	個	587	327.3	192,125	
管枕	電線共同溝用電力管 径 75mm用	個	117	249.9	29,238	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=600mm 2倍折込	m	139	687	95,493	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=400mm 2倍折込	m	1,106	436.8	483,100	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=300mm 2倍折込	m	257	327.1	84,064	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=150mm 2倍折込	m	245	163.5	40,057	
管路工(管路部) (幹線部)(夜間)		式	1		2,724,713	
埋設管路	電線共同溝用通信管 直管 径 150ｍｍ	m	34	5,936	201,824	
埋設管路	電線共同溝用通信管 直管 径 81ｍｍ	m	183	3,082	564,006	
埋設管路	電線共同溝用通信管 曲管 径 150ｍｍ	m	33	14,732	486,156	
埋設管路	電線共同溝用通信管 曲管 径 81ｍｍ	m	188	3,082	579,416	
埋設管路	電線共同溝用電力管 直管 径 100ｍｍ	m	117	3,647	426,699	
埋設管路	電線共同溝用電力系通信管 直管 径 100mm	m	44	3,647	160,468	
埋設管路	電線共同溝用電力管 直管 径 81ｍｍ	m	44	3,082	135,608	
埋設管路	電線共同溝用電力管 曲管 径 100ｍｍ	m	32	3,647	116,704	
埋設管路	電線共同溝用電力系通信管 曲管 径 100mm	m	8	3,647	29,176	
埋設管路	電線共同溝用電力管 曲管 径 81ｍｍ	m	8	3,082	24,656	
管路工(管路部) (幹線部以外)		式	1		8,688,942	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用通信管 直管 径 75ｍｍ	m	0	3,282	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用通信管 直管 径 81mm	m	24	2,243	53,832	
埋設管路 (連系管路部･引込部)	電線共同溝用通信管 直管 径 50mm	m	433	2,374	1,027,942	
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用通信管 直管 径 50mm	m	36	3,261	117,396	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用通信管 曲管 径 75mm	m	0	6,521	0	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用通信管 曲管 径 81mm	m	7	2,243	15,701	
埋設管路 (連系管路部･引込部)	電線共同溝用通信管 曲管 径 50mm	m	269	4,293	1,154,817	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	m	0	4,788	0	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用電力管 直管 径 100mm	m	0	2,807	0	
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 直管 径 75mm	m	19	3,599	68,381	
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用電力管 直管 径 81mm	m	320	2,243	717,760	
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用電力系通信管 直管径 50mm	m	279	2,374	662,346	
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用電力系通信管 直管径 50mm	m	18	3,261	58,698	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	m	0	8,660	0	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用電力管 曲管 径 100mm	m	0	2,807	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 曲管 径 75ｍｍ	m	0	6,343	0	
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用電力管 曲管 径 81ｍｍ	m	335	2,243	751,405	
埋設管路 (引込部)	電線共同溝用電力系通信管 曲管 径 50ｍｍ	m	292	4,293	1,253,556	
異種管継手	電線共同溝用通信管 径 81㎜用	個	4	29,667	118,668	
異種管継手	電線共同溝用通信管 径 50㎜用	個	66	10,753	709,698	
異種管継手	電線共同溝用電力管 径 100㎜用	個	8	7,593	60,744	
異種管継手	電線共同溝用電力管 径 81㎜用	個	40	5,622	224,880	
異種管継手	電線共同溝用電力系通信管 径 50㎜用	個	33	10,753	354,849	
電柱立上管	電線共同溝用通信管 径 75㎜	箇所	0	82,775	0	
電柱立上管	電線共同溝用通信管 径 50㎜	箇所	0	61,523	0	
電柱立上管	電線共同溝用電力管 径 100㎜用	箇所	0	41,241	0	
電柱立上管	電線共同溝用電力管 径 80㎜用	箇所	0	34,072	0	
継手管桝接続用	電線共同溝用通信管 径 81㎜用	個	10	2,018	20,180	
継手管桝接続用	電線共同溝用通信管 径 50㎜用	個	68	1,575	107,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手管桝接続用	電線共同溝用電力管 径 100mm用	個	8	3,065	24,520	
継手管桝接続用	電線共同溝用電力管 径 81mm用	個	47	2,018	94,846	
継手管桝接続用	電線共同溝用電力系通信管 径 50mm用	個	38	1,575	59,850	
FA分岐管	電線共同溝用通信管 径 150mm×50mm用	個	32	6,235	199,520	
管枕	電線共同溝用通信管 径 75mm用	個	184	249.9	45,981	
管枕	電線共同溝用通信管 径 50mm用	個	1,257	242.4	304,696	
管枕	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径 100mm用	個	179	327.3	58,586	
管枕	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径 75mm用	個	133	249.9	33,236	
管枕	電線共同溝用電力系通信管 径 50mm用	個	529	242.4	128,229	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=600mm 2倍折込	m	76	687	52,212	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=400mm 2倍折込	m	292	436.8	127,545	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=300mm 2倍折込	m	188	327.1	61,494	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=150mm 2倍折込	m	124	163.5	20,274	
管路工(管路部) (幹線部以外)(夜間)		式	1		10,118,854	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用通信管 直管 径 75mm	m	255	4,432	1,130,160	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用通信管 直管 径 81mm	m	94	3,078	289,332	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用通信管 直管 径 50mm	m	538	3,522	1,894,836	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用通信管 曲管 径 75mm	m	41	7,674	314,634	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用通信管 曲管 径 81mm	m	39	3,082	120,198	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用通信管 曲管 径 50mm	m	158	5,444	860,152	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	m	257	5,940	1,526,580	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用電力管 直管 径 100mm	m	119	3,647	433,993	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 直管 径 75mm	m	175	4,750	831,250	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用電力管 直管 径 81mm	m	72	3,082	221,904	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	m	38	9,821	373,198	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用電力管 曲管 径 100mm	m	106	3,647	386,582	
埋設管路 (連系設備部)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 曲管 径 75mm	m	27	7,496	202,392	
埋設管路 (連系管路部)	電線共同溝用電力管 曲管 径 81mm	m	67	3,082	206,494	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電柱立上管	電線共同溝用通信管 径 75mm	箇所	4	88,949	355,796	
電柱立上管	電線共同溝用通信管 径 50mm	箇所	6	65,850	395,100	
電柱立上管	電線共同溝用電力管 径 100mm用	箇所	8	43,223	345,784	
電柱立上管	電線共同溝用電力管 径 80mm用	箇所	5	36,027	180,135	
埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=300mm 2倍折込	m	0	327.1	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径φ150	孔	2	25,167	50,334	
管路防護工		式	1		851,871	
型枠	一般型枠	式	1		55,716	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	5	34,383	171,915	
防護板	SS400 t=16mm	m2	27	23,120	624,240	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		21,694,626	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	E1桝(歩道用) 内幅 0.95m 内高 1.1m 砕石基礎	個	0	593,628	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	E1桝(歩道用) 内幅 0.95m 内高 1.1m 砕石基礎	個	14	618,560	8,659,840	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	E2桝(歩道用) 内幅 0.95m 内高 1.1m 砕石基礎	個	0	421,661	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	E2桝(歩道用) 内幅 0.95m 内高 1.1m 砕石基礎	個	2	446,685	893,370	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RT-1桝(歩道用) 内幅 1.2m 内高 1.5m 砕石基礎	個	4	510,710	2,042,840	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RT-2桝(歩道用) 内幅 1.2m 内高 1.5m 砕石基礎	個	11	510,710	5,617,810	
蓋 (RT-1桝)	鋳鉄蓋 φ750型 T245kN	組	4	224,886	899,544	
蓋 (RT-2桝)	鋳鉄蓋 φ750型 T245kN	組	11	263,845	2,902,295	
敷鉄板	1200×1200 t=6mm	m2	43	15,789	678,927	
付帯設備工		式	1		984,440	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		984,440	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×1200	箇所	4	246,110	984,440	
道路土工		式	1		302,555	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	0		0	
掘削工 (夜間)		m3	110		171,820	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	1		171,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工 (夜間)		式	1		130,735	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		17,215	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		113,520	
舗装工		式	1		16,077,686	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (町道車道部A)		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	536.4	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	681.6	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0	1,608	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (町道車道部A)(夜間)		式	1		991,497	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	153	657.6	100,612	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	153	802.9	122,843	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	431	1,782	768,042	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (町道車道部B)(夜間)		式	1		96,760	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	20	656.9	13,138	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	20	802.1	16,042	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	3,379	67,580	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (町道歩道一般部)		式	0		0	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	0	947	0	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	963	0	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 30ｍｍ	m2	0	1,371	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(町道歩道一般部)(夜間)		式	1		2,849,110	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	649	1,385	898,865	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	649	1,330	863,170	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 30ｍｍ	m2	649	1,675	1,087,075	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (町道乗入部)		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 250ｍｍ	m2	0	1,448	0	
表層(車道・路肩部)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	0	1,123	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (町道乗入部)(夜間)		式	1		178,020	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 250ｍｍ	m2	60	1,692	101,520	
表層(車道・路肩部)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	60	1,275	76,500	
路面切削工 (町道車道部B)(夜間)		式	1		124,911	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	115	625.1	71,886	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	5	1,478	7,390	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	2,660	13,300	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	36	898.2	32,335	
排水性舗装工 (町道車道部B)(夜間)		式	1		247,365	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽﾞｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	115	2,151	247,365	
樹脂系玉砂利舗装工 (町道歩道一般部)		式	0		0	
表層(歩道部)	樹脂系玉砂利舗装 舗装厚10mm 1.4m以上	m2	0	14,083	0	
樹脂系玉砂利舗装工(町道歩道一般部)(夜間)		式	1		10,609,203	
表層(歩道部)	樹脂系玉砂利舗装 舗装厚10mm 1.4m以上	m2	649	16,347	10,609,203	
樹脂系玉砂利舗装工 (町道乗入部)		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	樹脂系玉砂利舗装 舗装厚10mm 1.4m以上	m2	0	14,083	0	
樹脂系玉砂利舗装工(町道乗入部)(夜間)		式	1		980,820	
表層(歩道部)	樹脂系玉砂利舗装 舗装厚10mm 1.4m以上	m2	60	16,347	980,820	
区画線工		式	1		111,605	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	338.4	0	
区画線工 (夜間)		式	1		111,605	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	460.6	46,060	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	1,002	9,018	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	37	539.4	19,957	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	30	1,219	36,570	
除草工		式	1		456,894	
道路除草工		式	1		456,894	
除草	肩掛式 飛び石防護有り	m2	2,900	84.35	244,615	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
集草		m2	2,900	26.54	76,966	
積込運搬		m2	2,900	29.75	86,275	
除草処分	斑鳩町 一般廃棄物	t	3.81	12,871	49,038	
構造物撤去工		式	1		2,705,510	
構造物取壊し工		式	1		778,114	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ109×171mm	孔	4	5,794	23,176	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ109×149mm	孔	130	5,794	753,220	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0	642.3	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	0	545.5	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	0	545.5	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3ｃｍ	m2	0	545.5	0	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	8,594	1,718	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		931,830	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	45	899.2	40,464	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	490	781.9	383,131	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	510	781.9	398,769	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3ｃｍ	m2	140	781.9	109,466	
運搬処理工		式	1		723,028	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	5,244	1,048	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,250	0	
産業廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	台	24	11,332	271,968	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	2,660	532	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	1,995	0	
産業廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	68	6,610	449,480	
運搬処理工 (夜間)		式	1		272,538	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	49	2,234	109,466	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	49	3,328	163,072	
直接工事費		式	1		131,746,455	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		21,785,272	
共通仮設費		式	1		7,480,935	
運搬費		式	1		264,934	
建設機械運搬費		式	1		153,382	
仮設材運搬費		式	1		111,552	
準備費		式	1		746,090	
試掘(夜間)		式	1		746,090	
技術管理費		式	1		4,777,511	
施工調査費		式	1		207,968	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	55,466	55,466	
第三者による品質証明に係る費用		式	0		0	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		4,400,753	
諸経費動向調査費		式	1		113,324	
営繕費		式	1		486,443	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
快適ﾄｲﾚ		式	1		486,443	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,205,957	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,304,337	
純工事費		式	1		153,531,727	
現場管理費		式	1		57,555,435	
工事原価		式	1		211,087,162	
一般管理費等		式	1		31,912,838	
工事価格		式	1		243,000,000	
消費税相当額		式	1		24,300,000	
工事費計		式	1		267,300,000	