単　価　合　意　書

令和07年02月26日に契約した大和御所道路土橋地区仮設歩道橋北側他工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 1月28日

発注者　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長

河本　敦

受注者　住所　奈良県奈良市鳥見町一丁目１番地３

氏名　株式会社山上組　代表取締役

山上　武宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		31,302,151	
工場製作工		式	1		31,302,151	
横断歩道橋製作工		式	1		29,508,324	
製作加工	鋼材各種	t	0	615,622	0	
製作加工	鋼材各種	t	47	616,258	28,964,126	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	0	248.4	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	770	247.9	190,883	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22×65	組	928	313.4	290,835	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ M22×400 (ﾒｯｷ)	組	16	3,905	62,480	
工場塗装工		式	I		1,793,827	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	0	2,470	0	
前処理	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 長ばく型ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	800	1,069	855,200	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	0	1,626	0	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	0	752	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0	1,349	0	
下塗	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 2回	m2	800	1,154	923,200	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	767.3	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,296	0	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.2	77,135	15,427	
間接労務費		式	1		8,838,212	
工場純工事費		式	1		40,140,363	
工場管理費		式	1		10,729,988	
(工場製作原価)		式	1		50,870,351	
道路改良		式	1		136,326,261	
工場製品輸送工		式	1		659,414	
輸送工		式	1		659,414	
輸送		t	46.9	14,060	659,414	
歩道橋本体工		式	1		101,115,249	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
仮設歩道橋工 (橋脚部)		式	1		2,024,405	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	橋脚部	t	32.3	19,537	631,045	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	20	4,415	88,300	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	20	65,253	1,305,060	
仮設歩道橋工 (横断部 ﾄﾗｽ桁)		式	1		93,406,756	
ﾍﾞﾝﾄ設備	設置	式	1		3,384,562	
地組・架設(地組ﾔｰﾄﾞ)	ﾄﾗｽ桁	t	110.5	33,871	3,742,745	
ﾄﾗｽ桁 (購入品)		t	95.8	741,578	71,043,172	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	112	4,415	494,480	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	112	65,253	7,308,336	
高欄設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m	112	6,457	723,184	
高欄 (購入品)	歩道用 SP種	m	112	46,965	5,260,080	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	4,752	231.9	1,101,988	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	0	383.5	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	432	363.8	157,161	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	0	211.7	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	752	219.6	165,139	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×55	組	4	145.4	581	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×45	組	8	140.6	1,124	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ SS400 各種	組	6	1,198	7,188	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×186(ﾒｯｷ)	組	8	2,127	17,016	
現場塗装工		式	1		4,767,144	
素地調整	動力工具処理	m2	120	4,322	518,640	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0	997	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0	4,733	0	
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 塗装回数 1回	m2	120	2,873	344,760	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,164	0	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	2,210	772.4	1,707,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	120	926.9	111,228	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,803	0	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	2,210	772.4	1,707,004	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	120	926.9	111,228	
防錆剤塗布	塗布型防錆剤	m2	130	2,056	267,280	
橋面工		式	1		916,944	
地覆用鋼材	L-50×50×6	m	112	8,187	916,944	
仮設工		式	1		34,551,598	
信号機設備移設工		式	1		34,128,058	
信号機設備移設(夜間)		式	1		34,128,058	
交通管理工		式	1		423,540	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		423,540	
直接工事費		式	1		136,326,261	
共通仮設費		式	1		7,532,270	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,334,455	
運搬費		式	1		1,398,209	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,398,209	
技術管理費		式	1		57,412	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,412	
現場環境改善費（率計上）		式	1		878,834	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,197,815	
純工事費		式	1		143,858,531	
現場管理費		式	1		36,871,974	
（現場原価）		式	1		180,730,505	
工事原価		式	1		231,600,856	
一般管理費等		式	1		30,849,144	
工事価格		式	1		262,450,000	
消費税相当額		式	1		26,245,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		288,695,000	