単　価　合　意　書

令和７年３月１２日に契約した大和御所道路土橋地区仮設歩道橋東側他工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１月２８日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県宇陀市榛原福地６１０番地の１

氏名　松塚建設株式会社　代表取締役　井上　清利

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		13,388,478	
工場製作工		式	1		13,388,478	
横断歩道橋製作工		式	1		12,306,626	
製作加工	鋼材各種	t	0	411,974	0	
製作加工	鋼材各種	t	29.2	413,753	12,081,587	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22×105	組	0	228.8	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	0	212.7	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	362	217.3	78,662	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22×65	組	432	275.3	118,929	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ M22×400 (ﾒｯｷ)	組	8	3,431	27,448	
工場塗装工		式	1		1,081,852	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	0	2,270	0	
前処理	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 長ばく形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	530	975	516,750	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	0	1,449	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	0	681.1	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0	1,206	0	
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 2回	m2	530	1,056	559,680	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	694.6	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,159	0	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.08	67,775	5,422	
間接労務費		式	1		3,194,723	
工場純工事費		式	1		16,583,201	
工場管理費		式	1		4,004,177	
(工場製作原価)		式	1		20,587,378	
道路改良		式	1		63,743,600	
工場製品輸送工		式	1		360,736	
輸送工		式	1		360,736	
輸送		t	29.2	12,354	360,736	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩道橋本体工		式	1		63,063,736	
仮設歩道橋工　(橋脚部)		式	1		1,000,011	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	橋脚部	t	11.9	17,964	213,771	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	8	4,081	32,648	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	57,335	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000 A-5塗装系仕様	m2	8	94,199	753,592	
仮設歩道橋工 (横断部 H鋼桁)		式	1		1,921,879	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	H鋼桁	t	3.7	41,308	152,839	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	18	4,081	73,458	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	57,335	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000 A-5塗装系仕様	m2	18	94,199	1,695,582	
仮設歩道橋工　(横断部 ﾄﾗｽ桁)		式	1		56,725,031	
ﾍﾞﾝﾄ設備	設置	式	1		3,119,060	
地組・架設(地組ﾔｰﾄﾞ)	ﾄﾗｽ桁	t	68.1	30,679	2,089,239	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾗｽ桁 (購入品)		t	54.9	651,592	35,772,400	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	104	4,081	424,424	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	57,335	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000 A-5塗装系仕様	m2	104	94,199	9,796,696	
高欄設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m	104	5,968	620,672	
高欄 (購入品)	歩道用 SP種	m	104	41,266	4,291,664	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	2,168	216.7	469,805	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	0	319.3	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	388	320.7	124,431	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	0	198.4	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	16	1,040	16,640	
現場塗装工		式	1		2,497,667	
素地調整	動力工具処理	m2	65	3,798	246,870	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0	876	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	0	4,159	0	
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層)　塗装回数 1回	m2	65	2,529	164,385	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,023	0	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	65	815.9	53,033	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,270	679.9	863,473	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,584	0	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	65	815.9	53,033	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,270	679.9	863,473	
防錆剤塗布	塗布型防錆剤	m2	140	1,810	253,400	
橋面工		式	1		919,148	
地覆用鋼材	L-50×50×6	m	122	7,534	919,148	
仮設工		式	1		319,128	
交通管理工		式	1		319,128	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		319,128	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		63,743,600	
共通仮設費		式	1		7,563,764	
共通仮設費		式	1		2,933,746	
運搬費		式	1		1,262,862	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,262,862	
技術管理費		式	1		887,898	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		54,203	
空洞調査	地中ﾚｰﾀﾞｰ探査	式	1		833,695	
現場環境改善費（率計上）		式	1		782,986	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,630,018	
純工事費		式	1		71,307,364	
現場管理費		式	1		24,782,245	
（現場原価）		式	1		96,089,609	
工事原価		式	1		116,676,987	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		19,123,013	
工事価格		式	1		135,800,000	
消費税相当額		式	1		13,580,000	
工事費計		式	1		149,380,000	