単　価　合　意　書

令和７年３月７日に契約した大和御所道路土橋地区仮設歩道橋西側他工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年１月２８日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県宇陀市榛原福地６１０番地の１

氏名　松塚建設株式会社　代表取締役　井上　清利

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		14,829,900	
工場製作工		式	1		14,829,900	
横断歩道橋製作工		式	1		13,657,025	
製作加工	鋼材各種	t	0	451,507	0	
製作加工	鋼材各種	t	29.4	450,678	13,249,933	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	0	225.8	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	105	225.3	23,656	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	0	253.1	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	394	241.3	95,072	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22×65	組	736	308.3	226,908	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ M22×400 (ﾒｯｷ)	組	16	3,841	61,456	
工場塗装工		式	1		1,172,875	
前処理	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	0	2,542	0	
前処理	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	510	1,090	555,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	0	1,623	0	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	0	762.5	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0	1,350	0	
下塗	鉛系･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 塗装回数 2回	m2	510	1,180	601,800	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	777.6	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,298	0	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.2	75,875	15,175	
間接労務費		式	1		3,596,301	
工場純工事費		式	1		18,426,201	
工場管理費		式	1		4,495,362	
(工場製作原価)		式	1		22,921,563	
道路改良		式	1		87,828,869	
工場製品輸送工		式	1		406,602	
輸送工		式	1		406,602	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送		t	29.4	13,830	406,602	
歩道橋本体工		式	1		85,929,282	
仮設歩道橋工　(橋脚部)		式	1		1,044,006	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	橋脚部	t	8.2	20,111	164,910	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	8	4,569	36,552	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	64,186	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	8	105,318	842,544	
仮設歩道橋工　(横断部 H鋼桁)		式	1		5,950,215	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	H鋼桁	t	9	46,245	416,205	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	34	4,569	155,346	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	64,186	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	34	105,318	3,580,812	
高欄設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m	34	6,681	227,154	
高欄 (購入品)	歩道用 SP種	m	34	46,197	1,570,698	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設歩道橋工　(横断部 ﾄﾗｽ桁)		式	1		74,412,845	
ﾍﾞﾝﾄ設備	設置	式	1		2,486,220	
地組・架設(地組ﾔｰﾄﾞ)	ﾄﾗｽ桁	t	85.2	34,345	2,926,194	
ﾄﾗｽ桁 (購入品)		t	73.6	729,461	53,688,329	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	88	4,569	402,072	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	0	64,186	0	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	88	105,318	9,267,984	
高欄設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m	88	6,681	587,928	
高欄 (購入品)	歩道用 SP種	m	88	46,197	4,065,336	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	3,168	228.2	722,937	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	0	376.4	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	348	368.9	128,377	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	0	216.6	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種 (ﾒｯｷ)	組	608	226.1	137,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		3,493,268	
素地調整	動力工具処理	m2	84	4,251	357,084	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0	981	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	0	4,656	0	
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 塗装回数 1回	m2	84	2,828	237,552	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,145	0	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	84	912.2	76,624	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,620	760.1	1,231,362	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,773	0	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	84	912.2	76,624	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,620	760.1	1,231,362	
防錆剤塗布	塗布型防錆剤	m2	140	2,019	282,660	
橋面工		式	1		1,028,948	
地覆用鋼材	L-50×50×6	m	122	8,434	1,028,948	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,492,985	
工事用道路工 (南西部)		式	1		173,183	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	51	1,930	98,430	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	255	202.7	51,688	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	7	3,295	23,065	
整備工		式	1		917,880	
側溝清掃(人力)	人力清掃 無蓋	m	250	512	128,000	
除草	肩掛け式	m2	7,000	85.83	600,810	
集草		m2	7,000	27.01	189,070	
交通管理工		式	1		401,922	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		401,922	
直接工事費		式	1		87,828,869	
共通仮設費		式	1		8,480,153	
共通仮設費		式	1		2,949,973	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		1,523,710	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,413,781	
仮設材運搬費		式	1		109,929	
準備費		式	1		329,214	
高木伐採	平均樹高 5.5m(3.0m～8.0m) 平均幹周 0.3m(0.10～0.55m)	本	18	8,949	161,082	
伐採木運搬	幹	m3	3	6,883	20,649	
伐採木運搬	枝葉	m3	15	7,527	112,905	
処分費	幹	m3	3	1,921	5,763	
処分費	枝葉	m3	15	1,921	28,815	
安全費		式	1		93,691	
架空線の防護処置		式	1		93,691	
技術管理費		式	1		60,681	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		60,681	
現場環境改善費（率計上）		式	1		942,677	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		5,530,180	
純工事費		式	1		96,309,022	
現場管理費		式	1		32,871,664	
（現場原価）		式	1		129,180,686	
工事原価		式	1		152,102,249	
一般管理費等		式	1		24,557,751	
工事価格		式	1		176,660,000	
消費税相当額		式	1		17,666,000	
工事費計		式	1		194,326,000	