単　価　合　意　書

令和7年8月13日に契約した大和御所道路小槻高架橋（ＰＤ７４）下部工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年2月19日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県五條市二見一丁目１番４号

氏名　株式会社田原建設　代表取締役社長　弓場　雅之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		70,589,668	
RC橋脚工		式	1		51,017,530	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,108,285	
場所打杭工		式	1		30,361,172	
場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 32ｍ	本	6	5,034,248	30,205,488	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		78,012	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	19	1,918	36,442	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	19	2,170	41,230	
橋脚躯体工		式	1		18,548,073	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	64	1,346	86,144	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	64	3,117	199,488	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	177	27,376	4,845,552	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	105	27,376	2,874,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	17.15	135,111	2,317,153	
鉄筋	SD345 D29～32	t	14.41	140,919	2,030,642	
鉄筋	SD345 D35	t	2.91	137,924	401,358	
鉄筋	SD345 D38	t	4.52	147,270	665,660	
鉄筋	SD345 D51	t	12.54	153,804	1,928,702	
型枠	一般型枠	式	1		1,485,120	
型枠	一般型枠	式	1		162,188	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		214,266	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		226,120	
足場	安全ネット必要	式	1		1,111,200	
道路付属施設工		式	1		99,571	
照明ｹｰﾌﾞﾙ配管･配線工		式	1		99,571	
波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	22	437.6	9,627	
厚鋼電線管	G28 立上げ部	m	6	4,943	29,658	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
低圧CVｹｰﾌﾞﾙ	CV 3.5sq-2c	m	43	1,402	60,286	
迂回路工		式	1		1,676,343	
作業土工		式	1		20,561	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (副道)		式	1		773,336	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	252	663.4	167,176	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	252	716.4	180,532	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	252	1,689	425,628	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道)		式	1		27,203	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	11	989	10,879	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	11	1,484	16,324	
区画線工		式	1		56,350	
溶融式区画線 (車道外側線)	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5ｍｍ 排水性舗装無	m	110	333.9	36,729	
区画線消去	削取り式	m	35	560.6	19,621	
小型標識工		式	1		132,262	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路標識	規制標識-1 単柱式 φ76.3 流用品	基	1	32,630	32,630	
道路標識	規制標識-2 流用品 単柱式 φ76.3	基	1	99,632	99,632	
工事用看板工		式	1		43,862	
注意喚起看板	H1400×W550 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ	枚	2	21,931	43,862	
防止柵工		式	1		622,769	
樹脂製防護柵	流用品 L1500×W560×H800(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)	m	24	6,104	146,496	
樹脂製単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	設置 H800×L2000	m	133	3,581	476,273	
構造物撤去工		式	1		1,029,448	
防護柵撤去工		式	1		263,638	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H1100(鋼製・門型)	m	12	478.2	5,738	
樹脂製防護柵撤去	L1500×W560×H800(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)	m	24	1,990	47,760	
仮設ﾌｪﾝｽ	H=1.8m 撤去	m	70	3,002	210,140	
標識撤去工		式	1		7,852	
道路標識撤去	規制標識-1 単柱式 φ76.3	基	1	7,852	7,852	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		536,384	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	9,890	395,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,898	17,898	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	21	637.5	13,387	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	160	541.7	86,672	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	42	543.5	22,827	
照明灯ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		4,380	
照明灯ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV 3.5sq-2c	m	30	146	4,380	
運搬処理工		式	1		217,194	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,918	76,720	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,354	2,354	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	1,509	15,090	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	40	2,170	86,800	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,830	2,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	3,198	31,980	
現場発生品運搬	転落防止柵、照明灯ｹｰﾌﾞﾙ、仮設ﾌｪﾝｽ	式	1		1,420	
仮設工		式	1		16,766,776	
土留・仮締切工		式	1		10,126,460	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m	枚	124	81,665	10,126,460	
施工ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		409,562	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		5,940	
床掘り	土砂	式	1		17,792	
埋戻し	最大埋戻幅 1m以上4m未満	式	1		270,750	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		115,080	
仮水路工		式	1		359,697	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造(無孔管)	m	69	5,213	359,697	
信号設備移設工		式	1		4,864,241	
信号設備移設		式	1		4,864,241	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,006,816	
交通誘導警備員		式	1		1,006,816	
直接工事費		式	1		70,589,668	
共通仮設費		式	1		15,000,883	
共通仮設費		式	1		7,714,080	
運搬費		式	1		5,322,688	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,667,658	
仮設材運搬費		式	1		655,030	
準備費		式	1		23,482	
伐採木運搬		式	1		8,916	
処分費	伐採木	式	1		14,566	
技術管理費		式	1		1,677,831	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,329	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費(ICT)		式	1		1,046,954	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費		式	1		573,548	
現場環境改善費（率計上）		式	1		690,079	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,286,803	
純工事費		式	1		85,590,551	
現場管理費		式	1		24,639,846	
工事原価		式	1		110,230,397	
一般管理費等		式	1		17,509,603	
工事価格		式	1		127,740,000	
消費税相当額		式	1		12,774,000	
工事費計		式	1		140,514,000	