単　価　合　意　書

令和７年９月１２日に契約した奈良国道管内橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8年　2月　18日

発注者　　住所　奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪市城東区永田３丁目１２番１５号

氏名　ショーボンド建設株式会社　大阪営業所

所長　藤田　泰裕

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 A地区:薬師橋(下)		式	1		53,020,658	
橋梁付属物工		式	1		16,517,533	
伸縮継手工		式	1		16,517,533	
鋼製伸縮継手補修 (夜間･制約有り)	伸縮量150mm	m	17.7	933,194	16,517,533	
橋梁補修工		式	1		19,743,393	
支承補修工		式	1		1,331,224	
支承修復	線支承 反力150t	基	4	332,806	1,331,224	
桁補修工(あて板)		式	1		3,817,512	
桁補修	あて板	箇所	1	825,872	825,872	
桁補強	あて板	箇所	4	747,910	2,991,640	
ひび割れ補修工		式	1		336,690	
低圧注入工法	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	336,690	336,690	
断面修復工		式	1		2,092,234	
左官工法	0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,092,234	2,092,234	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
剥落防止工		式	1		11,891,088	
剥落防止	特殊ﾋﾞﾆﾛﾝｸﾛｽ	m２	396	30,028	11,891,088	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		274,645	
舗装継ぎ目充填 (夜間･制約有り)	注入材	m	133	2,065	274,645	
現場塗装工		式	1		316,113	
橋梁塗装工(Rc-Ⅰ)		式	1		230,468	
素地調整	小規模塗装 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m２	0.3	185,735	55,720	
下塗	小規模塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	m２	0.3	112,290	33,687	
下塗	小規模塗装 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	m２	0.3	134,694	40,408	
下塗(増塗り)	小規模塗装 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	m２	0.3	111,748	33,524	
中塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	0.3	111,658	33,497	
上塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	0.3	112,109	33,632	
橋梁塗装工(F-11)		式	1		85,645	
素地調整	動力工具処理	m２	7	4,130	28,910	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m２	7	941	6,587	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m２	7	4,394	30,758	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	7	1,095	7,665	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	7	1,675	11,725	
構造物撤去工		式	1		35,386	
運搬処理工		式	1		35,386	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	6,797	6,797	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	1	3,609	3,609	
現場発生品運搬 (夜間)	伸縮装置	式	1		24,980	
仮設工		式	1		16,408,233	
足場工		式	1		15,682,665	
足場	吊り足場	式	0		0	
足場	ﾊﾟﾈﾙ式吊り足場	式	1		14,052,060	
足場	橋脚回り吊足場	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護	板張･ｼｰﾄ張防護	式	0		0	
くさび緊結式足場	荷上げ設備含む	式	1		1,630,605	
交通管理工		式	1		725,568	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		725,568	
直接工事費		式	1		53,020,658	
共通仮設費		式	1		11,675,732	
共通仮設費		式	1		2,690,396	
安全費		式	1		2,070,552	
後尾警戒車 (夜間)		式	1		2,070,552	
技術管理費		式	1		57,075	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,075	
現場環境改善費（率計上）		式	1		562,769	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,985,336	
純工事費		式	1		64,696,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		32,575,572	
工事原価		式	1		113,400,689	
一般管理費等		式	1		17,999,311	
工事価格		式	1		131,400,000	
消費税相当額		式	1		13,140,000	
工事費計		式	1		144,540,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 B地区:美濃庄44183函		式	1		1,130,680	
橋梁補修工		式	1		676,734	
ひび割れ補修工		式	1		101,991	
充てん工法	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	101,991	101,991	
ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工		式	1		574,743	
ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚	24-12-25(20)　t=250	ｍ２	13	44,211	574,743	
仮設工		式	1		453,946	
土留･仮締切工		式	1		344,098	
土のう	仕掛･積立･撤去	式	1		84,744	
締切排水工	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	式	1		213,264	
足場工	枠組足場	式	1		46,090	
交通管理工		式	1		109,848	
交通誘導警備員		式	1		109,848	
直接工事費		式	1		1,130,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		467,016	
共通仮設費		式	1		26,196	
現場環境改善費（率計上）		式	1		26,196	
共通仮設費（率計上）		式	1		440,820	
純工事費		式	1		1,597,696	
現場管理費		式	1		1,300,782	
工事原価		式	1		2,898,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 C地区:横田46657函		式	1		1,253,219	
橋梁補修工		式	1		1,131,340	
排水管閉塞工		式	1		925,604	
型枠充填断面修復		箇所	2	462,802	925,604	
欠損部閉塞工		式	1		162,970	
欠損部閉塞	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	箇所	1	162,970	162,970	
腐食管閉塞工		式	1		42,766	
腐食管閉塞	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	箇所	2	21,383	42,766	
構造物撤去工		式	1		66,955	
腐食管撤去工		式	1		66,443	
ガス切断･撤去	腐食部 φ115 鋼管厚6mm	箇所	1	66,443	66,443	
運搬処理工		式	1		512	
現場発生品運搬	腐食管	式	1		512	
仮設工		式	1		54,924	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		54,924	
交通誘導警備員		式	1		54,924	
直接工事費		式	1		1,253,219	
共通仮設費		式	1		517,602	
共通仮設費		式	1		28,906	
現場環境改善費（率計上）		式	1		28,906	
共通仮設費（率計上）		式	1		488,696	
純工事費		式	1		1,770,821	
現場管理費		式	1		1,441,700	
工事原価		式	1		3,212,521	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 D地区:十市１号橋		式	1		1,541,696	
橋梁補修工		式	1		903,922	
ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工		式	1		441,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚	t=30mm ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m２	5	88,224	441,120	
断面修復工		式	1		316,183	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有	構造物	1	316,183	316,183	
欠損部閉塞工		式	1		146,619	
欠損部閉塞	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	箇所	1	146,619	146,619	
堆積物撤去工		式	1		225,460	
汚泥撤去工		式	1		225,460	
汚泥撤去		m３	20	11,273	225,460	
構造物撤去工		式	1		178,704	
運搬処理工		式	1		178,704	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	0.2	5,144	1,028	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	0.2	3,184	636	
汚泥処分	汚泥	m３	20	8,852	177,040	
仮設工		式	1		233,610	
交通管理工		式	1		233,610	
交通誘導警備員		式	1		233,610	
直接工事費		式	1		1,541,696	
共通仮設費		式	1		614,257	
共通仮設費		式	1		64,135	
現場環境改善費（率計上）		式	1		64,135	
共通仮設費（率計上）		式	1		550,122	
純工事費		式	1		2,155,953	
現場管理費		式	1		1,647,658	
工事原価		式	1		3,803,611	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 E地区:曽我下り・高田		式	1		2,598,124	
橋梁補修工		式	1		2,086,814	
支承取替工		式	1		2,086,814	
支承取替	膨張型薄型ｼﾞｬｯｷ(FJ-80)	基	1	2,086,814	2,086,814	
構造物撤去工		式	1		2,283	
運搬処理工		式	1		2,283	
現場発生品運搬	支承	式	1		2,283	
仮設工		式	1		509,027	
足場工		式	1		385,448	
足場	橋脚回り吊足場	式	1		144,381	
足場	登り桟橋	式	1		201,906	
高所作業車		式	1		39,161	
交通管理工		式	1		123,579	
交通誘導警備員		式	1		123,579	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		2,598,124	
共通仮設費		式	1		952,099	
共通仮設費		式	1		46,972	
現場環境改善費（率計上）		式	1		46,972	
共通仮設費（率計上）		式	1		905,127	
純工事費		式	1		3,550,223	
現場管理費		式	1		2,663,894	
工事原価		式	1		6,214,117	