単　価　合　意　書

令和７年７月９日に契約した名阪国道他交通安全対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 2月 5日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府大阪市北区西天満５－６－４

氏名　フジタ道路(株)　大阪支店

支店長　頼富　輝一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 【名阪国道】		式	1		84,677,991	
舗装工		式	1		77,852,583	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		77,852,583	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間･制約有り)	平均切削深さ5cm 多機能型排水性舗装用改質ｱｽｺﾝ(13)平均t=50mm	m2	11,100	6,692	74,281,200	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	40	970.2	38,808	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	555	3,596	1,995,780	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	555	2,769	1,536,795	
区画線工		式	1		4,459,584	
区画線工		式	1		4,459,584	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	3,060	679.4	2,078,964	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	900	727.8	655,020	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	1,440	1,086	1,563,840	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	120	1,348	161,760	
仮設工		式	1		2,365,824	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,365,824	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		1,291,104	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		1,074,720	
直接工事費		式	1		84,677,991	
共通仮設費		式	1		19,775,517	
共通仮設費		式	1		7,860,999	
運搬費		式	1		211,338	
建設機械運搬費		式	1		211,338	
安全費		式	1		6,738,336	
後尾警戒車 (夜間)		式	0		0	
後尾警戒車 (夜間)		式	1		6,738,336	
技術管理費		式	1		62,046	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		62,046	
現場環境改善費（率計上）		式	1		849,279	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		11,914,518	
純工事費		式	1		104,453,508	
現場管理費		式	1		33,222,287	
工事原価		式	1		229,981,172	
一般管理費等		式	1		33,448,828	
工事価格		式	1		263,430,000	
消費税相当額		式	1		26,343,000	
工事費計		式	1		289,773,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝 【磐築地区】		式	1		36,498,048	
仮設工		式	1		8,162,512	
土留･仮締切工		式	1		572,160	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間･制約有り)	長さ2.0m	式	1		471,240	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間･制約有り)	長さ2.5m	式	1		100,920	
交通管理工		式	1		7,590,352	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		4,142,292	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		3,448,060	
舗装版撤去工		式	1		279,095	
舗装版破砕工		式	1		279,095	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(電線共同溝)	m3	3	6,582	19,746	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	8	3,797	30,376	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(電線共同溝)	m3	12	2,553	30,636	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40mm	m	1	970.2	970	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 190mm	m	1	1,921	1,921	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm（電線共同溝）	m2	11	2,051	22,561	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm（電線共同溝）	m2	59	2,051	121,009	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 19cm	m2	44	1,179	51,876	
開削土工		式	1		4,210,719	
掘削工		式	1		1,305,200	
開削掘削 (夜間･制約有り)	土砂	式	1		1,305,200	
埋戻し工		式	1		1,911,420	
埋戻し･締固め (夜間･制約有り)	流用土	式	1		156,780	
埋戻し･締固め (夜間･制約有り)	防護砂	式	1		1,754,640	
残土処理工		式	1		994,099	
整地 (夜間･制約有り)	残土受入れ地での処理	式	1		32,129	
土砂等運搬 (夜間･制約有り)	土砂	式	1		961,970	
電線共同溝工		式	1		23,845,722	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管路工(管路部) ［幹線部］		式	1		15,935,816	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150mm	m	115	6,287	723,005	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150mm	m	73	15,437	1,126,901	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75mm	m	460	4,755	2,187,300	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 75mm	m	292	8,128	2,373,376	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	235	3,808	894,880	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	155	5,807	900,085	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用)直管 径100mm	m	403	6,323	2,548,169	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用)曲管 径100mm	m	213	10,360	2,206,680	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用)直管 径75mm	m	74	5,085	376,290	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用)曲管 径75mm	m	27	7,942	214,434	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)直管 径 100mm	m	135	5,085	686,475	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)曲管 径 100mm	m	65	10,223	664,495	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	個	7	3,211	22,477	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用	個	28	2,101	58,828	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	15	1,640	24,600	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 径100mm用	個	29	3,427	99,383	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 径75mm用	個	4	4,370	17,480	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径100mm用	個	10	2,347	23,470	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径150用	個	193	436	84,148	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径75用	個	769	260.2	200,093	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	個	405	252.3	102,181	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管枕(電力用) 径100用	個	585	340.7	199,309	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管枕(電力用) 径75用	個	84	260.2	21,856	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力系通信用) 径100用	個	185	340.7	63,029	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	132	170.2	22,466	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	132	715.2	94,406	
管路工(管路部) ［幹線部以外］		式	1		1,091,692	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 50mm	m	31	3,808	118,048	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 50mm	m	29	5,807	168,403	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用)直管 径75mm	m	40	5,085	203,400	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用)曲管 径75mm	m	55	7,942	436,810	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)直管 径 50mm	m	2	3,808	7,616	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)曲管 径 50mm	m	3	5,807	17,421	
継手管枡接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	5	1,640	8,200	
継手管枡接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管(電力用) 径75mm用	個	11	4,370	48,070	
継手管枡接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径50mm用	個	2	1,640	3,280	
FA分岐管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm×50mm用	個	5	6,491	32,455	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	個	71	252.3	17,913	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用樹脂管枕(電力用) 径75用	個	98	260.2	25,499	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力系通信用) 径50用	個	6	252.3	1,513	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	6	170.2	1,021	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	6	340.5	2,043	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		6,818,214	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	E1桝(機) 内幅 0.9m 内高 1.1m	個	2	481,305	962,610	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	E1桝(蓋)歩道 内幅 0.9m 内高 1.1m	個	1	504,973	504,973	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	E2桝(機) 内幅 0.9m 内高 1.1m	個	1	758,049	758,049	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	E3桝(蓋) 内幅 1.0m 内高 1.8m	個	1	984,020	984,020	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	RT桝(歩道) 内幅 1.2m 内高 1.5m	個	3	620,168	1,860,504	
蓋 (夜間･制約有り)	E桝用鋳鉄蓋 円形880(歩道用)	組	1	428,863	428,863	
蓋 (夜間･制約有り)	E桝用鋳鉄蓋 円形880(歩道用)	組	1	467,753	467,753	
蓋 (夜間･制約有り)	RT桝用鋳鉄蓋 円形750(歩道用)	組	3	283,814	851,442	
道路修繕 【磐築地区】		式	1		13,375,548	
道路土工		式	1		400,720	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT) (夜間･制約有り)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削工(ICT)		m3	20		80,000	
掘削(ICT) (夜間･制約有り)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		80,000	
路体盛土工		m3	0		212,700	
路体(築堤)盛土 (夜間･制約有り)	2.5m未満	式	1		212,700	
路床盛土工		m3	10		108,020	
路床盛土 (夜間･制約有り)	2.5m未満	式	1		108,020	
舗装工		式	1		2,187,788	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入Ⅰ種部)		式	1		11,704	
下層路盤(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	8	1,463	11,704	
表層(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超え	m2	0	1,914	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入Ⅱ種部)		式	1		135,169	
下層路盤(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	17	1,463	24,871	
基層(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超え	m2	17	1,877	31,909	
表層(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超え	m2	43	1,823	78,389	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水性舗装工(本線車道部)		式	1		977,922	
下層路盤(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	60	885.3	53,118	
上層路盤(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	60	1,871	112,260	
上層路盤(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	60	4,996	299,760	
基層(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	60	3,576	214,560	
排水性舗装･表層(車道･路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し 1.4m未満	m2	72	4,142	298,224	
透水性舗装工(歩道部)		式	1		906,025	
ﾌｨﾙﾀｰ層 (夜間･制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	m2	150	1,709	256,350	
下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	150	1,502	225,300	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	0	2,364	0	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	175	2,425	424,375	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(歩道部)		式	1		156,968	
ﾌｨﾙﾀｰ層 (夜間･制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	m2	8	1,709	13,672	
下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	8	1,502	12,016	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 (夜間･制約有り)	設置 点字ﾌﾞﾛｯｸ(点状) 30cm×30cm	m2	7	16,410	114,870	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 (夜間･制約有り)	設置 点字ﾌﾞﾛｯｸ(線状) 30cm×30cm	m2	1	16,410	16,410	
排水構造物工		式	1		7,971,820	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		636,171	
側溝工		式	1		3,485,106	
管(函)渠型側溝(A) (夜間･制約有り)	φ300	m	44	29,893	1,315,292	
管(函)渠型側溝(B) (夜間･制約有り)	φ300	m	10	29,275	292,750	
管(函)渠型側溝(C) (夜間･制約有り)	φ300	m	3	29,275	87,825	
管(函)渠型側溝(B) (夜間･制約有り)	φ300 すりつけ部	m	2	30,168	60,336	
縁石側溝 (A) (夜間･制約有り)	φ150 L=1000 両面集水ﾀｲﾌﾟ	m	23	16,213	372,899	
縁石側溝 (B) (夜間･制約有り)	φ150 L=600 乗入ﾀｲﾌﾟ	m	9	21,978	197,802	
縁石側溝 (C) (夜間･制約有り)	φ125 L=600 切下ﾀｲﾌﾟ	m	3	20,181	60,543	
縁石側溝 (BR) (夜間･制約有り)	φ150 L1000 すり付けﾀｲﾌﾟ	m	1	19,454	19,454	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石側溝 (BL) (夜間･制約有り)	φ150 L1000 すり付けﾀｲﾌﾟ	m	1	19,454	19,454	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (夜間･制約有り)	PU1-B300-H300	m	81	13,071	1,058,751	
管渠工		式	1		1,008,378	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (夜間･制約有り)	P1-RC1-D300 外圧管1種 90° 巻き 18-8-40(高炉)	m	2	27,163	54,326	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (夜間･制約有り)	φ300	m	44	21,683	954,052	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		833,585	
現場打ち集水桝 (夜間･制約有り)	G1(T-6)-B500-L500-H900 18-8-40 (高炉)	箇所	1	112,838	112,838	
管渠型側溝桝(A) (夜間･制約有り)	B450-L400-H800　T-25	箇所	2	95,848	191,696	
管渠型側溝桝(C) (夜間･制約有り)	B450-L400-H800　T-25	箇所	1	95,416	95,416	
縁石側溝桝(B) (夜間･制約有り)	H=1000(B400-L500-H810)	箇所	1	186,590	186,590	
縁石側溝桝(C) (夜間･制約有り)	H=1100(B400-L500-H910)	箇所	1	214,775	214,775	
蓋 (夜間･制約有り)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 B500-L500用 T-6 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	32,270	32,270	
場所打水路工		式	1		2,008,580	
現場打水路 (夜間･制約有り)	U-B300-H480　18-8-40(高炉)	m	10	50,320	503,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打水路 (夜間･制約有り)	U-B300-H500　18-8-40(高炉)	m	10	51,882	518,820	
側溝蓋 (夜間･制約有り)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	20	49,328	986,560	
縁石工		式	1		1,590,484	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		197,280	
縁石工		式	1		1,393,204	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	縁石工(C) 180/190×100×600	m	8	11,548	92,384	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	境界工(A) C種(180/210×300×600)	m	85	12,776	1,085,960	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	C種(150×150×600)	m	20	10,743	214,860	
境界ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ (夜間･制約有り)	18-8-40(高炉)	m	0	14,897	0	
区画線工		式	1		227,070	
区画線工		式	1		227,070	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	200	579	115,800	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	15	618.6	9,279	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動　ｾﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	9	1,447	13,023	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	66	1,348	88,968	
構造物撤去工		式	1		787,167	
防護柵撤去工		式	1		333,606	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) (夜間･制約有り)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ H=0.8m	m	94	3,549	333,606	
構造物取壊し工		式	1		323,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間･制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	20	16,164	323,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間･制約有り)	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	29,726	0	
運搬処理工		式	1		130,281	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	3,233	64,660	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	m3	0	4,007	0	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,349	46,980	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	m3	0	3,054	0	
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	t	0.91	20,485	18,641	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		210,499	
仮舗装工(乗入Ｉ種部)		式	1		27,105	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	式	1		27,105	
仮舗装工(歩道部)		式	1		183,394	
表層(歩道部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	式	1		183,394	
直接工事費		式	1		49,873,596	
共通仮設費		式	1		9,346,920	
共通仮設費		式	1		1,511,503	
運搬費		式	1		224,299	
建設機械運搬費		式	1		191,108	
仮設材運搬費		式	1		33,191	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,287,204	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,835,417	
純工事費		式	1		59,220,516	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		20,750,767	
工事原価		式	1		79,971,283	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【下田地区】		式	1		6,492,468	
道路付属施設工		式	1		6,115,112	
道路付属物工		式	1		6,115,112	
視覚障害者誘導ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	300×300 点状･線状 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ面	m2	10	57,195	571,950	
視覚障害者誘導ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	600×300 点状･線状 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ面	m2	97	57,146	5,543,162	
仮設工		式	1		377,356	
交通管理工		式	1		377,356	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		377,356	
直接工事費		式	1		6,492,468	
共通仮設費		式	1		1,791,064	
共通仮設費		式	1		238,152	
現場環境改善費（率計上）		式	1		238,152	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,552,912	
純工事費		式	1		8,283,532	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		4,050,562	
工事原価		式	1		12,334,094	