単　価　合　意　書

令和７年８月２０日に契約した大和御所道路勝目地区整備他工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年2月12日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県宇陀市大宇陀五津２５番地の１

氏名　鳳隆建設株式会社　代表取締役　佐々岡　均

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		34,744,048	
道路土工		式	1		5,094,210	
掘削工(ICT)		m3	1,200		457,920	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		457,920	
路体盛土工		m3	170		629,635	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		577,100	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		52,535	
路体盛土工(ICT)		m3	50		11,495	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		11,495	
路床盛土工		m3	320		1,876,800	
路床盛土	2.5m未満	式	1		1,876,800	
法面整形工(ICT)		式	1		15,021	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	500.7	15,021	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		391,167	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=100 18-8-40(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	63	6,209	391,167	
残土処理工		式	1		1,712,172	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		73,143	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		526,449	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		535,980	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	式	1		576,600	
排水構造物工		式	1		7,829,668	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		544,744	
側溝工		式	1		4,476,827	
L形側溝 A	18-8-40(高炉)	m	2	11,492	22,984	
L形側溝 A'	18-8-40(高炉)	m	62	12,482	773,884	
L形側溝 B	18-8-40(高炉)	m	3	12,999	38,997	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
L形側溝 C	18-8-40(高炉)	m	47	11,774	553,378	
L形側溝 D	18-8-40(高炉)	m	5	14,960	74,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300×H300	m	17	8,398	142,766	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300×H300	m	55	8,919	490,545	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300×H700 (1号)	m	18	21,541	387,738	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300×H600 (2号)	m	11	19,072	209,792	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300×H600 (3号)	m	18	19,045	342,810	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300×H600 (4号)	m	9	19,172	172,548	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300×H600 (5号)	m	8	19,372	154,976	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-B300×H600 (6号)	m	4	19,526	78,104	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 PU3-B300用 T-25 普通目 L=995 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	55	18,791	1,033,505	
管渠工		式	1		555,060	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	22	15,468	340,296	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	6	35,794	214,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,253,037	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	62,637	62,637	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	3	98,858	296,574	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H1200 (A) 18-8-40(高炉)	箇所	2	100,855	201,710	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H1200 (B) 18-8-40(高炉)	箇所	2	105,213	210,426	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	110,115	110,115	
現場打ち集水桝	G2-B800×L800×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	146,336	146,336	
現場打ち集水桝	G2-B800×L800×H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	198,897	198,897	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	A-1型	箇所	1	105,485	105,485	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	A'-1型	箇所	2	106,575	213,150	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	A'-2型	箇所	1	123,459	123,459	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	9	47,386	426,474	
蓋	縞鋼板蓋 800×800用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	78,887	157,774	
舗装工		式	1		7,001,791	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (側道部)		式	1		3,895,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,050	673	706,650	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	1,050	1,438	1,509,900	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,050	1,599	1,678,950	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (副道部)		式	1		2,025,310	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	700	577.6	404,320	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	700	716.7	501,690	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	700	1,599	1,119,300	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部)		式	1		463,014	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	174	1,062	184,788	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	174	1,599	278,226	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		542,871	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	147	1,063	156,261	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	147	990	145,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	147	1,640	241,080	
透水性舗装工 (自転車道部)		式	1		75,096	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	6	1,063	6,378	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	6	990	5,940	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	6	1,640	9,840	
薄層ｶﾗｰ舗装	青 RPN-502	m2	6	8,823	52,938	
縁石工		式	1		3,417,709	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		220,021	
縁石工		式	1		3,197,688	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-1型(180/205×250×600)	m	400	7,766	3,106,400	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-2型(198/205×70×600)	m	8	9,241	73,928	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-3型(180/230×250×600 排水孔付)	m	2	8,680	17,360	
防護柵工		式	1		1,297,104	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵基礎工		式	1		483,255	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B	m	15	32,217	483,255	
路側防護柵工		式	1		813,849	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品(白)　Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	15	13,680	205,200	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品(白) Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	69	8,821	608,649	
区画線工		式	1		512,147	
区画線工		式	1		512,147	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	720	334	240,480	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	355.9	1,423	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	369.2	1,107	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	220	845.6	186,032	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	110	755.5	83,105	
構造物撤去工		式	1		6,385,825	
防護柵撤去工		式	1		398,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設ガードレール撤去	連続基礎ブロック　基本	m	58	5,413	313,954	
仮設ガードレール撤去	連続基礎ブロック　端部	m	12	4,641	55,692	
仮設ガードレール撤去	H鋼基礎	m	25	1,162	29,050	
構造物取壊し工		式	1		2,950,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	39	9,894	385,866	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	16	17,783	284,528	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	55	637.8	35,079	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	220	541.9	119,218	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,430	541.9	774,917	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	m2	1,670	759	1,267,530	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	760.8	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm	m2	110	760.2	83,622	
排水構造物撤去工		式	1		17,409	
暗渠排水管撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ250	m	79	174.7	13,801	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝蓋500×500用	枚	6	515.5	3,093	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝蓋800×800用	枚	1	515.1	515	
運搬処理工		式	1		3,018,960	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	498	1,006	500,988	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	39	1,624	63,336	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	17	1,940	32,980	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	16	2,018	32,288	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	498	3,199	1,593,102	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55	2,171	119,405	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	16	2,822	45,152	
現場発生品運搬		式	1		631,709	
仮設工		式	1		3,205,594	
防護施設工		式	1		335,610	
仮囲い	撤去 高さ 3m	式	1		335,610	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,869,984	
交通誘導警備員		式	1		2,869,984	
情報ﾎﾞｯｸｽ		式	1		4,198,241	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		2,466,063	
作業土工		式	1		662,553	
管路工(管路部)		式	1		1,803,510	
埋設管路	本体管 合成樹脂製300mm さや管FEPφ50×9条	m	143	11,410	1,631,630	
埋設管路	FEPφ50×1条	m	2	436.3	872	
可とう継手 (材料費)	本体管φ300用	個	2	20,243	40,486	
埋設表示ｼｰﾄ (材料費)	幅300mm 2倍折り	m	2	344.5	689	
埋設表示ｼｰﾄ (材料費)	幅600mm 2倍折り	m	143	692.6	99,041	
埋設表示ﾌﾟﾚｰﾄ		個	8	3,849	30,792	
付帯設備工		式	1		1,292,424	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,292,424	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1480×750×1200(歩道Bﾀｲﾌﾟ)	箇所	1	476,682	476,682	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1480×950×1500(車道Eﾀｲﾌﾟ)	箇所	1	472,416	472,416	
さや管固定板(材料費)	SUS製 9条用	個	2	171,663	343,326	
情報ﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1		439,754	
作業土工		式	1		200,613	
埋設管路撤去工		式	1		239,141	
埋設管路撤去	本体管 VPφ300 さや管 VUφ50×6条	m	106	2,008	212,848	
現場発生品運搬		式	1		26,293	
直接工事費		式	1		38,942,289	
共通仮設費		式	1		6,565,862	
共通仮設費		式	1		1,595,055	
準備費		式	1		59,250	
試験掘		式	1		59,250	
技術管理費		式	1		1,097,685	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,354	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,040,331	
現場環境改善費（率計上）		式	1		438,120	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,970,807	
純工事費		式	1		45,508,151	
現場管理費		式	1		15,686,163	
工事原価		式	1		61,194,314	
一般管理費等		式	1		10,905,686	
工事価格		式	1		72,100,000	
消費税相当額		式	1		7,210,000	
工事費計		式	1		79,310,000	