単　価　合　意　書

令和７年３月２５日に契約した大和御所道路新堂町地区他整備工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8 年 3 月 3 日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本 敦

受注者　　住所　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本２２１４番地の１８

氏名　株式会社大和建設　代表取締役　清水巖一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (新堂地区)		式	1		70,695,336	
道路土工		式	1		8,946,661	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	4,500		1,379,250	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		1,379,250	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	400		789,569	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		37,553	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		93,336	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		658,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土工		m3	0		0	
路床盛土	4.0m以上	式	0		0	
路床盛土	2.5m未満	式	0		0	
路床盛土工		m3	30		10,206	
路床盛土	4.0m以上	式	1		10,206	
残土処理工		式	1		6,767,636	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		478,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,132,702	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,916,230	
防草対策	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾌﾟﾚﾝ(P.P)系織布	式	1		239,904	
擁壁工		式	1		7,988,509	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		576,871	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,004,931	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	41	73,291	3,004,931	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		4,406,707	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=500	m	20	18,826	376,520	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=800	m	66	33,476	2,209,416	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=900	m	26	38,225	993,850	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1000	m	8	39,693	317,544	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1200	m	11	46,307	509,377	
排水構造物工		式	1		19,667,839	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,540,809	
側溝工		式	1		12,034,375	
管(函)渠型側溝(1)	街渠縦断管 D300	m	154	25,295	3,895,430	
管(函)渠型側溝(2)	街渠縦断管 D300 縁石付	m	43	37,851	1,627,593	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	300×500	m	22	14,498	318,956	
自由勾配側溝	300×600	m	12	16,504	198,048	
自由勾配側溝	300×700	m	22	17,278	380,116	
自由勾配側溝	300×800	m	22	19,367	426,074	
自由勾配側溝	300×900	m	17	20,812	353,804	
自由勾配側溝	300×1000	m	21	23,215	487,515	
自由勾配側溝	300×1100	m	7	25,222	176,554	
自由勾配側溝	300×500 横断用	m	12	26,326	315,912	
自由勾配側溝	300×600 横断用	m	12	32,089	385,068	
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝 B300用(歩道用) L=500 細目 落とし込み式	枚	247	10,935	2,700,945	
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝 B300用(横断用) L=1000 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	24	32,015	768,360	
管渠工		式	1		2,427,960	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC1-D300	m	6	18,226	109,356	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC1-D400	m	17	23,316	396,372	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D300	m	15	11,064	165,960	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	93	15,225	1,415,925	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D800	m	7	48,621	340,347	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,664,695	
現場打ち街渠桝	円形水路桝 B500-L1400-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	154,738	154,738	
現場打ち街渠桝	B400-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	54,650	54,650	
現場打ち街渠桝	B400-L1000-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	162,746	162,746	
現場打ち集水桝	B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	箇所	3	54,650	163,950	
現場打ち集水桝	B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	3	59,106	177,318	
現場打ち集水桝	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	64,113	64,113	
現場打ち集水桝	B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	67,445	67,445	
現場打ち集水桝	B500-L500-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	2	105,490	210,980	
現場打ち集水桝	B500-L500-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	3	116,076	348,228	
現場打ち集水桝	B500-L500-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	2	123,716	247,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	B500-L1300-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	0	174,713	0	
現場打ち集水桝	B500-L1300-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	116,485	116,485	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	街渠縦断管桝 D300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	箇所	7	113,407	793,849	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	円形水路桝 D300 縁石 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	箇所	1	74,745	74,745	
L型受枠	街渠桝用縁塊(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定) 一般部用	組	1	72,959	72,959	
L型受枠	街渠桝用縁塊(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定) 切下部用	組	1	63,478	63,478	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	400×600用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25	枚	1	56,316	56,316	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	500×500用 歩道用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	15	46,743	701,145	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	500×1300用 歩道用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	134,118	134,118	
舗装工		式	1		28,556,241	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装)		式	1		26,088,048	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	3,140	632.9	1,987,306	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	3,060	893.7	2,734,722	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	3,020	2,666	8,051,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,960	1,505	4,454,800	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,940	1,505	4,424,700	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,880	1,540	4,435,200	
透水性舗装工 (歩道舗装)		式	1		1,289,484	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	357	968	345,576	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	357	975	348,075	
表層	透水性ｱｽｺﾝ (13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	357	1,669	595,833	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入舗装)		式	1		1,178,709	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	287	977	280,399	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	287	1,590	456,330	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	287	1,540	441,980	
縁石工		式	1		2,379,488	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		77,152	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		2,302,336	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (両面R)	B種 18/23×25×60	m	114	8,455	963,870	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (片面R)	19.5/20.5×10×60	m	37	7,467	276,279	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (両面R)	B種 斜型 1本落とし	m	3	10,300	30,900	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	22	4,441	97,702	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600	m	141	5,225	736,725	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	170	1,158	196,860	
防護柵工		式	1		62,850	
防止柵工		式	1		62,850	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色	m	6	10,475	62,850	
構造物撤去工		式	1		728,566	
構造物取壊し工		式	1		545,609	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	14	18,456	258,384	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	16	10,262	164,192	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	m	51	656.5	33,481	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	m2	160	559.7	89,552	
運搬処理工		式	1		182,957	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	14	2,430	34,020	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16	1,974	31,584	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	886.3	7,090	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	14	2,871	40,194	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16	2,209	35,344	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	3,256	26,048	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	式	1		8,677	
仮設工		式	1		2,365,182	
交通管理工		式	1		2,365,182	
交通誘導警備員		式	1		2,365,182	
道路改良 (Dﾗﾝﾌﾟ側道)		式	1		21,437,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路土工		式	1		220,596	
路床盛土工		m3	0		0	
路床盛土	4.0m以上	式	0		0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路床盛土	2.5m未満	式	0		0	
路床盛土工		m3	550		220,596	
路床盛土	4.0m以上	式	1		182,007	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		8,169	
路床盛土	2.5m未満	式	1		30,420	
地盤改良工		式	1		1,536,320	
置換工		式	1		1,536,320	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		24,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
ﾏｯﾄﾚｽ	軟弱地盤安定工補強材 150kN/m	m2	376	1,366	513,616	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾏｯﾄﾚｽ	軟弱地盤安定工補強材 200kN/m	m2	0	1,513	0	
ﾏｯﾄﾚｽ	軟弱地盤安定工補強材 300kN/m	m2	436	1,614	703,704	
置換	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m3	80	3,682	294,560	
擁壁工		式	1		12,697,688	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		986,552	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,874,618	
小型擁壁 (坂路3)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0	97,850	0	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	8	98,195	785,560	
重力式擁壁 (坂路3､6)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	73,291	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	42	73,549	3,089,058	
場所打擁壁工 (坂路4､5)		式	0		0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	0	1,385	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0	34,086	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		7,836,518	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1400	m	4	75,951	303,804	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1500	m	11	62,907	691,977	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1600	m	6	70,861	425,166	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1700	m	6	66,120	396,720	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1800	m	4	87,292	349,168	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=1900	m	6	71,183	427,098	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=2000	m	4	74,405	297,620	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=2200	m	10	94,076	940,760	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=2300	m	4	98,218	392,872	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=2400	m	6	100,059	600,354	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=2500	m	6	101,900	611,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 H=2600	m	17.5	126,754	2,218,195	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	28	6,478	181,384	
排水構造物工		式	1		4,355,787	
作業土工		式	1		210,395	
管渠工		式	1		1,337,258	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	38	35,191	1,337,258	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,245,594	
現場打ち集水桝	B800-L800-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	4	84,134	336,536	
現場打ち集水桝	B800-L800-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	2	100,980	201,960	
現場打ち集水桝 A	B800-L800-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	135,330	135,330	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	800×800用 歩道用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	6	86,325	517,950	
蓋A (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	800×800用 歩道用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	53,818	53,818	
場所打水路工		式	1		1,562,540	
L型側溝	600×600 18-8-40(高炉)	m	70	22,322	1,562,540	
防護柵工		式	1		743,725	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		743,725	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色	m	71	10,475	743,725	
仮設工		式	1		1,883,244	
交通管理工		式	1		1,883,244	
交通誘導警備員		式	1		1,883,244	
直接工事費		式	1		92,132,696	
共通仮設費		式	1		13,917,598	
共通仮設費		式	1		2,762,296	
準備費		式	1		160,297	
木根等処分費		式	1		160,297	
技術管理費		式	1		479,203	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,157	
諸経費動向調査費		式	1		110,850	
施工調査費		式	1		210,154	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
施工形態動向調査		式	1		100,042	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,122,796	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,155,302	
純工事費		式	1		106,050,294	
現場管理費		式	1		36,263,969	
工事原価		式	1		161,989,116	
一般管理費等		式	1		25,410,884	
工事価格		式	1		187,400,000	
消費税相当額		式	1		18,740,000	
工事費計		式	1		206,140,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (曽我地区)		式	1		7,754,639	
道路土工		式	1		153,279	
掘削工		m3	30		72,330	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		72,330	
残土処理工		式	1		80,949	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,609	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		77,340	
舗装工		式	1		4,900,714	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装)		式	1		3,674,541	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,280	536.1	686,208	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,280	677.7	867,456	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,030	1,624	1,672,720	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	231	1,724	398,244	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	19	2,627	49,913	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装)		式	1		1,147,749	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	449	832.8	373,927	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	129	2,238	288,702	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	320	1,516	485,120	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入舗装)		式	1		55,710	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	15	1,087	16,305	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	15	2,627	39,405	
砕石舗装		式	1		22,714	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	46	493.8	22,714	
区画線工		式	1		51,356	
区画線工		式	1		51,356	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	34	886	30,124	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	27	786.4	21,232	
縁石工		式	1		58,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		58,100	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	50	1,162	58,100	
道路付属施設工		式	1		447,232	
道路付属物工		式	1		447,232	
電光表示板(A)	流用品	基	0	27,983	0	
電光表示板(B)	流用品	基	0	87,826	0	
電光表示板(C)	流用品	基	0	87,826	0	
機側操作盤	流用品	基	0	87,826	0	
道路反射鏡(A)	丸型 φ800 2面用(支柱･基礎含む) 流用品	基	3	11,414	34,242	
道路反射鏡(B)	丸型 φ800 1面用(支柱･基礎含む) 流用品	基	1	11,414	11,414	
視線誘導標	φ300(基礎含む)流用品	基	1	1,656	1,656	
道路標識(A)	単柱式 φ60.5 流用品	基	0	11,414	0	
道路標識(B)	単柱式 φ89.1 流用品	基	0	11,414	0	
道路標識(C)	単柱式 φ60.5 流用品	基	0	11,414	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識柱･基礎-3	路側式 単柱式φ60.5×3.2×2.75 m ﾒｯｷ 置基礎	基	1	36,931	36,931	
標識柱･基礎-4	路側式 単柱式φ60.5×3.2×3.80 m ﾒｯｷ	基	1	57,060	57,060	
標識柱･基礎-5	路側式 単柱式φ60.5×3.2×2.50 m ﾒｯｷ 置基礎	基	3	36,931	110,793	
標識柱･基礎-9	路側式 単柱式φ60.5×3.2×2.55 m ﾒｯｷ 置基礎	基	1	36,931	36,931	
標識板-1	□600×400 既設電柱共架 移設	基	1	6,918	6,918	
標識板-2	□600×400 既設電柱共架 移設	基	1	6,918	6,918	
標識板-3	φ600 補助標識 移設	基	1	6,918	6,918	
標識板-4	▽727×643 移設	基	1	6,918	6,918	
標識板-5	△643×727 移設	基	2	6,918	13,836	
標識板-5	△643×727 流用品	基	1	4,198	4,198	
標識板-6	φ600 既設電柱共架 流用品	基	1	4,198	4,198	
標識板-7	φ600 既設電柱共架 支給品	基	1	4,198	4,198	
標識板-8	φ600 既設電柱共架 流用品	基	1	4,198	4,198	
標識板-9	φ600 流用品	基	1	4,198	4,198	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
看板-1	1400×275 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾌﾞﾛｰ製看板枠含む	基	1	32,590	32,590	
看板(A)	単柱式□50 450×900(基礎含む)流用品	基	1	6,951	6,951	
看板(B)	単柱式φ60.5 350×900(基礎含む)流用品	基	2	9,757	19,514	
看板(C)	単柱式φ60.5 900×900(基礎含む)流用品	基	2	14,148	28,296	
看板(D)	複柱式□70 1800×1200(基礎含む)流用品	基	1	8,356	8,356	
照明工		式	0		0	
照明灯	道路照明灯 H=5m 流用品 18-8-40(高炉)	基	0	47,728	0	
照明灯	道路照明灯 H=5m(基礎含む)流用品	基	0	43,144	0	
構造物撤去工		式	1		1,402,074	
道路付属物撤去工		式	1		450,596	
電光表示板撤去(A)		基	0	18,621	0	
電光表示板撤去(B)		基	0	107,331	0	
電光表示板撤去(C)		基	0	85,782	0	
機側操作盤撤去		基	0	100,427	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路反射鏡撤去(A)	丸型　φ800　2面用(支柱･基礎含む)	基	3	10,631	31,893	
道路反射鏡撤去(B)	丸型　φ800　1面用(支柱･基礎含む)	基	1	9,113	9,113	
視線誘導標撤去	φ300(基礎含む)	基	1	2,301	2,301	
道路標識撤去(A)	単柱式　φ60.5	基	0	6,885	0	
道路標識撤去(B)	単柱式　φ89.1	基	0	6,885	0	
道路標識撤去(C)	単柱式　φ60.5	基	0	6,885	0	
道路標識撤去(D)	単柱式　φ60.5	基	0	6,885	0	
道路標識撤去(E)	単柱式　φ60.5(基礎含む)	基	0	23,196	0	
道路標識撤去(F)	単柱式　φ60.5(基礎含む)	基	0	23,196	0	
道路標識撤去(G)	単柱式　φ60.5(基礎含む)	基	0	23,196	0	
道路標識撤去(H)	単柱式　φ60.5	基	0	23,196	0	
道路標識板撤去		基	0	3,187	0	
道路標識板撤去		基	23	3,401	78,223	
標識柱･基礎撤去		基	17	16,941	287,997	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
看板撤去(A)	単柱式□50 450×900(基礎含む)	基	1	3,930	3,930	
看板撤去(B)	単柱式φ60.5 350×900(基礎含む)	基	2	4,909	9,818	
看板撤去(C)	単柱式φ60.5 900×900(基礎含む)	基	4	6,470	25,880	
看板撤去(D)	複柱式□70 1800×1200(基礎含む)	基	1	1,441	1,441	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去		基	0	12,822	0	
照明撤去工		式	0		0	
照明灯撤去	道路照明灯 H=5m	基	0	15,059	0	
照明灯撤去	道路照明灯 H=5m(基礎含む)	基	0	15,059	0	
構造物取壊し工		式	1		650,423	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	63	10,262	646,506	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	m2	7	559.7	3,917	
防護柵撤去工		式	1		13,356	
立入防止柵撤去	H=1.8m	m	4	3,339	13,356	
運搬処理工		式	1		287,699	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	63	2,328	146,664	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3	1,330	399	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	63	2,209	139,167	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3	3,256	976	
現場発生品運搬	道路標識、道路標識板、看板、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ、照明灯	式	0		0	
現場発生品運搬	立入防止柵	式	1		493	
仮設工		式	1		741,884	
交通管理工		式	1		741,884	
交通誘導警備員		式	1		741,884	
情報ﾎﾞｯｸｽ (土橋地区)		式	1		3,091,861	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		2,106,080	
作業土工 (夜間)		式	0		0	
作業土工 (夜間)		式	1		54,546	
配管･配線工 (夜間)		式	1		228,318	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配管	FEP 径 50mm 4条	m	17	2,163	36,771	
ころがし配管	FEP 径 50mm 2条	m	164	1,081	177,284	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	2倍折り W=600	m	17	839	14,263	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工 (夜間)		式	1		1,754,859	
光地中配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-80C	m	0	1,427	0	
光地中配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-80C 支給品	m	190	528.5	100,415	
光地中配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF120C+4K	m	0	3,119	0	
光地中配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF120C+4K 支給品	m	196	528.5	103,586	
光屋外配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-80C	m	0	1,766	0	
光屋外配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-80C 支給品	m	234	868.4	203,205	
光屋外配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF120C+4K	m	0	3,458	0	
光屋外配線(管内)	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF120C+4K 支給品	m	234	868.4	203,205	
光地中配線(管内)	撤去･再敷設 光ｹｰﾌﾞﾙ SM-80C	m	6	1,053	6,318	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続(直線)	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-80C	箇所	2	102,545	205,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ接続(直線)	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF120C+4K	箇所	2	121,231	242,462	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続(芯線)	光ｹｰﾌﾞﾙ	箇所	100	2,050	205,000	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	SM-80C	組	1	53,942	53,942	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験 80芯以下	対向	1	111,842	111,842	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験 120芯以下	対向	1	158,512	158,512	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験 80芯以下	対向	1	68,035	68,035	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験 120芯以下	対向	1	93,247	93,247	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工 (夜間)		式	1		68,357	
支持(受)金具	ｸﾛｰｼﾞｬ・管路	箇所	1	68,357	68,357	
舗装工		式	1		66,253	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装)(夜間)		式	1		66,253	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	11	1,253	13,783	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150 mm	m2	11	1,507	16,577	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	11	3,263	35,893	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		67,651	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		65,635	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 50mm	m	34	842.5	28,645	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	11	670.8	7,378	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	4	7,403	29,612	
運搬処理工 (夜間)		式	1		2,016	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.6	1,415	849	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.6	1,946	1,167	
仮設工		式	1		851,877	
交通管理工 (夜間)		式	1		851,877	
交通誘導警備員		式	1		851,877	
直接工事費		式	1		10,846,500	
共通仮設費		式	1		3,402,199	
共通仮設費		式	1		1,790,242	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
事業損失防止施設費		式	1		1,431,824	
家屋調査費	事前調査	式	1		1,431,824	
現場環境改善費（率計上）		式	1		358,418	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,611,957	
純工事費		式	1		14,248,699	
現場管理費		式	1		5,426,154	
工事原価		式	1		19,674,853	