単　価　合　意　書

令和7年8月20日に契約した国道24号他道路情報設備設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 ３月 ２日

発注者　住所　奈良県奈良市

大宮町3-5-11

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　奈良国道事務所長

河本 敦

受注者　住所　大阪府大阪市

淀川区西中島５丁目５番１５号

氏名　日本エレクトロニツクシステムズ株式会社

代表取締役社長　藤田　佳宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)		式	1		16,821,557	
CCTV設備		式	1		16,821,557	
CCTV装置		式	1		16,821,557	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	指定色塗装　画角 水平54度～3.5度の範囲	台	1	1,735,594	1,735,594	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	メーカ標準塗装	台	2	1,461,553	2,923,106	
HDIPカメラ(高感度)	指定色塗装	台	1	5,983,233	5,983,233	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	指定色塗装、ポール取付型	台	1	689,670	689,670	
機側装置(改造)電源部	奈良高架橋用	式	1		456,735	
機側装置(改造)電源部	八条高架橋用	式	1		456,735	
機側装置(改造)電源部	王寺町藤井用	式	1		365,388	
SPD盤	指定色塗装、ポール取付型	面	1	886,066	886,066	
LAN-SW (屋外固定型)	屋外型	台	4	593,756	2,375,024	
SFP	屋外用　短距離　伝送速度100Mbps	枚	7	109,616	767,312	
SFP	屋外用　中距離　伝送速度100Mbps	枚	1	182,694	182,694	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		11,518,865	
電源設備		式	1		11,518,865	
無停電電源設備		式	1		11,518,865	
屋外用無停電電源装置	蓄電池(70W)、指定色塗装、支柱共架型、取付金具含む	台	1	2,575,987	2,575,987	
屋外用無停電電源装置	蓄電池(70W)、ﾒｰｶｰ標準塗装、壁面取付型、取付金具含む	台	2	2,713,008	5,426,016	
屋外用無停電電源装置	蓄電池(140W)、指定色塗装、支柱共架型、取付金具含む	台	1	3,516,862	3,516,862	
機器単体費		式	1		28,340,422	
工場製作		式	1		694,694	
工場製作工		式	1		694,694	
鋼構造物製作工		式	1		694,694	
ｶﾒﾗ用支柱	φ216.3×t5.8　H=4m　指定色塗装	基	1	694,694	694,694	
工場純工事費		式	1		694,694	
(工場製作原価)		式	1		694,694	
電子応用設備		式	1		4,875,105	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
CCTV設備工		式	1		3,623,329	
CCTV装置設置工		式	1		1,190,998	
HD簡易型IPｶﾒﾗ据付・調整		台	1	82,979	82,979	
HD簡易型IPｶﾒﾗ据付・調整	奈良高架橋	式	0		0	
HD簡易型IPｶﾒﾗ据付・調整【夜間】	奈良高架橋	式	1		365,086	
HD簡易型IPｶﾒﾗ据付・調整	八条高架橋	式	1		264,824	
HDIPｶﾒﾗ据付・調整	王寺町藤井	式	0		0	
HDIPｶﾒﾗ据付・調整【夜間】	王寺町藤井	式	1		383,785	
SPD盤設置	ﾎﾟｰﾙ取付型	面	1	20,333	20,333	
既設耐雷装置　改造 （材料のみ）	電源用／ＬＡＮ用　ＳＰＤ	式	1		73,991	
支柱設置工		式	1		95,457	
支柱設置	カメラ柱4m	箇所	1	95,457	95,457	
支柱基礎工		式	1		274,171	
支柱基礎設置	カメラ柱4m	個所	1	242,343	242,343	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
接地設置	D種設置	極	1	6,102	6,102	
接地棒 （材料のみ）	φ10　L=1500	本	1	1,479	1,479	
作業土工(電気)		式	0		0	
作業土工(電気)		式	1		24,247	
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	式	0		0	
分電盤設置工		式	1		93,645	
既設電源切替盤　改造	自動復帰型漏電遮断器	式	1		93,645	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		441,102	
光地中配線 （管内）	SM-4C	m	15	597.4	8,961	
光地中配線 （管内）	SM-8C	m	158	621.1	98,133	
光屋外配線 （管内）	SM-4C	m	12	768.3	9,219	
光屋外配線 （管内）	SM-8C	m	4	792	3,168	
光屋外配線 （ダクト）	SM-4C	m	4	890.3	3,561	
光ｺｰﾄﾞ （材料のみ）	SM-4C LC型片端子（2m）	本	2	18,726	37,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	5C/ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	4	29,632	118,528	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光伝送損失試験 20C以下	方向	4	16,935	67,740	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光接続損失試験 20C以下	対向	4	23,585	94,340	
配管･配線工		式	1		937,944	
屋外配線 （管内）	CV3.5mm2-2C	m	37	1,538	56,906	
屋外配線 （管内）	CV5.5mm2-2C	m	23	1,589	36,547	
屋外配線 （管内）	CV8mm2-2C	m	45	1,677	75,465	
屋外配線 （管内）	CV14mm2-2C	m	167	1,870	312,290	
屋外配線 （管内）	IV5.5mm2	m	4	394.3	1,577	
屋外配線 （管内）	UTP-Cat5e（屋外用）	m	37	762.4	28,208	
地中配管	FEP30	m	159	354.1	56,301	
地中配管 【夜間】	FEP30	m	6	442.3	2,653	
屋外配管	HIVE16	m	2	1,313	2,626	
屋外配管 （露出）	G28　高さ2m未満	m	0	2,717	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
屋外配管 （露出）【夜間】	G28　高さ2m未満	m	0.3	4,176	1,252	
屋外配管 （露出）	金属製可とう電線管 径 30ｍｍ	m	1	2,439	2,439	
屋外配管 （露出）【夜間】	金属製可とう電線管 径 30ｍｍ	m	1	3,579	3,579	
屋外配管 （露出）	金属製可とう電線管 径 38ｍｍ	m	4	2,647	10,588	
ｺｱ抜き	FEP30用	箇所	2	12,706	25,412	
ｺｱ抜き【夜間】	FEP30用	箇所	1	21,810	21,810	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ （材料のみ）	FEP30用	個	3	465.8	1,397	
異種管接手 （材料のみ）	FEP30	個	1	4,421	4,421	
防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ （材料のみ）	厚鋼用 径 30mm	個	3	465.8	1,397	
防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ （材料のみ）	厚鋼用 径 38mm	個	6	550.8	3,304	
防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ （材料のみ）	厚鋼用 径 30mm	個	3	550.8	1,652	
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ取付	40*30*100	個	2	3,791	7,582	
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ （材料のみ）	厚鋼用 径 38mm	個	2	177.2	354	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ （材料のみ）	SFT-N005相当品	個	2	136.1	272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W150　折込率2倍	m	0	261.1	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W300　折込率2倍	m	157	442.7	69,503	
埋設標識ｼｰﾄ敷設 【夜間】	W300　折込率2倍	m	5	512.3	2,561	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300B	m	0	8,208	0	
作業土工(電気)		式	0		0	
作業土工(電気)		式	1		175,527	
作業土工(電気) 【夜間】		式	1		31,853	
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式	1		468	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		108,848	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6	個所	1	95,731	95,731	
作業土工(電気)		式	1		13,117	
CCTV装置撤去工		式	1		271,171	
CCTVｶﾒﾗ装置撤去 （不使用）	旋回式一体型	台	1	60,800	60,800	
CCTVｶﾒﾗ装置撤去 （不使用）【夜間】	旋回式一体型	台	2	104,423	208,846	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬(電気)		式	1		1,525	
支柱撤去工		式	1		21,773	
支柱撤去 【夜間】	情報コンセント用	基	1	21,773	21,773	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		5,258	
光屋外配線撤去 （管内）（不使用）	専用光ｹｰﾌﾞﾙ	m	5	219.7	1,098	
光地中配線撤去 （管内）（不使用）	専用光ｹｰﾌﾞﾙ	m	31	134.2	4,160	
配管･配線撤去工		式	1		174,676	
屋外撤去 （管内）（不使用）	CV2mm2-3C	m	36	673.8	24,256	
屋外撤去 （管内）（不使用）	CV5.5mm2-2C	m	29	671.4	19,470	
屋外撤去 （管内）（不使用）	CV8mm2-2C	m	167	671.4	112,123	
屋外管内撤去 （管内）（不使用）	CV14mm2-3C	m	3	671.4	2,014	
屋外配管撤去 （露出）（不使用）	G16　高さ2m以上	m	17	717.7	12,200	
屋外配管撤去 （露出）（不使用）	G22　高さ2m以上	m	5	717.7	3,588	
屋外配管撤去 （露出）（不使用）	金属製可とう電線管 径 17mm	m	2	512.6	1,025	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1		8,286	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 （不使用）	200×200×100	個	1	3,050	3,050	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 （不使用）【夜間】	200×200×100	個	1	5,236	5,236	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		895,183	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		895,183	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		895,183	
工場製品輸送工		式	1		25,577	
輸送工		式	1		25,577	
輸送(電気)	機器輸送	式	1		25,577	
仮設工		式	1		331,016	
交通管理工		式	1		331,016	
交通誘導警備員 A		式	0		0	
交通誘導警備員 A	1人	式	1		16,740	
交通誘導警備員 A【夜間】	3人	式	1		85,894	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 B		式	0		0	
交通誘導警備員 B	1人	式	1		13,935	
交通誘導警備員 B【夜間】	9人	式	1		214,447	
電気設備		式	1		699,166	
電源設備工		式	1		699,166	
無停電電源設備設置工		式	1		699,166	
屋外用無停電電源装置 据付･調整	蓄電池(70W)、指定色塗装、支柱共架型	台	1	50,980	50,980	
屋外用無停電電源装置 据付･調整	蓄電池(70W)、ﾒｰｶｰ標準塗装、壁面取付型	台	2	50,980	101,960	
屋外用無停電電源装置 据付･調整	蓄電池(140W)、指定色塗装、支柱共架型	台	0	50,980	0	
屋外用無停電電源装置 据付･調整 【夜間】	蓄電池(140W)、指定色塗装、支柱共架型	台	1	85,995	85,995	
無停電電源装置用支柱設置	2.5m柱	基	0	442,302	0	
無停電電源装置用支柱設置 【夜間】	2.5m柱	基	1	460,231	460,231	
直接工事費		式	1		5,574,271	
共通仮設費		式	1		1,520,947	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		254,852	
技術管理費		式	1		254,852	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	ITV台帳	式	0		0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費（変更）	ITV台帳	式	1		57,918	
電気通信施設資産管理ﾃﾞｰﾀ作成費	12装置	式	1		12,402	
諸経費動向調査費		式	1		110,015	
鉄筋探査費	横向き	式	1		74,517	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,266,095	
純工事費		式	1		7,095,218	
現場管理費		式	1		4,254,852	
機器間接費		式	1		5,251,410	
技術者間接費		式	1		1,687,822	
機器管理費		式	1		3,563,588	
(現場原価)		式	1		16,601,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		17,296,174	
一般管理費等		式	1		3,578,350	
業務委託料		式	1		385,054	
工事価格		式	1		49,600,000	
消費税相当額		式	1		4,960,000	
工事費計		式	1		54,560,000	