単　価　合　意　書

令和７年３月２５日に契約した大和御所道路橿原高田ＩＣ北側接続部舗装工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年 2月24日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪市北区西天満５丁目６番４号

氏名　フジタ道路株式会社　大阪支店　支店長　頼富　輝一郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		154,785,191	
舗装工		式	1		19,299,386	
路面切削工 （夜間）	京奈和合流部	式	1		1,250,577	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,920	496.5	953,280	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	77	1,679	129,283	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	77	2,182	168,014	
路面切削工 （夜間）	本線部（大和高田BP）	式	1		2,206,460	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	3,170	528.3	1,674,711	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	127	2,005	254,635	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	127	2,182	277,114	
橋面防水工		式	1		2,623,160	
橋面防水 (A7ﾗﾝﾌﾟ橋)	ｼｰﾄ防水	m2	0	2,601	0	
橋面防水 (A7ﾗﾝﾌﾟ橋)	ｼｰﾄ防水	m2	802	2,637	2,114,874	
橋面防水 (A7ﾗﾝﾌﾟ橋)	塗膜防水	m2	79	6,434	508,286	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,468,219	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ再生密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	802	1,334	1,069,868	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ再生密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	79	2,219	175,301	
表層(車道・路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	802	1,525	1,223,050	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)	本線部 (大和高田BP)	式	1		5,339,750	
表層(車道・路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	3,250	1,643	5,339,750	
排水性舗装工 (夜間)	京奈和合流部	式	1		3,285,120	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm 2.4m以上	m2	1,920	1,711	3,285,120	
薄層ｶﾗｰ舗装工 (昼間)		式	1		792,880	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有	m2	88	9,010	792,880	
薄層ｶﾗｰ舗装工 (夜間)		式	1		1,333,220	
薄層ｶﾗｰ舗装	青色 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有	m2	178	7,490	1,333,220	
区画線工		式	1		2,686,941	
区画線工 (昼間)		式	1		133,006	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	230	303.8	69,874	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	42	777.8	32,667	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	46	662.3	30,465	
区画線工 (夜間)		式	1		2,553,935	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	730	472.4	344,852	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	200	508	101,600	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	47	1,001	47,047	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	78	1,065	83,070	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	1,830	1,052	1,925,160	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 供用区間	m	42	1,243	52,206	
区画線消去	削取り式	m	0	855.7	0	
道路付属施設工		式	1		2,143,804	
道路付属物工		式	1		2,143,804	
視線誘導標	φ100 防護柵・構造物取付 30本以上	本	59	4,645	274,055	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ200 H=1200mm 可変式 10本未満	本	6	98,749	592,494	
車線分離標	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 H=800mm 固定式 30本以上	本	34	20,970	712,980	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	φ580 H=820	基	3	40,227	120,681	
障害物表示灯	W=270 H=700 太陽電池 支柱φ60.5×2000	基	1	443,594	443,594	
橋梁付属物工		式	1		109,170,244	
伸縮装置工 (昼間)		式	1		89,979,640	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (AP29)	遊間349mm	m	7	947,450	6,632,150	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (縦目地)	遊間250mm	m	110	429,110	47,202,100	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (縦目地)	遊間250mm(狭小部)	m	82.9	422,149	34,996,152	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (横目地)	遊間40～60mm	m	0	166,921	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (横目地)	遊間40～60mm	m	0.8	547,078	437,662	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (横目地)	遊間80mm	m	1.2	592,980	711,576	
伸縮装置工 (夜間)		式	1		2,555,160	
後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5	511,032	2,555,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水装置工		式	1		14,020	
排水桝閉塞	既設排水桝閉塞 18-8-40(高炉)	箇所	10	1,402	14,020	
排水装置工 (夜間)		式	1		403,530	
排水桝閉塞	既設排水桝閉塞 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枠切断	箇所	10	40,353	403,530	
橋梁用高欄工		式	1		239,546	
橋梁用高欄塞ぎ板	PL3 387×990/PL3 237×860	箇所	1	239,546	239,546	
橋梁用高欄工 (夜間)		式	1		297,950	
橋梁用高欄塞ぎ板	PL3 275×825/PL3 280×550	箇所	1	297,950	297,950	
遮音壁本体工		式	1		13,796,216	
遮音壁	TYPE-A4(支給品) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済	m	80	13,939	1,115,120	
遮音壁	TYPE-A4(支給品) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	44	24,532	1,079,408	
遮音壁	TYPE-A4(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	8	79,650	637,200	
遮音壁	TYPE-A4 H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	36	98,184	3,534,624	
遮音壁	TYPE-B5(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済	m	4	88,857	355,428	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮音壁	TYPE-B5(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	2	102,468	204,936	
遮音壁	TYPE-F7(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	2	126,900	253,800	
遮音壁	TYPE-F8(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済	m	1	227,637	227,637	
遮音壁	TYPE-F8(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	2	243,226	486,452	
遮音壁	TYPE-E8(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	3	113,043	339,129	
遮音壁	TYPE-M6(支給品) H=2.1m(統一型吸音板 管理用金属扉) ｱﾝｶｰ施工済	m	6	25,471	152,826	
遮音壁	TYPE-M6(支給品(支柱のみ)) H=2.1m(統一型吸音板 管理用金属扉) ｱﾝｶｰ施工済 狭小部	m	2	355,449	710,898	
遮音壁	TYPE-J8-1(支給品(支柱1本のみ)) H=2.1m(統一型吸音板 伸縮部) ｱﾝｶｰ施工済	m	1	468,402	468,402	
支柱落下防止装置		式	1		4,230,356	
遮音壁本体工(夜間)		式	1		1,884,182	
遮音壁	TYPE-F8 H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済	m	1	420,541	420,541	
遮音壁	TYPE-E9 H=2.1m(統一型吸音板) ｱﾝｶｰ施工済	m	2	193,906	387,812	
塞ぎ板 (A7ﾗﾝﾌﾟ(端部))	PL(425+300)×4.5×2110	枚	1	301,571	301,571	
塞ぎ板 (A7ﾗﾝﾌﾟ(端部))	PL800×4.5×2110	枚	1	298,745	298,745	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
塞ぎ板 (A7ﾗﾝﾌﾟ(端部))	PL(1430+400)×4.5×1978	枚	1	475,513	475,513	
構造物撤去工		式	1		7,720,941	
防護柵撤去工		式	1		459,213	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	149	2,049	305,301	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	30	2,048	61,440	
防護柵撤去(単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ)		m	148	424	62,752	
樹脂製防護柵撤去		基	4	7,430	29,720	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		2,175,322	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	201	9,162	1,841,562	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	112	2,980	333,760	
遮音壁撤去工(夜間)		式	1		2,429,798	
遮音壁撤去	金属製 500×2000 H=2.0m	m	197	12,334	2,429,798	
道路付属物撤去工		式	1		212,800	
目隠しｼｰﾄ撤去		m2	10	21,280	212,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物撤去工 （夜間）		式	1		516,828	
標示板撤去	550×1400 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ高輝度反射	枚	6	6,932	41,592	
矢印板撤去	767×432×78 夜間自動点灯機能付き	台	2	6,932	13,864	
警告灯撤去	φ105×98mm ｿｰﾗｰ式回転灯	個	3	6,932	20,796	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去	φ580×820	個	2	6,932	13,864	
目隠しｼｰﾄ撤去		m2	13	32,824	426,712	
運搬処理工		式	1		349,107	
現場発生品運搬	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	式	1		349,107	
運搬処理工(夜間)		式	1		1,577,873	
現場発生品運搬	統一型遮音板 支柱 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	式	1		197,401	
現場発生品運搬	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ	式	1		1,380,472	
仮設工		式	1		13,763,875	
工事用道路工		式	1		9,441	
敷鉄板	22×1,524×3,048(㎜) 撤去	式	1		9,441	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護施設工		式	1		2,490,134	
仮設遮音壁	H=2.1m(統一型吸音板)	m	130	11,714	1,522,820	
仮設ﾌｪﾝｽ	H1800	m	9	11,689	105,201	
樹脂製防護柵	流用品	基	4	19,848	79,392	
樹脂製防護柵	支給品	基	11	7,192	79,112	
防護柵(単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ)		m	28	4,406	123,368	
現場発生品運搬	防護柵(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(流用品))	式	1		498,268	
現場発生品運搬	防護柵(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支給品))	式	1		21,826	
現場発生品運搬	樹脂製防護柵(流用品)	式	1		56,395	
支給品運搬	樹脂製防護柵(支給品)	式	1		3,752	
防護施設工 (夜間)		式	1		976,597	
防護柵(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(流用品)	m	89	9,673	860,897	
防護柵(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支給品)	m	3	8,100	24,300	
防護柵(単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ)		m	20	4,570	91,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場工		式	1		622,911	
桁下足場		式	1		504,186	
手摺養生		式	1		118,725	
足場工 (夜間)		式	1		3,078,336	
桁下足場		式	1		2,445,716	
手摺養生		式	1		632,620	
交通管理工 (昼間)		式	1		1,653,070	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,653,070	
交通管理工 (夜間)		式	1		4,933,386	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		3,571,432	
後尾警戒車		式	1		1,361,954	
直接工事費		式	1		154,785,191	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		22,179,467	
共通仮設費		式	1		2,297,557	
運搬費		式	1		148,382	
建設機械運搬費		式	1		148,382	
技術管理費		式	1		456,745	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,502	
諸経費動向調査費		式	1		109,507	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		253,234	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		36,502	
営繕費		式	1		260,626	
快適ﾄｲﾚ		式	1		260,626	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,431,804	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,881,910	
純工事費		式	1		176,964,658	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		54,353,805	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		5,802,000	
工事原価		式	1		237,120,463	
一般管理費等		式	1		35,619,537	
工事価格		式	1		272,740,000	
消費税相当額		式	1		27,274,000	
工事費計		式	1		300,014,000	