単　価　合　意　書

令和７年１月１４日に契約した大和御所道路橿原高田ＩＣ南側接続部舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8 年 2月24日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長

河本　敦

受注者　　住所　大阪市北区西天満５丁目６番４号

氏名　フジタ道路株式会社　大阪支店

支店長　頼富　輝一郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		193,569,141	
舗装工		式	1		20,919,662	
路面切削工 (夜間)		式	1		2,864,756	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	240	877.9	210,696	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,060	691.2	1,423,872	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版(既設) 8cm	m2	83	294.1	24,410	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版(仮設) 8cm	m2	83	7,600	630,800	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	165	1,193	196,845	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削	m3	7	3,472	24,304	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力 掘削	m3	7	6,054	42,378	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	165	1,733	285,945	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	13	1,962	25,506	
橋面防水工		式	1		2,205,960	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	0	2,348	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	930	2,372	2,205,960	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)(本線部)		式	1		13,162,176	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ再生密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	0	3,921	0	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ再生密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,200	3,909	8,599,800	
表層(車道・路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	2,200	1,698	3,735,600	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部) (仮舗装)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	83	5,201	431,683	
表層(車道・路肩部) (仮舗装)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	83	2,792	231,736	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部) (間詰舗装)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	29	2,841	82,389	
表層(車道・路肩部) (間詰舗装)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	29	2,792	80,968	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ﾗﾝﾌﾟ部)		式	1		2,686,770	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ再生密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	930	1,348	1,253,640	
表層(車道・路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質As密粒改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	930	1,541	1,433,130	
区画線工		式	1		811,117	
区画線工		式	1		87,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	280	313.4	87,752	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	0	762.6	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	0	800.3	0	
区画線工 (夜間)(本線部)		式	1		723,365	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	600	449.7	269,820	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	205	483.7	99,158	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	90	1,041	93,690	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	m	15	1,110	16,650	
溶融式区画線	溶融式手動 文字記号15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無 黄 供用区間	m	39	1,195	46,605	
区画線消去	削取り式	m	218	905.7	197,442	
橋梁付属物工		式	1		141,966,003	
伸縮装置工		式	1		9,933,958	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置(DP21)	遊間589mm	m	6.8	1,283,604	8,728,507	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置(横目地)	遊間40～60mm	m	1.3	556,246	723,119	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置(横目地)	遊間80mm	m	0.8	602,916	482,332	
伸縮装置工 (夜間)		式	1		110,826,099	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置(縦目地)	遊間190mm	m	0	435,908	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置(縦目地)	遊間250mm	m	218	477,471	104,088,678	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置(横目地)	遊間40～60mm	m	0	186,883	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置(横目地)	遊間90mm	m	0	235,915	0	
後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	13.1	514,307	6,737,421	
排水装置工 (夜間)		式	1		18,513,421	
鋼製排水溝	W=160 h=70	m	182	74,564	13,570,648	
鋼製排水溝	W=225 h=70	m	36	98,638	3,550,968	
鋼製排水溝	W=225 h=50	m	15	92,787	1,391,805	
合流対策工(夜間)		式	1		1,342,318	
置きガードレール設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ Gr-A-2B 流用品	m	41	24,105	988,305	
擦り付けビーム	1000/1586/720 購入品	箇所	1	133,981	133,981	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標	φ100 防護柵･構造物取付 30本以上	本	8	5,405	43,240	
樹脂製防護柵設置	L=1500 流用品	m	14	12,628	176,792	
道路付属物工		式	1		687,713	
視線誘導標	φ100 防護柵･構造物取付 30本以上	本	59	4,769	281,371	
車線分離標	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 H=800mm 固定式 10 本以上30 本未満	本	8	22,389	179,112	
壁高欄カバープレート	大阪側　端部	箇所	1	227,230	227,230	
道路付属物工 (夜間)		式	1		360,598	
車線分離標	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 H=800mm 固定式 10 本以上30 本未満	本	14	25,757	360,598	
落下物防止網工		式	1		301,896	
落下物防止網	金網　φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m2	4	75,474	301,896	
構造物撤去工		式	1		15,400,276	
構造物取壊し工		式	1		8,926,714	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法 ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ式	m3	0.7	12,752,449	8,926,714	
構造物撤去工(夜間)		式	1		3,674,046	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ Gr-A-2B	m	230	9,324	2,144,520	
警告灯撤去	φ105×98mm ｿｰﾗｰ式回転灯	個	3	7,048	21,144	
クッションドラム撤去	φ580×820	個	2	7,048	14,096	
矢印板撤去	767×432×78 夜間自動点灯機能付き	台	15	7,048	105,720	
標示板撤去	550×1400 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ高輝度反射	枚	6	7,048	42,288	
単管バリケード撤去		m	138	545.4	75,265	
目隠しシート撤去		m2	15	32,419	486,285	
既設排水桝切断		箇所	12	65,394	784,728	
運搬処理工		式	1		4,524	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.7	4,244	2,970	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.7	2,221	1,554	
運搬処理工(夜間)		式	1		2,794,992	
現場発生品運搬	樹脂製防護柵	式	1		4,419	
現場発生品運搬	置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、警告灯、ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ、矢印板、標示板、単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ、既設排水桝	式	1		2,790,573	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		14,472,083	
工事用道路工		式	1		11,943	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去	式	1		11,943	
足場工		式	1		1,144,766	
桁下足場		式	1		917,910	
手摺養生		式	1		226,856	
足場工（夜間）		式	1		1,306,390	
桁下足場		式	1		1,031,470	
手摺養生		式	1		274,920	
交通管理工		式	1		418,963	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		352,308	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		66,655	
交通管理工 (夜間)		式	1		11,590,021	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		2,642,860	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		5,539,169	
工事標識車		式	1		3,407,992	
直接工事費		式	1		193,569,141	
共通仮設費		式	1		28,621,866	
共通仮設費		式	1		5,757,786	
運搬費		式	1		149,912	
建設機械運搬費		式	1		149,912	
技術管理費		式	1		2,920,636	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		54,211	
第三者による品質証明に係わる費用		式	0		0	
施工調査費		式	1		40,194	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		228,251	
諸経費動向調査費		式	1		111,342	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		37,114	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
施工者と契約した第三者による品質証明費用		式	1		2,449,524	
営繕費		式	1		1,044,944	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,044,944	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,642,294	
共通仮設費（率計上）		式	1		22,864,080	
純工事費		式	1		222,191,007	
現場管理費		式	1		62,624,309	
工事原価		式	1		284,815,316	
一般管理費等		式	1		41,544,684	
工事価格		式	1		326,360,000	
消費税相当額		式	1		32,636,000	
工事費計		式	1		358,996,000	