単　価　合　意　書

令和７年３月２５日に契約した奈良国道事務所管内交通遮断機設備他設置工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

２０２６年　3月　3日

発注者　　住所　奈良県奈良市

大宮町3-5-11

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　奈良国道事務所長

河本　敦

受注者　　住所　福井県福井市

問屋町２丁目４３番地

氏名　株式会社ほくつう　福井支社

執行役員支社長　小野田　亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		99,446,488	
道路防災設備		式	1		99,446,488	
交通遮断装置		式	1		99,446,488	
ｴｱｰ遮断機	遮断機制御機・簡易情報板(回転灯・ｻｲﾚﾝ付)・引込開閉器盤・支柱含む	台	2	10,109,184	20,218,368	
ｴｱｰ遮断機	遮断機制御機・簡易情報板(回転灯・ｻｲﾚﾝ付)・支柱含む	台	8	9,903,515	79,228,120	
電子応用設備(機器単体)		式	1		26,651,695	
CCTV設備		式	1		26,651,695	
CCTV装置		式	1		26,651,695	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	指定色塗装、落下防止対策・機側装置ﾎﾟｰﾙ取付型含む	台	4	2,439,989	9,759,956	
光伝送装置(L2-SW)	ﾀｲﾌﾟD、屋外対応型	台	4	551,410	2,205,640	
SFP	100BASE、短距離、屋外対応型	枚	7	124,067	868,469	
SFP	100BASE、中距離、屋外対応型	枚	1	183,398	183,398	
通信用SPD		個	4	55,141	220,564	
引込開閉器盤	指定色塗装、SPD含む	面	4	735,213	2,940,852	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
屋外用無停電電源装置	負荷70W､指定色塗装	台	4	2,168,879	8,675,516	
電源ﾘﾌﾞｰﾀ		台	4	137,548	550,192	
Webﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ		台	4	311,777	1,247,108	
機器単体費		式	1		126,098,183	
工場製作		式	1		3,622,119	
工場製作工		式	1		3,622,119	
鋼構造物製作工		式	1		3,622,119	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装､L=6m､ｱｰﾑ0.3m	本	1	815,443	815,443	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装､L=6m､ｱｰﾑ1.0m	本	1	978,752	978,752	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装､L=8m､ｱｰﾑ1.0m	本	2	913,962	1,827,924	
工場純工事費		式	1		3,622,119	
(工場製作原価)		式	1		3,622,119	
通信設備		式	1		11,802,146	
道路防災設備工		式	1		11,802,146	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通遮断装置設置工		式	1		11,802,146	
ｴｱｰ遮断機据付･調整	遮断機制御機･簡易情報板(回転灯･ｻｲﾚﾝ付)･引込開閉器盤含む	台	2	91,285	182,570	
ｴｱｰ遮断機据付･調整 （夜間）	遮断機制御機･簡易情報板(回転灯･ｻｲﾚﾝ付)含む	台	8	155,063	1,240,504	
遮断機基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC＝24)1400×800×1000(mm)遮断機支柱設置用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ一式含む	基	2	960,372	1,920,744	
遮断機基礎設置 （夜間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC＝24)1400×800×1000(mm)遮断機支柱設置用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ一式含む	基	8	1,057,291	8,458,328	
電子応用設備		式	1		7,156,552	
CCTV設備工		式	1		4,322,938	
CCTV装置設置工		式	1		844,476	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置据付･調整	機側装置含む	台	0	59,680	0	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置据付･調整 （夜間）	機側装置含む	台	4	89,315	357,260	
光伝送装置(L2-SW)調整	SFP含む	台	4	25,438	101,752	
屋外用無停電電源装置据付･調整		台	0	43,543	0	
屋外用無停電電源装置据付･調整 （夜間）		台	4	65,161	260,644	
引込開閉器盤取付	ﾎﾟｰﾙ取付型	面	0	20,852	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
引込開閉器盤取付（夜間）	ﾎﾟｰﾙ取付型	面	4	31,205	124,820	
支柱設置工		式	1		879,591	
CCTV支柱設置	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=6m、ｱｰﾑ0.3m	本	0	33,323	0	
CCTV支柱設置（夜間）	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=6m、ｱｰﾑ0.3m	本	1	89,773	89,773	
CCTV支柱設置	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=6m、ｱｰﾑ1.0m	本	0	43,350	0	
CCTV支柱設置（夜間）	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=6m、ｱｰﾑ1.0m	本	1	116,824	116,824	
CCTV支柱設置	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=8m、ｱｰﾑ1.0m	本	0	43,350	0	
CCTV支柱設置（夜間）	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=8m、ｱｰﾑ1.0m	本	2	116,824	233,648	
墜落防止装置設置	6m柱用	組	0	72,041	0	
墜落防止装置設置（夜間）	6m柱用	組	2	76,128	152,256	
墜落防止装置設置	8m柱用	組	0	86,755	0	
墜落防止装置設置（夜間）	8m柱用	組	2	92,983	185,966	
接地設置	D種接地(埋設標含む)	極	0	18,288	0	
接地設置（夜間）	D種接地(埋設標含む)	極	4	25,281	101,124	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,038,842	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-8C	m	64	630.2	40,332	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線	SM-8C	m	44	805.5	35,442	
光ｹｰﾌﾞﾙころがし配線	SM-8C	m	15	630.2	9,453	
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5ﾃｰﾌﾟ心以下	箇所	8	30,401	243,208	
伝送損失試験	20心以下	方向	8	17,369	138,952	
接続損失試験	20心以下	対向	4	24,197	96,788	
ｸﾛｰｼﾞｬ接続	100C以下 4穴用	組	3	101,918	305,754	
ｸﾛｰｼﾞｬ接続	200C以下 4穴用	組	1	110,465	110,465	
ｸﾛｰｼﾞｬ受台(材料のみ)		組	4	14,612	58,448	
配管･配線工		式	1		570,072	
電線管敷設	G22	m	6	1,975	11,850	
電線管敷設	G54	m	43	7,729	332,347	
金属可とう電線管敷設	#24	m	1	1,735	1,735	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中埋設配管	FEP50	m	55	431.2	23,716	
穴あけ	φ75×120	箇所	4	17,378	69,512	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料のみ)	FEP50用	個	4	500.8	2,003	
異種管継手(材料のみ)	FEP50→G54	個	1	5,376	5,376	
異種管継手(材料のみ)	G22→#24	個	1	102	102	
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ(材料のみ)	#24	個	1	341.8	341	
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ(材料のみ)	G22	個	1	1,056	1,056	
管内配線	DV8mm2-2C	m	7	1,683	11,781	
ころがし配線	VVR2.0mm-2C	m	18	977	17,586	
ころがし配線	CV2.0mm2-2C	m	25	943	23,575	
ころがし配線	DV8mm2-2C	m	6	1,133	6,798	
ころがし配線	IV2mm2	m	25	219.8	5,495	
ころがし配線	STP､Cat6-4P	m	26	384.4	9,994	
架空配線	DV8mm2-2C	径間	1	46,805	46,805	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工(電気)		式	1		957,553	
床堀		m3	23	2,011	46,253	
基礎砕石	RC-40、t=10cm	m2	2	1,201	2,402	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25	m3	5	34,720	173,600	
埋戻し	発生土	m3	3	3,652	10,956	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(材料のみ)	φ800×t0.8	m	10	6,065	60,650	
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料のみ)	4-M24×600L	組	4	20,613	82,452	
鉄筋工	D13(SD345)	t	0.2	166,158	33,231	
保護砂(材料のみ)		m3	4	4,659	18,636	
埋設保護ｼｰﾄ敷設	W=150、2倍	m	53	264.6	14,023	
舗装版切断工	t=14cm	m	106	652.8	69,196	
舗装版取り壊し	積込み含む	m2	37	198.5	7,344	
歩道部舗装	下層路盤、表層	式	1		115,336	
殻運搬処理		式	1		28,654	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土運搬処理		式	1		294,820	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		32,404	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200(SUS) 防水	個	1	32,404	32,404	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		1,356,468	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		1,356,468	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		1,356,468	
工場製品輸送工		式	1		35,762	
輸送工		式	1		35,762	
輸送(電気)	機器輸送費	式	0		0	
輸送(電気)（変更）	機器輸送費（追加機器含む）	式	1		35,762	
仮設工		式	1		1,441,384	
交通管理工		式	1		1,441,384	
交通誘導警備員A	昼間 交代要員無し	式	0		0	
交通誘導警備員B	昼間 交代要員無し	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A（昼間）	交代要員無し	人	6	17,074	102,444	
交通誘導警備員B（昼間）	交代要員無し	人	12	14,213	170,556	
交通誘導警備員A（夜間）【道路防災設備工】	交代要員無し	人	8	29,197	233,576	
交通誘導警備員A（夜間）【CCTV設備工】	交代要員無し	人	8	25,611	204,888	
交通誘導警備員B（夜間）【道路防災設備工】	交代要員無し	人	16	24,300	388,800	
交通誘導警備員B（夜間）【CCTV設備工】	交代要員無し	人	16	21,320	341,120	
直接工事費		式	1		18,958,698	
共通仮設費		式	1		3,069,340	
共通仮設費		式	1		221,163	
技術管理費		式	1		221,163	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	0		0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費（変更）	交通遮断機台帳、ITV台帳	式	1		57,930	
電気通信施設資産管理ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		13,470	
施工歩掛動向調査費【路面切削工】	技術員工数 1.2人	式	1		39,724	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
諸経費動向調査費		式	1		110,039	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,848,177	
純工事費		式	1		22,028,038	
現場管理費		式	1		11,233,154	
機器間接費		式	1		10,620,603	
技術者間接費		式	1		2,796,826	
機器管理費		式	1		7,823,777	
（現場原価）		式	1		43,881,795	
工事原価		式	1		47,503,914	
一般管理費等		式	1		8,797,903	
工事価格		式	1		182,400,000	
消費税相当額		式	1		18,240,000	
工事費計		式	1		200,640,000	