単　価　合　意　書

令和７年３月２５日に契約した国道２４号奈良バイパス柏木西地区電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　８ 年３月３日

発注者　　住所 奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名 分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所 奈良県桜井市大字桜井２８１番地７

氏名 株式会社中和コンストラクション

代表取締役　大浦　晃平

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		56,922,888	
仮設工		式	1		10,235,732	
土留･仮締切工		式	1		1,203,027	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間･制約有り)	長さ2.0m	式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間･制約有り)	長さ2.0m	式	1		937,872	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間･制約有り)	長さ2.5m	式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間･制約有り)	長さ2.5m	式	1		128,640	
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間･制約有り)	長さ3.0m	式	1		136,515	
仮復旧工(歩道部)		式	1		424,700	
表層(歩道部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		424,700	
仮復旧工(乗入部)		式	1		478,588	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		478,588	
仮復旧工(本線部)		式	1		632,024	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		632,024	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		347,312	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	式	1		129,472	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	式	1		121,380	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	式	1		50,736	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	式	1		45,724	
交通管理工		式	1		7,150,081	
交通誘導警備員 (昼間)	交通誘導警備員A	式	1		364,098	
交通誘導警備員 (昼間)	交通誘導警備員B	式	1		173,196	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		2,303,587	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		4,309,200	
舗装版撤去工		式	1		3,521,416	
舗装版破砕工		式	1		3,521,416	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(電線共同溝)	m3	77	4,203	323,631	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(電線共同溝)	m3	34	2,111	71,774	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	77	3,266	251,482	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40mm	m	340	928	315,520	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 60mm	m	300	933	279,900	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 80mm	m	7	933	6,531	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100mm	m	0	928	0	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150mm	m	0	928	0	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 200mm	m	180	1,840	331,200	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 250mm	m	30	1,840	55,200	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 400mm	m	320	3,008	962,560	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm（電線共同溝）	m2	150	1,972	295,800	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 6cm（電線共同溝）	m2	150	1,982	297,300	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 8cm（電線共同溝）	m2	1	1,982	1,982	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm（電線共同溝）	m2	0	1,972	0	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm（電線共同溝）	m2	0	1,972	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20cm (電線共同溝)	m2	82	1,982	162,524	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm (電線共同溝)	m2	11	1,982	21,802	
舗装版撤去 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm (電線共同溝)	m2	110	1,311	144,210	
開削土工		式	1		8,658,818	
掘削工		式	1		3,515,120	
開削掘削 (夜間･制約有り)	土砂	式	1		3,515,120	
埋戻し工		式	1		4,268,460	
埋戻し・締固め (夜間･制約有り)	流用土	式	1		452,340	
埋戻し・締固め (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	式	1		187,560	
埋戻し・締固め (夜間･制約有り)	防護砂	式	1		3,628,560	
残土処理工		式	1		875,238	
整地 (夜間･制約有り)	残土受入れ地での処理	式	1		79,478	
土砂等運搬 (夜間･制約有り)	土砂	式	0		0	
土砂等運搬 (夜間･制約有り)	土砂	式	1		795,760	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝工		式	1		34,506,922	
管路工(管路部) [幹線部]		式	1		15,957,384	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150mm	m	249	5,975	1,487,775	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150mm	m	98	14,605	1,431,290	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径 100mm	m	0	3,722	0	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径 81mm	m	1,508	3,184	4,801,472	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径 75mm	m	469	3,042	1,426,698	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径 50mm	m	0	2,887	0	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径 100mm	m	1,010	3,722	3,759,220	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径 81mm	m	243	3,184	773,712	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径 75mm	m	29	3,042	88,218	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径 100mm	m	346	3,722	1,287,812	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径 81mm	m	0	3,169	0	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	個	13	3,030	39,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径100㎜用	個	0	3,308	0	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径81㎜用	個	60	2,206	132,360	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径75㎜用	個	18	2,149	38,682	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径50㎜用	個	0	1,862	0	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径100㎜用	個	16	3,308	52,928	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径81㎜用	個	3	2,206	6,618	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径75㎜用	個	1	2,149	2,149	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径100㎜用	個	6	3,308	19,848	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径81㎜用	個	0	2,196	0	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径81㎜用　挿し口	個	27	2,858	77,166	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径81㎜用　受口	個	14	2,141	29,974	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径75㎜用　挿し口	個	8	2,393	19,144	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 径75㎜用 受口	個	2	1,806	3,612	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径100㎜用 挿し口	個	8	3,482	27,856	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径100㎜用 受口	個	13	2,551	33,163	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径81㎜用 挿し口	個	1	2,858	2,858	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径81㎜用 受口	個	4	2,141	8,564	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力用) 径75㎜用 挿し口	個	1	2,393	2,393	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径100㎜用 挿し口	個	3	3,482	10,446	
継手管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(電力系通信用) 径100㎜用 受口	個	4	2,551	10,204	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用) 径150用	個	198	411.4	81,457	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅150㎜ 折込率2倍	m	72	160.6	11,563	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅300㎜ 折込率2倍	m	195	321.3	62,653	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅400㎜ 折込率2倍	m	429	429.1	184,083	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅600㎜ 折込率2倍	m	65	678.1	44,076	
管路工(管路部) [幹線部以外]		式	1		8,322,408	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75㎜	m	22	4,543	99,946	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 75㎜	m	4	7,725	30,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	321	3,650	1,171,650	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	90	5,536	498,240	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 80mm	m	0.6	10,876	6,525	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)曲管 径 80mm	m	1	14,135	14,135	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)直管 径 50mm	m	11	8,368	92,048	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用)曲管 径 50mm	m	18	10,624	191,232	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	m	85	6,022	511,870	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	m	15	9,832	147,480	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 75mm	m	278	4,855	1,349,690	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 75mm	m	47	7,549	354,803	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)直管 径 50mm	m	191	3,650	697,150	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系 通信用)曲管 径 50mm	m	28	5,536	155,008	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 80mm	m	4	10,876	43,504	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 80mm	m	12	14,135	169,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用) 直管 径 50mm	m	3	8,368	25,104	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用) 曲管 径 50mm	m	8	10,624	84,992	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 90° 曲管 径 50mm	個	22	10,093	222,046	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 可とう管 径 100mm	個	2	48,607	97,214	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 可とう管 径 75mm	個	16	40,050	640,800	
埋設管路 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)90° 曲管 径 50mm	個	14	10,093	141,302	
電柱立上管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径50mm 通信用	箇所	0	67,798	0	
電柱立上管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径100mm 電力用	箇所	0	42,666	0	
電柱立上管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径50mm 電力系通信用	箇所	0	67,798	0	
既設照明接続管 (夜間･制約有り)	防水ﾌﾟﾘｶ PEφ50	箇所	2	37,601	75,202	
門鋼立上 (夜間･制約有り)	防水ﾌﾟﾘｶ PEφ63(通信用)	箇所	1	39,388	39,388	
門鋼立上 (夜間･制約有り)	防水ﾌﾟﾘｶ PEφ63(電力用)	箇所	1	39,388	39,388	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用	個	0	1,983	0	
継手管桝接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	24	1,547	37,128	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手管枡接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100㎜用	個	2	3,234	6,468	
継手管枡接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75㎜用	個	11	4,123	45,353	
継手管枡接続用 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径50㎜用	個	8	1,547	12,376	
FA分岐管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150㎜×75㎜用	個	2	11,982	23,964	
FA分岐管 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150㎜×50㎜用	個	19	6,125	116,375	
分散管継手 (夜間･制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 呼びPV75㎜→PV50㎜*2+PV25㎜*2	個	0	10,833	0	
異種管継手 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75㎜用	個	2	19,033	38,066	
異種管継手 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50㎜用	個	25	12,775	319,375	
異種管継手 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(通信用) 径50㎜用	個	1	5,726	5,726	
異種管継手 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75㎜用	個	13	16,016	208,208	
異種管継手 (夜間･制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用) 径75㎜用	個	1	15,597	15,597	
異種管継手 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径50㎜用	個	10	12,775	127,750	
先行止ｿｹｯﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75㎜用	個	2	3,762	7,524	
先行止ｿｹｯﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50㎜用	個	40	2,940	117,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
先行止ｿｹｯﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100㎜用	個	2	5,035	10,070	
先行止ｿｹｯﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径75㎜用	個	15	3,762	56,430	
先行止ｿｹｯﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径50㎜用	個	14	2,940	41,160	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用) 径75用	個	12	245.5	2,946	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用) 径50用	個	193	238.1	45,953	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径100用	個	46	321.5	14,789	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用) 径75用	個	154	245.5	37,807	
管枕 (夜間･制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力系通信用) 径50用	個	97	238.1	23,095	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅150㎜ 折込率2倍	m	2	160.6	321	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅300㎜ 折込率2倍	m	33	321.3	10,602	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅400㎜ 折込率2倍	m	12	429.1	5,149	
埋設表示ｼｰﾄ (夜間･制約有り)	電線共同溝用 幅600㎜ 折込率2倍	m	9	678.1	6,102	
埋設ﾌﾟﾚｰﾄ	電線共同溝用　50×100 t=5㎜	枚	9	9,693	87,237	
水路貫通工 [幹線部以外]		式	1		3,023,828	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深50mm以上200mm未満	孔	2	5,980	11,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深50mm以上200mm未満	孔	4	8,676	34,704	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深200mm以上400mm未満	孔	31	6,611	204,941	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深200mm以上400mm未満	孔	25	9,665	241,625	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深400mm以上600mm未満	孔	35	7,315	256,025	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深400mm以上600mm未満	孔	11	10,773	118,503	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深600mm以上800mm未満	孔	1	8,054	8,054	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径90mm以上100mm未満 削孔深800mm以上1100mm以下	孔	3	8,999	26,997	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	0	10,546	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径110mm以上128mm未満 削孔深50mm以上200mm未満	孔	1	6,524	6,524	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径110mm以上128mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	2	10,175	20,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径110mm以上128mm未満 削孔深400mm超え600mm未満	孔	1	17,226	17,226	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径100mm以上110mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	0	9,619	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深50mm以上200mm未満	孔	1	10,075	10,075	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	16	11,099	177,584	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深400mm超え600mm未満	孔	14	31,445	440,230	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深800mm超え1000mm未満	孔	1	45,814	45,814	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径180mm以上200mm以下 削孔深200mm以上400mm以下	孔	6	11,760	70,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径180mm以上200mm以下 削孔深400mm超え600mm未満	孔	2	35,515	71,030	
水路配管 (夜間･制約有り)	横断配管　φ50～100	箇所	0	5,867	0	
水路配管 (夜間･制約有り)	横断配管　φ50～175	箇所	16	53,058	848,928	
水路床版 (夜間･制約有り)	床版990×2500×200　φ50×2埋込配管有	枚	1	412,698	412,698	
既設桝接続工		式	1		691,083	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径90mm以上100mm未満　削孔深50mm以上200mm未満	孔	2	5,980	11,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径90mm以上100mm未満　削孔深200mm以上400mm未満	孔	20	6,611	132,220	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径110mm以上128mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	38	7,169	272,422	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (夜間･制約有り)	削孔径110mm以上128mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	4	10,224	40,896	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径110mm以上128mm未満 削孔深400mm超え600mm未満	孔	8	17,226	137,808	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径180mm以上200mm以下 削孔深200mm以上400mm以下	孔	11	8,707	95,777	
管路防護工		式	1		261,177	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間･制約有り)	24-12-25(20)(高炉)(夜間)	m3	0.08	3,264,716	261,177	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		6,251,042	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	E2桝(機) 内幅0.95m 内長3.0m 内高1.1m	個	0	622,106	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	E2桝(機) 内幅0.95m 内長3.0m 内高1.1m	個	1	633,295	633,295	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	E1特殊桝 内幅1.8m 内長3.56m 内高1.8m	個	1	3,359,697	3,359,697	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	RT桝(車道) 内幅1.2m 内長2.2m 内高1.5m	個	1	519,332	519,332	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	低圧分岐桝(車道) 内幅0.6m 内長1.2m 内高1.3m	個	0	245,487	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	低圧分岐桝(車道) 内幅0.6m 内長1.2m 内高1.3m	個	1	294,159	294,159	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (夜間･制約有り)	P桝 内幅0.5m 内長0.5m 内高0.55m(蓋付)	個	0	96,749	0	
蓋 (夜間･制約有り)	E1特殊桝用鋳鉄蓋 円形700(車道用)	組	2	385,974	771,948	
蓋 (夜間･制約有り)	RT桝用鋳鉄蓋 円形750(車道用)	組	1	313,230	313,230	
蓋 (夜間･制約有り)	分岐桝用鋳鉄蓋 600×1200(車道用)	組	1	359,381	359,381	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		10,952,495	
舗装工		式	1		7,411,141	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		1,294,227	
ﾌｨﾙﾀｰ層 (夜間･制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	m2	155	1,434	222,270	
下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	155	1,365	211,575	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13)ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	0	7,376	0	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	21	3,236	67,956	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13)ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	0	6,192	0	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	85	2,042	173,570	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13)ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	0	6,208	0	
表層 (夜間･制約有り)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	301	2,056	618,856	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部Ⅱ種)		式	1		1,163,668	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	98	2,459	240,982	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,498	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	138	1,948	268,824	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	112	1,786	200,032	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,447	0	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	138	1,887	260,406	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	112	1,727	193,424	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部Ⅲ種)		式	1		734,584	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	52	2,555	132,860	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,498	0	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	80	1,948	155,840	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	28	1,786	50,008	
中間層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,414	0	
中間層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	80	1,862	148,960	
中間層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	28	1,700	47,600	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	80	1,887	150,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	28	1,727	48,356	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (本線車道部)		式	1		2,029,188	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250 mm	m2	116	2,459	285,244	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250 mm	m2	116	3,047	353,452	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	116	5,008	580,928	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	116	3,414	396,024	
中間層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ 改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	116	3,565	413,540	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (側道車道部)		式	1		634,680	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250 mm	m2	82	2,459	201,638	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150 mm	m2	82	1,631	133,742	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ 改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	82	3,650	299,300	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (本線車道部)		式	1		1,554,794	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	45	928	41,760	
路面切削 (夜間･制約有り)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	489	639.3	312,617	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	25	2,313	57,825	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	25	2,613	65,325	
排水性舗装・表層（車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm	m2	489	2,203	1,077,267	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (側道車道部)		式	0		0	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0	928	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間･制約有り)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	0	2,630	0	
殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	0	2,313	0	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	0	2,613	0	
排水構造物工		式	0		0	
管渠工		式	0		0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (夜間･制約有り)	外圧管1種φ300 360° 巻き 18-8-40(高炉)	m	0	48,912	0	
縁石工		式	1		1,602,213	
縁石工		式	1		1,602,213	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	B,C種(180/190×100×600)	m	0	11,065	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	B,C種(180/190×100×600)	m	8	32,144	257,152	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	B種(180/230×250×600)	m	37	36,353	1,345,061	
区画線工		式	1		187,791	
区画線工		式	1		187,791	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	130	530.8	69,004	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	36	454.9	16,376	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	1	566.9	566	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	8	668.5	5,348	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	43	1,331	57,233	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	32	1,227	39,264	
道路付属施設工		式	1		267,415	
道路付属物工		式	1		267,415	
車止めﾎﾟｽﾄ	弾性ﾀｲﾌﾟ　φ130 mm H=0.8m	本	3	50,861	152,583	
道路鋲	設置幅100mm 添付式 両面	個	14	1,945	27,230	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	H=0.65m 角型台座ｱﾝｶｰ固定式	本	2	22,599	45,198	
車線分離標	H=1.0m 小径台座1本脚ｱﾝｶｰ	本	2	21,202	42,404	
構造物撤去工		式	1		1,483,935	
構造物取壊し工		式	1		801,155	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間･制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	3	14,642	43,926	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.5	17,468	8,734	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	410	809.2	331,772	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	809.2	0	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	200	813.1	162,620	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm	m2	160	813.1	130,096	
舗装版破砕	舗装版小割	m3	42	2,577	108,234	
ｱｽｶｰﾌﾞ取壊し (夜間･制約有り)		m	37	426.3	15,773	
道路付属施設撤去工		式	1		71,576	
車止めﾎﾟｽﾄ撤去 (夜間･制約有り)	弾性ﾀｲﾌﾟ φ130 mm H=0.8m	本	3	12,440	37,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標撤去 (夜間･制約有り)	H=0.65m～1.0m	本	16	2,141	34,256	
運搬処理工		式	1		611,204	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	4,902	14,706	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.5	2,905	1,452	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	42	2,827	118,734	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	56	3,624	202,944	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,705	5,115	
殻処分 (昼間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.5	3,491	1,745	
殻処分 (昼間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	42	1,969	82,698	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	56	3,266	182,896	
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	車止め､車線分離標	t	0.06	15,243	914	
直接工事費		式	1		67,875,383	
共通仮設費		式	1		13,651,015	
共通仮設費		式	1		5,827,242	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		210,515	
建設機械運搬費		式	1		133,540	
仮設材運搬費		式	1		76,975	
準備費		式	1		1,355,467	
試掘調査費		式	1		619,961	
試掘調査費 (夜間･制約有り)		式	1		735,506	
役務費		式	1		1,624,908	
借地料		式	1		1,624,908	
技術管理費		式	1		210,629	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,550	
施工調査費		式	1		40,338	
諸経費動向調査費		式	1		111,741	
営繕費		式	1		787,778	
快適ﾄｲﾚ		式	1		787,778	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,637,945	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,823,773	
純工事費		式	1		81,526,398	
現場管理費		式	1		35,642,773	
工事原価		式	1		117,169,171	
一般管理費等		式	1		19,530,829	
工事価格		式	1		136,700,000	
消費税相当額		式	1		13,670,000	
工事費計		式	1		150,370,000	